

**ARO ve VÚ Březina - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 1/2023
dle Rámcové dohody č. 21110000033 ze dne 13.11.2021**

číslo objednávky:
6440-0003-2023-166

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
č. účtu: 160848908 / 0300
zastoupen Ing. Ladislavem Purem,
ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
tel. [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková
tel. [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

Objednávka dílčího plnění č. 1/2023 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění
asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2022 - 2023 č. 21110000033,
č. zhotovitele 2021-1818 ze dne 13.11.2021 (dále RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Provedení dílčí akce ARO:

Rekultivace - blok II. A, V. J, I a VI. A, E - protipožární
pásky na PS, SBV, DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč
(CE 06-33-13)

dle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 021s22
(zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb
Velký Újezd, listopad 2022) a v rozsahu výkazu výměr v ní
obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová
kalkulace.

Místo plnění: Vojenský újezd
Březina - lokalita uvedená v PD

Doba plnění:

Zahájení:
dnem převzetí pracoviště
zhotovitelem DO 10 DNŮ OD
POPSISU OBJEDNÁVKY [REDAKCE]
Ukončení:
do 14.11.2023

Cena za plnění dle objednávky: 1 997 757,65 Kč bez DPH
2 417 286,76 Kč včetně DPH
sazba DPH 21 % činí 419 529,11 Kč

viz příloha č. 1 celkem 5 listů

Objednatel

10-03-2023

Zho

datum, razítko a podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_021s22
Stavba: Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC,
Hanácká louka a Dlouhá seč

KSO:
Místo: Vojenský újezd Březina

CC-CZ:
Datum: 28.02.2023

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 601626694
DIČ: CZ601626964

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:
Josef Plačák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 997 757,65
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 997 757,65	419 529,11
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			2 417 286,76
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

10-03-2023

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Agentura hospodářství s.r.o. Brno, o.p.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_021s22

Stavba: Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč

Místo: Vojenský újezd Březina

Datum: 28.02.2023

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: Josef Plaček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 997 757,65	2 417 286,76
2022_021s 22	Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč	1 997 757,65	2 417 286,76

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč

KSO:
Místo: Vojenský újezd Březina

CC-CZ:
Datum: 28.02.2023

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 601626694
DIČ: CZ601626964

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 000000205
DIČ: CZ000000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ: 000000205
DIČ: CZ000000205

Zpracovatel:
Josef Plaček

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 997 757,65
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 997 757,65	21,00%	419 529,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 417 286,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

1 0 -03-

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč

Místo: Vojenský újezd Březina

Datum: 28.02.2023

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: Josef Plaček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 997 757,65

1 997 757,65

1 - Zemní práce

1 997 757,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekultivace – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV a DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč

Místo: Vojenský újezd Březina
 Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno
 Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Datum: 28.02.2023
 Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
 Praha
 Zpracovatel: Josef Plaček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 997 757,65

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	96 893,000		
	W		"Odstranění organického půdního krytu na minerální podklad s jeho odstraněním mimo pás, rozhrnutím a urovnáním."				
	W		"Blok VI. A, E - Hanácká louka, Dlouhá seč" 58463,00		58 463,000		
	W		"Blok V. J, I - TPS a PS Ferdinandsko" 28700,00		28 700,000		
	W		"Blok II. A - DTPC Kotáry" 9730,00		9 730,000		
	W		Součet		96 893,000		
2	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 552,240		
	W		"Odkopání zemních hrázek situovaných podél základních částí PPP. Oboustranně (1,5 m3/ bm) na 8 % CP (nejvíce patrné úseky)."				
	W		"Blok VI. A, E - Hanácká louka, Dlouhá seč" (9191,0*1,5)*2*0,08		2 205,840		
	W		"Blok V. J, I - TPS a PS Ferdinandsko" (4100,0*1,5)*2*0,08		984,000		
	W		"Blok II. A - DTPC Kotáry" (1510,0*1,5)*2*0,08		362,400		
	W		Součet		3 552,240		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	3 552,240		
	W		"Rozprostření a vyrovnání výkopku po tělese PPP zřekného z podélných hrázek "				
	W		"Blok VI. A, E - Hanácká louka, Dlouhá seč" (9191,0*1,5)*2*0,08		2 205,840		
	W		"Blok V. J, I - TPS a PS Ferdinandsko" (4100,0*1,5)*2*0,08		984,000		
	W		"Blok II. A - DTPC Kotáry" (1510,0*1,5)*2*0,08		362,400		
	W		Součet		3 552,240		