

Objednatel:

IČO: 47813059
 DIČ: CZ47813059
Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 626/1
 Opava
 746 01 Opava 1

Dodavatel:

IČO: 65142756 DIČ: CZ65142756

UNICONT OPAVA s.r.o.
 Ing. Tomáš Gajdušek

Hradecká 646/4
 Opava
 746 01 Opava 1

Konečný příjemce:

Slezská univerzita v Opavě
 Fakulta veřejných politik
 Bezručovo nám. 14
 746 01 Opava

Datum vystavení: 18.05.2017**Datum dodání:** 02.06.2017**Forma dopravy:**

Objednáváme u Vás provedení drobných stavebních úprav budovy děkanátu Fakulty veřejných politik na adrese Bezručovo nám. 885/14 v Opavě v rozsahu Vaší cenové nabídky ze dne 15. 5. 2017, spočívající v pokládce venkovního dlážděného chodníku a zpevněné plochy a v osazení zárubní v místě zadní branky do prostoru garážového stání.

Kontaktní osoba ve věci upřesnění realizace:

Mgr. David Žižlavský, správce objektu

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Termín realizace: 22. 5. 2017 - 2. 6. 2017

Záruční doba bude poskytnuta v min. délce 36 měsíců ode dne předání díla.

Množství MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1 ks	drobné stavební úpravy objektu Bezručovo nám. 885/14, Opava	58 000,00	21,0	12 180,00	70 180,00

Celková cena s DPH:**70 180,00 Kč**

Splatnost faktury bude min. 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
 Na fakturu prosím uveďte číslo naší objednávky.

Razítko a podpis:

Preuzal a souhlasí s objednávkou

Položkový rozpočet stavby

Stavba: O1-2015 SU- Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14

Objekt: 05 stavební práce

Rozpočet: 05 stavební práce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	45 834,29
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	916,69
Ostatní náklady	0,00
Celkem	46 750,98


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	46 750,98 CZK
Základní DPH	21 %	9 818,00 CZK

Zaokrouhlení 0,02 CZK

Cena celkem s DPH 56 569,00 CZK

v OPAVĚ dne 18.5.2017



/Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				11
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				18
5	Komunikace	HSV				35
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				12
99	Staveništní přesun hmot	HSV				6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				17
VN	Vedlejší náklady	VN				2
Cena celkem					46 750,98	100

Položkový rozpočet

S:	01-2015	SU- Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14
O:	05	stavební práce
R:	05	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						5 282,40
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3			5 282,40
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						8 377,50
2	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2			2 512,50
3	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3			5 865,00
Díl: 5 Komunikace						16 240,00
4	596811111RT4	kladení dlažby vč. dodávky	m2			16 240,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						5 550,00
5	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m			5 550,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 572,39
6	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			2 572,39
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						7 812,00
7	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 10 km, kontejner 4 t	t			7 812,00
Díl: VN Vedlejší náklady						916,69
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor			916,69

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **O1-2015** **SU- Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14**

Objekt: **05** **stavební práce**

Rozpočet: **06** **Dveře**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	10 969,44
PSV	280,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	11 249,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 249,44 CZK
Základní DPH	21 %	2 362,00 CZK

Zaokrouhlení -0,44 CZK

Cena celkem s DPH **13 611,00 CZK**

_____ dne
OPAVĚ

 Za zhotovitele

18.5.2017

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				30
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				14
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				19
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				4
64	Výplně otvorů	HSV				13
96	Bourání konstrukcí	HSV				11
97	Prorážení otvorů	HSV				3
99	Staveništní přesun hmot	HSV				3
784	Malby	PSV				2
Cena celkem					11 249,44	100

Položkový rozpočet

S:	01-2015	SU- Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14'
O:	05	stavební práce
R:	06	Dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 329,50
1	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus			188,50
2	317147513R00	Překlad nosný z pórobetonu PORFIX 125x250x1800 mm	kus			874,00
3	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2			1 625,00
4	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m			642,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 613,00
5	601011187RT7	Omítka tenkovrstvá silikonová bílá, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2			715,00
6	601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky Cemix K bílý	m2			246,00
7	01	úprava dlažby	ks			652,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 116,70
8	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m			739,20
9	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2			755,00
10	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím	m2			622,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				469,80
11	622477121RT1	Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II, Cemix	m			469,80
Díl: 64		Výplně otvorů				1 503,00
12	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus			682,00
13	55330384R	Zárubeň ocelová YH100 900x1970x100 L, ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus			821,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 289,00
14	968072455R00	Vybourání kovových dveří	ks			1 289,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				304,50
15	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m			304,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				343,94
16	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t			343,94
Díl: 784		Malby				280,00
17	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, penetrace, 2 x	m2			280,00