

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba Havlíčkův Brod 1

Objekt:

SO 01 - Propustek v km 73,373 TÚ 2071 - Rožná

Místo:

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 560,38

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2			
vv			3				
D	4		Vodorovné konstrukce				
2	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3			
vv			0,75				
4	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2			
vv			12				
5	K	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3			
vv			0,6				
6	K	985223210	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3			
vv			1,15				
7	K	985142211	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2	m2			
vv			20				
8	K	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2			
vv			20				
9	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2			
vv			20				
10	K	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stíněném prostoru	m2			
vv			20				
11	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2			
vv			1,2				
D	997		Přesun sutě				
12	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t			
13	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			
vv			"odvoz na skládku 30km"6,189*30				
14	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
15	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
vv			6,189				
D	998		Přesun hmot				
16	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
17	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl			
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	■	■	■

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba Havlíčkův Brod 1

Objekt:

SO 02 - Podchod v žst. Havlíčkův Brod TÚ 1201 km 224,123

Místo:

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 467,04

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	997		Přesun sutě				
1	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
	vv		0,18				
2	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t			
3	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			
	vv		"odvoz na skládku 30km"0,18*30				
4	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	781		Dokončovací práce - obklady				
5	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2			
	vv		4				
6	K	781473920	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus			
	vv		50				
7	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2			
	vv		4				
	vv		4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
8	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl			
D	VRN7		Provozní vlivy				
9	K	071103000	Provoz investora	kpl			
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
10	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba Havlíčkův Brod 1

Objekt:

SO 03 - Tunel Havlíčkobrodský (ev. č 224) - v km 116,400

Soupis:

SO 03/1 - Tunel Havlíčkobrodský - zajištění šachty

Místo:

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 981,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2			
vv			40				
2	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod			
vv			"zabezpečení oken a instalace zábrany"30+30				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
3	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl			
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba Havlíčkův Brod 1

Objekt:

SO 03 - Tunel Havlíčkobrodský (ev. č 224) - v km 116,400

Soupis:

SO 03/2 - Tunel Havlíčkobrodský - římsa u portálu

Místo:

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 511,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m			
	vv		20*0,5				
2	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t			
	vv		10*0,00064 *Přepočtené koeficientem množství				
3	K	985331912	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m			
	vv		10				
4	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod			
	vv		"manipulace s římsovými kameny, urovnání"3*8				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
5	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl			
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba Havlíčkův Brod 1

Objekt:

SO 04 - Most v km 254,709 TÚ 1201 - Nová Ves

Místo:

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 636,27

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2			
vv			38				
2	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2			
vv			5				
3	K	939902120R	Automobilová plošina (manipulátor) nosnost 200kg, dosah 10m	Sh			
vv			9				
D	997		Přesun sutě				
4	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t			
5	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			
vv			"odvoz na skládku 30km"2,508*30				
6	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
7	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t			
vv			2,508				
D	998		Přesun hmot				
8	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
9	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl			
10	K	913121112R	Provedení dopravního značení při částečné uzavírcce komunikace	soubor			
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
11	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba Havlíčkův Brod 1

Objekt:

SO 05 - Most v km 85,204 TÚ 1801 - Rantířov

Místo:

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

173 662,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			
	VV		"výkop pro dlažbu"3,5				
D	4		Vodorovné konstrukce				
2	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2			
	VV		"dlažba za křídly" 7,5				
3	M	31316006	sít' výtžná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm	m2			
	VV		"kari síť pro vyztužení dlažby"7,5*1,2				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2			
	VV		15,7*3,1+15,7*2,35+2,5*5,1/2+2,5*5,1/2				
5	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2			
	VV		"odstranění keřů podél křídel"36				
6	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
	VV		15,7*3+15,7*2,2+2,5*5/2+2,5*5/2				
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
	VV		15,7*3+15,7*2,2+2,5*5/2+2,5*5/2				
8	K	941112211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2			
	VV		20*(15,7*3+15,7*2,2+2,5*5/2+2,5*5/2)				
9	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2			
	VV		"křídla vpravo 50%"(7,6+7,6)*0,5				
	VV		"opěry 50%"(47+47)*0,5				
	VV		"křídla vlevo" 9,5*1+11,4*0,3				
	VV		Součet				
10	K	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2			
	VV		"křídla vpravo 50%"(7,6+7,6)*0,5				
	VV		"opěry 50%"(47+47)*0,5				
	VV		"křídla vlevo" 9,5*1+11,4*0,3				
	VV		Součet				
11	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2			
	VV		"křídla vpravo 50%"(7,6+7,6)*0,5				
	VV		"opěry 50%"(47+47)*0,5				
	VV		"křídla vlevo" 9,5*1+11,4*0,3				
	VV		Součet				
D	997		Přesun sutě				
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	VV		"odvoz 20km na skládku"0,763*20				
14	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		vv	0,763				
	D	998	Přesun hmot				
15	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
17	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl			
16	K	913121112R	Provedení dopravního značení při částečné uzavírce komunikace	soubor			