

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Výměna truhlářských prvků		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017002	NKP SZ Hluboká nad Vltavou - AJG		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	NPÚ - ÚPS ČB			
Dodavatel			Zakázkové číslo	2017002
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	51 165	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	247 950	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	299 115	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	8 973
ZRN+HZS		299 115	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		308 088	Ostatní náklady celkem	8 973
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		308 088 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				308 088 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017002 NKP SZ Hluboká nad Vltavou - AJG	Rozpočet :
Objekt :	01 Výměna truhlářských prvků	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	14 115	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	18 441	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	13 234	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	247 950	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5 375	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	51 165	247 950	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	299 115	0
Oborová přírážka	0	0,0	299 115	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	299 115	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	299 115	0
Zařízení staveniště	0	0,0	299 115	0
Provoz investora	0	0,0	299 115	0
Kompletační činnost (IČD)	0	3,0	299 115	8 973
Rezerva rozpočtu	0	0,0	299 115	0
CELKEM VRN				8 973

Položkový rozpočet

Stavba :	2017002 NKP SZ Hluboká nad Vltavou - AJG	Rozpočet:
Objekt :	01 Výměna truhlářských prvků	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319202323T00	Oprava maltou okenních ostění po vybourání (1,78*2+2,3)*0,6*2 (1,78*2+2,3+0,9*2)*0,6*2	m2	16,22 7,03 9,19	870,00	14 114,88
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				14 114,88
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. (1,78*2+2,3)*2*2 (1,78*2+2,3+0,9*2)*2*2	m	54,08 23,44 30,64	341,00	18 441,28
		Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní				18 441,28
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 2,05*2*4+0,9*1,1*2	m2	18,38 18,38	720,00	13 233,60
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				13 233,60
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
4	766-003	D+M dřev okno + kazet. dveře 2055/1170-2695 mm prvek 3 - sestava 1	ks	1,00 1,00	144 880,00	144 880,00
6	766-005	D+M dveře dřev 945x1940 mm výplň+zárubeň prvek 5 1	ks	1,00 1,00	96 570,00	96 570,00
6	766-006	D+M dveřní práh dřevěný 930x420 mm zkosený prvek 6 1	ks	1,00 1,00	6 500,00	6 500,00
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				247 950,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,14	342,00	389,73
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,09	32,00	546,99
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,14	1 250,00	1 424,45
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,28	49,00	111,68
11	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,14	1 450,00	1 652,36
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,14	570,00	1 250,00
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 375,21