

Specifikace Díla:

Předmětem Díla je rozšíření odbočovacího pruhu a úprav dopravního značení z ulice Modřanská na Jižní spojku, a to od ulice Pikovická směr Brno.

V rámci provádění stavebních prací dojde k rozšíření odbočovacího pruhu do stávající zeleně v šířce 4 m. Rozšíření proběhne na délku 40 m. Případná obnova asfaltových vrstev proběhne na nezbytně nutném rozsahu.

Zároveň dojde k posunu 1ks uliční vpusti k nově navržené obrubě s vyústěním do stávající přípojky. Zhotovitel po dokončení prací zajistí kamerové prohlídky realizované vpusti.

Dopravní značení je v realizovaném úseku nové a bude vyznačeno na základě vydaného stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které bude zhotoviteli doloženo.

Součástí zakázky je kácení keřového souvrství.

Rozsah akce: cca 160 m²

Vozovka: komunikace s asfaltovým povrchem

Délka: cca 40 m

Šířka: 4 m

Plocha vozovky: cca 160 m²

Specifikace požadovaných stavebních úprav vozovky – plná konstrukce:

- Odtěžení stávajícího povrchu
- Pokládka ŠD_A frakce 0-32 v minimální tl. 220mm
- Pokládka SC C_{8/10} v tl. 130mm
- Pokládka ACP 16S PmB 25/55-60 v tl. 50mm
- Spojovací postřík
- Pokládka ACL PmB 16S /55-60 v tl. 60mm
- Spojovací postřík
- Pokládka ACO 11S PmB 45/80-55 v tl. 40mm

Dále specifikováno v přílohách zakázky.

Požadovaná životnost opravy: 20 let