

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Stavební úpravy posluchárny 0.200 - instalace ÚT - Fyziologický ústav  
Albertov 5**

KSO: Místo: Praha 2 CC-CZ: Datum: CC-CZ: Datum: 03.03.2023

Zadavatel: IČ: IČ:  
1. LF UK DIČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: IČ: 45792321  
**Rekomont Group, s.r.o.** DIČ: DIČ: CZ45792321

Projektant: IČ: IČ:  
DIČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: IČ:  
DIČ: DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 165 165,66**

	Základ daně	Sazba daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 165,66	21,00%	21,00%	34 684,79
DPH snížená	0,00	15,00%	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 199 850,45**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Stavební úpravy posluchárny 0.200 - instalace ÚT - Fyziologický ústav  
Albertov 5**

Místo: Praha 2

Datum: Datum: 03.03.2023

Zadavatel: 1. LF UK

Projektant: Projektant: 0

Uchazeč: Rekomont Group, s.r.o.

Zpracovatel: Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**165 165,66**

HSV - Práce a dodávky HSV	43 884,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 103,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 204,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 595,47
997 - Přesun sutě	7 344,08
998 - Přesun hmot	1 637,08
PSV - Práce a dodávky PSV	121 281,35
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	35 303,72
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 882,11
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	54 068,30
741 - Elektroinstalace - silnoproud	12 597,31
776 - Podlahy povlakové	5 695,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 734,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - položky VRN rozpočítány do položek stavebních prací	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Stavební úpravy posluchárny 0.200 - instalace ÚT - Fyziologický ústav Albertov 5**

Místo: Praha 2

Datum: Datum: 03.03.2023

Zadavatel: 1. LF UK

Projektant: Projektant: 0

Uchazeč: Rekomont Group, s.r.o.

Zpracovatel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	j. cena vč. VRN	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>165 165,66</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>								<b>43 884,31</b>
<b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>								<b>5 103,19</b>
1	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,810	1 040,00	1 129,02	3 172,56
	vv		"ZTI" + elektro		2,810			
	vv		<b>Součet</b>		<b>2,810</b>			
2	K	346272236	Prizdívká z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	1,800	988,00	1 072,57	1 930,63
	vv		<b>Součet</b>		<b>1,800</b>			
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>								<b>11 204,49</b>
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	4,610	553,00	600,34	2 767,55
	vv		<b>Součet</b>		<b>4,610</b>			
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,610	266,00	288,77	1 331,23
	vv		<b>Součet</b>		<b>4,610</b>			
5	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	4,610	1 290,00	1 400,42	6 455,95
	vv		<b>Součet</b>		<b>4,610</b>			
6	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	2,810	213,00	231,23	649,76
	vv		"ZTI" + elektro		2,810			
	vv		<b>Součet</b>		<b>2,810</b>			
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								<b>18 595,47</b>
7	K	949101111R	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,000	161,00	174,78	1 048,69
8	K	949111111R	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	1,000	1 276,00	1 385,23	1 385,23
9	R	R	Doprava lešení	kpl.	1,000	1 500,00	1 628,40	1 628,40
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	48,000	134,00	145,47	6 982,58
11	K	973031824	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí tl. do 300 mm	m	16,100	432,00	468,98	7 550,57
	vv		"ZTI" + "elektro"		16,100			
	vv		<b>Součet</b>		<b>16,100</b>			
<b>D 997 Přesun sutě</b>								<b>7 344,08</b>
12	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	1,500	1 210,00	1 313,58	1 970,36
13	K	R	Odvoz stavební sutí - netříděný odpad - kontejner 3m3	kpl.	1,000	4 950,00	5 373,72	5 373,72
<b>D 998 Přesun hmot</b>								<b>1 637,08</b>
14	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,300	1 160,00	1 259,30	1 637,08
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>								<b>121 281,35</b>
<b>D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>								<b>35 303,72</b>
15	K	R	Zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	2,000	1 440,00	1 563,26	3 126,53
16	K	R	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	12,000	765,00	830,48	9 965,81
17	K	R	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	12,000	880,00	955,33	11 463,94
18	K	R	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	25,000	27,00	29,31	732,78
19	K	R	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	25,000	72,00	78,16	1 954,08
20	K	R	Dodávka a montáž revizních dvířek 300x300x12,5 GKB US	kpl.	1,000	1 780,00	1 932,37	1 932,37
21	K	R	Dodávka a montáž revizních dvířek 200x200x12,5 GKB US	kpl.	1,000	1 520,00	1 650,11	1 650,11
22	K	R	Vypuštění a napuštění topného systému	kpl.	1,000	4 125,00	4 478,10	4 478,10
<b>D 734 Ústřední vytápění - armatury</b>								<b>3 882,11</b>
23	K	R	Ventil závitový termostatický G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000	960,00	1 042,18	1 042,18
24	K	R	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	6,000	436,00	473,32	2 839,93
<b>D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>								<b>54 068,30</b>
25	K	R	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 400/2000 mm	kus	3,000	13 090,00	14 210,50	42 631,51

26	K	R	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1980 do 2820 mm	kus	3,000	915,00	993,32	2 979,97
27	K	R	Doprava a manipulace	kpl.	1,000	3 990,00	4 331,54	4 331,54
28	K	R	Kompletační činnost	kus	1,000	3 800,00	4 125,28	4 125,28
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					12 597,31
29	K	R	Kabel CYKY 3x2,5 - dodávka a montáž	m	12,000	75,00	81,42	977,04
30	K	R	Trubka ohebná 23 - dodávka a montáž	m	6,000	52,00	56,45	338,71
31	K	R	Trubka ohebná 29 - dodávka a montáž	m	10,000	59,00	64,05	640,50
32	K	R	Vodič CY 1,5 - dodávka a montáž	m	15,000	17,00	18,46	276,83
33	K	R	Zásuvka 230 V	kus	10,000	323,00	350,65	3 506,49
34	K	R	KU 68	kus	13,000	96,00	104,22	1 354,83
35	K	R	Krabice KO 97 vč. víčka	kus	2,000	124,00	134,61	269,23
36	K	R	Krabice KO 125 vč. víčka	kus	1,000	232,00	251,86	251,86
37	K	R	Rotzbočovací krabice 240x190x90	kus	1,000	429,00	465,72	465,72
38	K	R	Drobný a podružný materiál	kpl.	1,000	750,00	814,20	814,20
39	K	R	Zjištění stavu, stavební přípomoc, kontrola, odzkoušení	kpl.	1,000	1 560,00	1 693,54	1 693,54
40	K	R	Doprava a manipulace	kpl.	1,000	1 850,00	2 008,36	2 008,36
D 776			Podlahy povlakové					5 695,12
41	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	4,500	15,70	17,04	76,70
42	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	4,500	40,00	43,42	195,41
43	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	4,500	64,20	69,70	313,63
	vv		původní PVC					
	vv		4,5		4,500			
	vv		Součet		4,500			
44	K	776221111R	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	4,500	263,00	285,51	1 284,81
	vv		nové PVC		4,500			
	vv		Součet		4,500			
45	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	10,000	15,70	17,04	170,44
	vv		původní		10,000			
	vv		Součet		10,000			
46	K	776411111R	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	10,000	252,00	273,57	2 735,71
47	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	4,500	188,00	204,09	918,42
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					9 734,79
48	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	45,000	7,00	7,60	341,96
49	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>45,000</i>	<i>3,00</i>	<i>3,26</i>	<i>146,56</i>
50	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	40,000	5,93	6,44	257,50
51	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,000	36,00	39,08	1 172,45
52	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	40,000	55,00	59,71	2 388,32
	vv				40,000			
	vv		Součet		40,000			
53	K	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	40,000	125,00	135,70	5 428,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady - položky VRN rozpočítány do položek stavebních prací					