



MUKRP0053LQN

MUKR/SM/000101/KU/2023

Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.11.2021

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.**Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. MIBORO s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: 28.října 2338/111, 702 00 Ostrava
Statutární zástupci: Tomáš Hnilka - jednatel
IČ: 25871986
DIČ: CZ25871986
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 58130004319/0800
zapsán v OR: C 23749 vedena u Krajského soudu v Ostravě

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.4 je :
změna rozsahu článku IV. – Cena díla

IV.**Cena díla****1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací**

Původní cena díla bez DPH:	28.129.138,19 Kč
Měně práce	-520.939,73 Kč
Více práce bez DPH	+ 1,101.937,64 Kč
Nová cena díla bez DPH:	28,710.136,10 Kč
DPH 21 %	6,029.128,57 Kč
Nová cena s DPH	34,739.264,67 Kč

XX.**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.4 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 7. schůzi konané dne 27.2.2023.

V Kravařích dne 6.3.2023

Kravařích dne: 10.3.2023

Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka

Za zhotovitele:

Tomáš Hnilka
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

3

Akce: **Stavebná úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře“**

Smlouva o dílo č.: 8.11.2021

Objednatel:	Město Kravaře IČ: 00300292	Náměstí 43	747 21 Kravaře
Zhotovitel:	MIBORO s.r.o. IČ: 25871986	ul. 28. října 3388/111	Ostrava 702 00
Důvod změny - 1. :	Obezdivka strop 1.NP		
Důvod změny - 2. :	SDK vyrovnání podhledu 1.NP		
Důvod změny - 3. :	Úprava a úprava stříšky nad vstupem do MŠ		
Důvod změny - 4. :	Úprava oplocení - severní část		
Důvod změny - 5. :	Vyrovnávací omítka fasáda		
Důvod změny - 6. :	Parapety - vnější		
Navrhovatel změny:	MIBORO s.r.o.		
Technické řešení změny - 1.:	Při provádění prací při okryvání konstrukcí, povrchů, byly shledány tyto skutečnosti: 1.NP - při provádění prací, odkrývání a demontáží starého podhledu bylo shledáno, že nad podhledem chybí ostění, je tedy nutné tuto konstrukci doplnit a poruchově upravit.		
Technické řešení změny - 2.:	Při zaměření stropu v 1.NP bylo shledáno, že původní strop vykazuje značné nerovnosti, s ohledem na další konstrukční vrstvy podhledu je nutné strop srovnat do horizontální nivelety. Toto se provede SDK podhledem, na který bude uchycen akustický podhled.		
Technické řešení změny - 3.:	Při odkrývání stávajícího přístřešku byly zjištěny odchylky konstrukce přístřešku od projekčních předpokládů. K posouzení byl přizván statik a konstrukce přístřešku je nutno opravit vyrovnáním a zaizolováním povrchu. Blyly vybourány části kci a doplněny další konstrukce pro podchyzení stříšky.		
Technické řešení změny - 4.:	S ohledem na skutečný stav po sondování terénu bylo zjištěno, že v místech plánovaného oplocení probíhá kabel NN, který napájí přilehlý kostel. Přeložka není možná, Proto došlo k úpravě a posunutí linie plotu a úpravě provedení oplocení. Byl proveden nový návrh provedení oplocení. Po odkrytí pláňe a výkopových prací bylo nutno provést stabilizaci podloží pro terénní schodiště.		
Technické řešení změny - 5.:	Při provádění přípravných prací bylo zjištěno, že stávající fasáda vykazuje značné nerovnosti a nesoudržný podklad. Pro další navazující práce, před započítím zateplení fasády je potřeba jednotlivé plochy srovnat i v návaznosti na původní ostění v 1.NP. Je tedy potřeba provést vyrovnávací jádrovou omítku a srovnání povrchu.		
Technické řešení změny - 6.:	Parapety - vnější byly doplněny na zákaldě možného vnějšího zatížení v exponovaných místech z objektu v 1.NP. (v blízkosti vstupu a komunikací).		
Podklady pro ocenění změny:	Upravená projektová dokumentace, zápisy do SD a z KD		

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	-520 939,73	1,21	-630 337,07
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	1 101 937,64	1,21	1 333 344,54
Rozdíl:	580 997,91		703 007,47

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			30 dnů


Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:




Dne: 27.1.2023

Za TDS:




Dne:

Za AD:



Dne:

Za objednatele:



Dne:

ZMĚNOVÝ LIST č.3 - tabulka VCP a MP	2	VCP	MP	Rozdíl
--	----------	------------	-----------	---------------

Akce: **Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře“** Ceny bez DPH Ceny bez DPH Ceny bez DPH

Změna - 1. :	Obezdivka strop 1.NP	6 163,17 Kč	0,00 Kč	6 163,17 Kč
Změna - 2. :	SDK vyrovnání podhledu 1.NP	112 240,08 Kč	0,00 Kč	112 240,08 Kč
Změna - 3. :	Úprava a úprava stříšky nad vstupem do MŠ	65 142,35 Kč	0,00 Kč	65 142,35 Kč
Změna - 4. :	Úprava oplocení - severní část	755 200,03 Kč	-520 939,73 Kč	234 260,30 Kč
Změna - 5. :	Vyrovnávací omítka fasáda	149 450,90 Kč	0,00 Kč	149 450,90 Kč
Změna - 6. :	Parapety - vnější	16 897,69 Kč	0,00 Kč	16 897,69 Kč

CELKEM VCP a MP

1 105 094,22 Kč -520 939,73 Kč 584 154,49 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **P936Z** **Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře**

Objekt: **SO 01_1** **Budova MŠ - 1.NP**

Rozpočet: **1** **Úprava vnějších parapetů**

Objednatel: **Město Kravaře**
Náměstí 405/43
74721 Kravaře

IČO: **00300292**
 DIČ: **CZ00300292**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	10 897,69
PSV	6 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	16 897,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 477,69 CZK
Základní DPH	21 %	2 830,31 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 16 308,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			10 764,18	63,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			133,51	0,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 000,00	35,5
Cena celkem					16 897,69	100,0

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_1	Budova MŠ - 1.NP
R:	1	Úprava vnějších parapetů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů						10 764,18
1	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm 2,05*8	m	16,40000	160,20	2 627,28
2	6401	Rozměření a řezání překližky (2,05+0,2)*2*8	m	36,00000	30,00	1 080,00
3	606233006R	Překližka vodovzdorná břiza tl. 21 mm jak. S/BB 15 vrstev, 3000x1500 mm 4,5	m2	4,50000	808,20	3 636,90
3a	6402M	Vyrovnání a vypodložení úhelníků	m	36,00000	95,00	3 420,00
Díl: 99 Stavební přesun hmot						133,51
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,17521	762,00	133,51
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						6 000,00
5	76601	D+M tesařský úhelník 150x150 mm 8*5	kus	40,00000	150,00	6 000,00
Celkem						16 897,69

Poznámky uchazeče k zadání

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře	Objednatel:	Město Kravaře	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Vyrovnání SDK podkladu 1.NP	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Miboro s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.11.2022	Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	11.07.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	39 524,11	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	71 753,03	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	962,94				
	ZRN celkem	112 240,08	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	112 240,08
Základ 21%	112 240,08	DPH 21%	23 570,42	Celkem včetně DPH	135 810,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kravaře
Druh stavby:	Vyrovnání SDK podkladu 1.NP	Začátek výstavby: 08.11.2022	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	Miboro s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 11.07.2022	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Sazba DPH	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)						112 240,08
1	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	21		103,61	696,00	72 112,56
					12,4*5,6	69,44	696,00	
					6,7*5,1	34,17	696,00	
2	416 R 01	Podhledy SDK - zasekání drážek podhledů poruchycení CD profilů	m2	21		103,61	289,00	29 943,29
					103,61	103,61	289,00	
3	416 R 02	Podhledy SDK - vyrovnání podkladu podhledu před motáží CD	m2	21		51,81	178,00	9 221,29
					103,61*0,5	51,81	178,00	
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	21		2,47	390,50	962,94

Celkem: 112 240,08

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kravaře
Druh stavby:	Vyrovnání SDK podkladu 1.NP	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	Miboro s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)							39 524,11	72 715,98	112 240,08	3,08		
1		416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm 12,4*5,6 6,7*5,1	m2	103,61	696,00	25 608,25	46 504,31	72 112,56	0,01	1,23	RTS I / 2021
2		416 R 01	Podhledy SDK - zasekání drážek podhledů poruchycení CD profim2 103,61		103,61	289,00	10 638,67	19 304,62	29 943,29	0,01	1,23	RTS I / 2021
3		416 R 02	Podhledy SDK - vyrovnání podkladu podhledu před motáží CD m2 103,61*0,5 50%		51,81	178,00	3 277,18	5 944,11	9 221,29	0,01	0,62	RTS I / 2021
4		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,47	390,50	0,00	962,94	962,94	0,00	0,00	RTS I / 2021
Celkem:									112 240,08			

Poznámka:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **P936Z** **Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře**

Objekt: **SO 01_1** **Budova MŠ - 1.NP**

Rozpočet: **01** **Vícepráce-Úprava a oprava stříšky nad vstupem do MŠ**

Objednatel: **Město Kravaře** IČO: **00300292**
Náměstí 405/43 DIČ: **CZ00300292**
74721 **Kravaře**

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	61 610,80
PSV	374,97
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	61 985,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	61 985,77 CZK
Základní DPH	21 %	13 017,01 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **75 002,78 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
38	Kompletní konstrukce	HSV			441,00	0,7
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	HSV			2 466,48	4,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			47 209,30	76,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 361,13	7,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			886,43	1,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			374,97	0,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 246,46	10,1
Cena celkem					61 985,77	100,0

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_1	Budova MŠ - 1.NP
R:	01	Úprava a oprava stříšky nad vstupem do MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 38 Kompletní konstrukce						441,00
1	380931113R00	Vložení trnu prům. 10 mm do betonu na 2slož.lepidlo	kus	10,00000	44,10	441,00
		10 :				
		10		10,00000		
Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)						2 466,48
2	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,20640	2 950,00	608,88
		3,44*0,4*0,15 :				
		0,2064		0,21000		
3	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	1,37600	850,00	1 169,60
		3,44*0,4 :				
		1,376		1,38000		
4	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	1,37600	500,00	688,00
		1,376 :				
		1,376		1,38000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						47 209,30
5	622323124R00	Zateplovací systém , sokl, EPS P tl. 140 mm	m2	5,58000	1 343,70	7 497,85
		4,65*1,2 :				
		5,58		5,58000		
6	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	5,58000	56,00	312,48
		5,58 :				
		5,58		5,58000		
7	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	44,96550	169,50	7 621,65
		9,67*4,65		44,96550		
8	28375931R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	47,21378	52,29	2 468,81
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 44,96550*1,05		47,21378		
9	621481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	44,96550	308,00	13 849,37

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_1	Budova MŠ - 1.NP
R:	01	Úprava a oprava stříšky nad vstupem do MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 44,96550		44,96550		
10	601011187RT1	Stěrka na podhledech silikonová , bílá ryhovaná, zrnitost 1,5 mm	m2	44,96550	284,85	12 808,42
		Včetně pomocného lešení.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 44,96550		44,96550		
11	601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky K bílý	m2	44,96550	58,95	2 650,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 44,96550		44,96550		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				374,97
12	764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm	m	7,03500	53,30	374,97
		4,65*2,385 :				
		7,035		7,04000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 361,13
13	965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	1,30579	2 250,00	2 938,03
		2,385*3,65*0,15 :				
		1,30579		1,30579		
14	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,77444	802,00	1 423,10
		4,65*2,385*0,4*0,4 :				
		1,77444		1,77444		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				886,43
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,16329	762,00	886,43
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 246,46
16	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,06900	150,00	910,35
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,06900	55,00	333,80
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	115,31102	15,60	1 798,85
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,06900	200,00	1 213,80
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	48,55201	15,98	775,86
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,06900	200,00	1 213,80

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 01_1	Budova MŠ - 1.NP
R:	01	Úprava a oprava stříšky nad vstupem do MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Celkem				61 985,77

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **P936Z** **Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře**

Objednatel: **Město Kravaře** IČO: **00300292**
Náměstí 405/43 DIČ: **CZ00300292**
74721 **Kravaře**

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	249 355,38
PSV	-15 095,08
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	234 260,30

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	234 260,30 CZK
Základní DPH	21 %	49 194,66 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **283 454,96 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 03	Parkoviště	0,00	-301 005,35	-63 211,12	-364 216,47	-128
2	Méněpráce - úprava oplocení	0,00	-301 005,35	-63 211,12	-364 216,47	-128
SO 06	Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení	0,00	535 265,65	112 405,79	647 671,44	228
1	Vícepráce - úprava oplocení	0,00	755 200,03	158 592,01	913 792,04	322
2	Méněpráce - úprava oplocení	0,00	-219 934,38	-46 186,22	-266 120,60	-94
Celkem za stavbu		0,00	234 260,30	49 194,66	283 454,96	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			55 925,65	23,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			18 006,38	7,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			172 437,70	73,6
5	Komunikace	HSV			5 125,22	2,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-31 500,00	-13,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 360,43	12,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-71 003,00	-30,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			55 907,92	23,9
Cena celkem					234 260,30	100,0

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 03	Parkoviště
R:	2	Méněpráce - úprava oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-164 380,26
1	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	kus	-5,00000	352,50	-1 762,50
		původní množství : -35		-35,00000		
		nové množství : 30		30,00000		
2	348922221R00	Zdivo plot.tl.200mm z tvar.1str.štip.přir.KB-BLOK	m2	-90,73100	1 631,00	-147 982,26
		Včetně licování, které se provádí průběžně při zdění.				
		pohled 1 : $-(13,84 \cdot (2+0,625)/2)$		-18,16500		
		pohled 2 : $-17,275 \cdot 2$		-34,55000		
		pohled 3 : $-17,28 \cdot (2+2,2+2,4)/3$		-38,01600		
3	348924131R0V	Stříška plot.zedř tl.200mm, výška 60 mm, rovná	m	-33,00000	443,50	-14 635,50
		nové řešení : 50		50,00000		
		parkoviště : -48,395		-48,39500		
		zpevněné plochy : -34,605		-34,60500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 619,30
4	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-27,49234	58,90	-1 619,30
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-71 003,00
5	DR01	D+M plotová výplň vč. kotvení - dřevěné prvky ve spádu, délka 13780 mm	kus	-1,00000	23 000,00	-23 000,00
		modřínové hranoly 60x100 mm, 24 ks, délka 1,6-3,1 m				
		Viz. výpis dřevěných prvků				
6	DR02	D+M plotová výplň vč. kotvení - dřevěné prvky, délka 17150 mm	kus	-1,00000	28 500,00	-28 500,00
		modřínové hranoly 60x100 mm, 27 ks, délka 2,6-4,3 m				
		Viz. výpis dřevěných prvků				
7	DR03	D+M plotová výplň vč. kotvení - dřevěné prvky, délka 1430+2775 mm	kus	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
		modřínové hranoly 60x100 mm, 27 ks, délka 2,6-4,3 m				
		Viz. výpis dřevěných prvků				
8	DR04	D+M průhledy 1000x1000x300 mm	kus	-3,00000	3 600,00	-10 800,00
		dřevěný rám z desky tl.80 mm, výplň z plotového plrtiva pozinkované, vyplateno v rámu z pozinkované kulatiny d 12 mm, kotveno pozinkovanými očky 12 ks				
9	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-703,00000	1,00	-703,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-64 002,79
10	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	-30,93000	211,00	-6 526,23
		X38 : -13,78		-13,78000		
		X39 : -17,15		-17,15000		
11	X34	D+M ocelové zábradlí schodiště , rozměr 1430x1800mm	kus	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
		z jáckel profilů 40x40x3 mm, výplň svislá 40x20 mm, mezery max 80 mm, 2 madla na zábradlí, 1x ve výšce 450 mm, d 40 mm, 1 x ve výšce 900 mm, povrchová úprava pozink				
		viz. výpis ostatních výrobků				
12	X36	D+M nosná konstrukce plotu ve spádu, délka 13780 mm, výška 1200 mm	kus	-1,00000	18 000,00	-18 000,00
		6x svislý ocelový sloupek z jáckel profilů 100x100x3 mm, h= 1200 mm				
		2x nosný modřínový hranol 60x100 mm, délka 13,8 m				
		viz. výpis ostatních výrobků				
13	X37	D+M nosná konstrukce plotu, délka 17150 mm, výška 2000 mm	kus	-1,00000	21 666,87	-21 666,87
		8x svislý ocelový sloupek z jáckel profilů 100x100x3 mm, h 2,1 m				

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 03	Parkoviště
R:	2	Méněpráce - úprava oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2x vodorovný modřínový hranol 60x100 mm, délka 17,2 m 1x vodorovný modřínový hranol 60x100 mm, délka 5,05 m 1x vodorovný modřínový hranol 60x100 mm, délka 4,95 m 2x vodorovný modřínový hranol 60x100 mm, délka 2,6 m 1x vodorovný modřínový hranol 60x100 mm, délka 2,5 m viz. výpis ostatních výrobků				
14	55342380R	Objímka EURO průběžná/rohová žárový Zn	kus	-26,00000	34,00	-884,00
		-26		-26,00000		
15	55342382R	Objímka EURO koncová žárový Zn	kus	-10,00000	34,00	-340,00
		-(2*2+3*2)		-10,00000		
16	553424521R	Panel EURO 3 D STANDARD h=1230 mm, l=2510 mm žárový Zn	kus	-5,00000	539,00	-2 695,00
		X38 : -5		-5,00000		
17	553424524R	Panel EURO 3 D STANDARD h=2030 mm, l=2510 mm žárový Zn	kus	-7,00000	751,00	-5 257,00
		-7		-7,00000		
18	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-633,69100	1,00	-633,69
Celkem						-301 005,35

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 06	Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení
R:	1	Vícepráce - úprava oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				55 925,65
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 schody anfiátru-navýšení zemních prací : (8,7+6,8)/2*3,28*(243,49-242,75) 1,1*2*3,28*(243,49-242,75)	m3	24,15064 18,81080 5,33984	113,00	2 729,02
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,15064*0,5	m3	12,07532 12,07532	36,90	445,58
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop pro oplocení v nové trase : 10*1*0,6	m3	6,00000 6,00000	1 274,00	7 644,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,15064	m3	24,15064 24,15064	262,50	6 339,54
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 24,15064	m3	24,15064 24,15064	16,30	393,66
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,15064	m3	24,15064 24,15064	123,00	2 970,53
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním zásyp původní rýhy : 10*1*0,6	m3	6,00000 6,00000	484,50	2 907,00
8	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 5,83340	m2	5,83340 5,83340	33,40	194,84
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 24,15064	m3	24,15064 24,15064	277,50	6 701,80
10	583318026R	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Moravskoslez. kraj Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,15064*2	t	48,30128 48,30128	530,00	25 599,68
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				23 022,25
11	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) R10 : 0,62*0,001*4*98 R12 : 0,89*0,001*8*0,5*98 výška 0,7 m : 0,89*0,001*8*0,2*3,6	t	0,59705 0,24304 0,34888 0,00513	38 560,00	23 022,25
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				459 374,56
12	311112020RT3	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 200 mm zálivka betonem, vč. dodávky betonu C 20/25	m2	128,00000	581,40	74 419,20
13	311112030RT3	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 300 mm zálivka betonem, vč. dodávky betonu C 20/25	m2	54,00000	897,30	48 454,20
14	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) R10 : 0,62*0,001*12*(128+54) R12 : 0,89*0,001*10*(128+54) odpočet parkoviště, zpevněné plochy : -1,38082-1,03283-0,00923	t	0,55100 1,35408 1,61980 -2,42288	38 710,00	21 329,21
15	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm 8,7-6,405 8,43-5,99 7,9-5,575 7,15-5,155 6,8-4,74 rozšíření schodiště : 0,2*8*2 u skluzavky : -1,7*2	m	10,91500 2,29500 2,44000 2,32500 1,99500 2,06000 3,20000 -3,40000	1 371,00	14 964,47

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 06	Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení
R:	1	Vícepráce - úprava oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	348924231R0V	Stříška plot.zeď tl.300mm, výška 60 mm, rovná	m	39,39000	508,00	20 010,12
		48-8,61		39,39000		
17	1	Tvarovka v atraktivní povrchové úpravě „škrábaná“ (svislé tenké drážky) s hranami zkosenými ze dvou stran, 200x200x400 mm	kus	1 600,00000	104,40	167 040,00
18	2	Tvarovka v atraktivní povrchové úpravě „škrábaná“ (svislé tenké drážky) s hranami zkosenými ze dvou stran, 200x200x200 mm	kus	4,00000	84,00	336,00
19	3	Tvarovka v atraktivní povrchové úpravě „škrábaná“ (svislé tenké drážky) s hranami zkosenými ze dvou stran, 200x100x400 mm	kus	2,00000	104,40	208,80
20	4	Tvarovka v atraktivní povrchové úpravě „škrábaná“ (svislé tenké drážky) s hranami zkosenými ze dvou stran, 200x200x100 mm	kus	2,00000	84,00	168,00
21	5	Tvarovka v atraktivní povrchové úpravě „škrábaná“ (svislé tenké drážky) s hranami zkosenými ze dvou stran, 300x200x400 mm	kus	675,00000	149,76	101 088,00
22	592284840R	Palisáda PADOVA PA - 3/60 přírodní	kus	69,45909	163,50	11 356,56
		anfiteátr : 10,915/0,165*1,05		69,45909		

Díl: 5	Komunikace		5 125,22
---------------	-------------------	--	-----------------

23	564861114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm	m2	5,83340	237,50	1 385,43
		frakce 8-16				
		anfiteátr : 0,52*(8,7-0,28)		4,37840		
		0,66*(8,43-0,28)		5,37900		
		0,66*(7,9-0,28)		5,02920		
		0,66*(7,15-0,28)		4,53420		
		0,66*(6,8-0,28)		4,30320		
		0,26*1,1*3*2		1,71600		
		0,26*1,24*3*2		1,93440		
		0,52*1,1*2		1,14400		
		odpočet původního řešení : -22,585		-22,58500		

24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtě tl. 4 cm	m2	5,83340	260,50	1 519,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 5,83340		5,83340		

25	592451180R	Dlažba HOLLAND II 10x10x6 cm přírodní	m2	6,41674	346,00	2 220,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 5,83340*1,1		6,41674		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot		36 295,96
----------------	--------------------------------	--	------------------

26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	164,60754	220,50	36 295,96
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické		175 456,39
-----------------	------------------------------	--	-------------------

27	76701	D+M branka - sekce G - rozměr 990x1100 mm vč.sloupku	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
28	76702	D+M segment oplocení-sekce G , rozměr 345x1200 mm	kus	1,00000	1 497,00	1 497,00
29	P01	D+M plotové pole - sekce G, rozměr 870x1100 mm	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
30	P02	D+M plotové pole - sekce F, rozměr 2000x1100 mm	kus	5,00000	4 900,00	24 500,00
31	P03	D+M plotové pole - sekce K, rozměr 2000x1000 mm	kus	2,00000	4 800,00	9 600,00
32	P04	D+M plotové pole - sekce L, rozměr 2450x800 mm	kus	2,00000	6 000,00	12 000,00
33	P05	D+M plotové pole - sekce C+E, rozměr 2700x1100 mm	kus	11,00000	6 650,00	73 150,00
34	P06	D+M plotové pole - sekce I, rozměr 2775x1000 mm	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00
35	P07	D+M plotové pole - sekce H, rozměr 2910x1100 mm	kus	2,00000	7 500,00	15 000,00

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 06	Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení
R:	1	Vícepráce - úprava oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	P08	D+M plotové pole - sekceJ, rozměr 2910x1000 mm	kus	2,00000	7 200,00	14 400,00
37	pc02	D+M zkrácení branky o 140 mm, podrobněji výkres č.D.1.1.09-bez navýšení ceny	kus	1,00000	0,00	0,00
38	13890201R	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	118,05000	32,00	3 777,60
		sloupky : 118,05		118,05000		
39	14587271R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 2,0 mm	t	0,12986	19 980,00	2 594,60
		sloupky S01-S06 : 118,05*0,001*1,1		0,12986		
40	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 737,19200	1,00	1 737,19
Celkem						755 200,03

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 06	Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení
R:	2	Méněpráce - úprava oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2						-5 015,87
1	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	-1,75380	2 860,00	-5 015,87
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						
původní řešení zpevněné plochy : -7,92870						
původní řešení parkoviště : -18,1571						
nové řešení :						
(0,4*0,5*7,6+0,4*0,7*1+0,4*0,5*6,1+0,4*0,5*3,1+0,4*0,5*3,4+0,4*0,5*11,2+0,4*0,5*1,1+0,4*0,5*6,4+0,4*0,5*4,7+0,4*0,7*0,5+0,4*0,5*1,7+0,4*0,7*0,5)						
(0,6*0,5*0,9+0,6*0,7*0,5+0,6*0,5*17,7+0,6*0,5*3,3+0,6*0,7*0,5+0,6*0,5*6,6+0,6*0,5*0,5*2+0,6*0,7*0,5*2+0,6*0,5*1,0,9+0,6*0,7*0,6+0,6*0,5*5)						
						14,71200
Díl: 3						-122 556,60
2	348922221R00	Zdivo plot.tl.200mm z tvar.1str.štip.přir.KB-BLOK	m2	-51,45400	1 631,00	-83 921,47
Včetně lícování, které se provádí průběžně při zdění.						
severní část : -5,45*1,8						
-7,105*2						
-4,18*2						
-5,97*1,7						
západní část : -0,75*(10,8+1,1)						
3	348922321R00	Zdivo plot.tl.300mm z tvar.1str.štip.přiro,KB-BLOK	m2	-14,53550	2 060,00	-29 943,13
Včetně lícování, které se provádí průběžně při zdění.						
severní část : -						
((1,525*2+2,665)*2+0,5*1,4+1*1,15+1,395*0,9)						
4	pc09	Sloupek z jáckel profilu 60x60 mm,délka 1600 mm, žárový zinek	kus	-7,00000	742,00	-5 194,00
-7						
5	553423850R	Sloupek EURO pro 3 D panel h=1600 mm žárový Zn	kus	-2,00000	147,00	-294,00
6	553423851R	Sloupek EURO pro 3 D panel h=1800 mm žárový Zn	kus	-12,00000	267,00	-3 204,00
Díl: 95						-31 500,00
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
7	pc06	D+M nerezová skluzavka v anfiéatru	kus	-1,00000	31 500,00	-31 500,00
Díl: 99						-5 316,23
Staveništní přesun hmot						
8	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-24,10989	220,50	-5 316,23
Díl: 767						-55 545,68
Konstrukce zámečnické						
9	767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m	m	-30,02000	184,00	-5 523,68
severní část : -(4,18+6,17+2,895+6,04+1,525*2+2,665)						
-2,51*2						
						-5,02000
10	pc08	D+M oplocení z jáckel profilů, žárový pozink, výška 1200 mm, podrobněji výkres č. D.1.1.11	m	-11,90000	3 500,00	-41 650,00
-(10,8+1,1)						
						-11,90000
11	55342380R	Objímka EURO průběžná/rohová žárový Zn	kus	-20,00000	34,00	-680,00
12	55342382R	Objímka EURO koncová žárový Zn	kus	-8,00000	34,00	-272,00
13	553424520R	Panel EURO 3 D STANDARD h=1030 mm, l=2510 mm žárový Zn	kus	-2,00000	476,00	-952,00
14	553424521R	Panel EURO 3 D STANDARD h=1230 mm, l=2510 mm žárový Zn	kus	-12,00000	539,00	-6 468,00
						-12
						-12,00000

Položkový rozpočet

S:	P936Z	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře
O:	SO 06	Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení
R:	2	Méněpráce - úprava oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						-219 934,38

Poznámky uchazeče k zadání

--

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře	Objednatel:	Město Kravaře	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Vyrovnávací omítka vnějších stěn	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Miboro s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.11.2022	Konec výstavby:		Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	11.07.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	36 842,06	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	112 608,84	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	149 450,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 17%	0,00	DPH 17%	0,00	Celkem bez DPH	149 450,90
Základ 21%	149 450,90	DPH 21%	31 384,69	Celkem včetně DPH	180 835,59

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře	Doba výstavby	Objednatel:	Město Kravaře
Druh stavby:	Vyrovňovací omítka vnějších stěn	Začátek výstav 08.11.2022	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavb	Zhotovitel:	Miboro s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dr 11.07.2022	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		62	Úprava povrchů vnější				36 842,06	99 069,34	135 911,40		7,56	
1		622477126R00	Oprava vnější omítky hladké stěn, sl. II, do 65 %, SM 166,66 130,65	m2	297,31	373,95	27 852,00	83 327,07	111 179,07	0,02	4,66	RTS I / 2021
2		622472192R00	Příplatek za tl. jádra 20 mm slož. II. ručně, stěny 297,31*0,65*2 65%	m2	386,50	63,99	8 990,06	15 742,27	24 732,33	0,01	2,90	RTS I / 2021
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	13 539,50	13 539,50		11,00	
3		978036171R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 65 % 297,31	m2	297,31	45,54	0,00	13 539,50	13 539,50	0,04	11,00	RTS I / 2021
Celkem:									149 450,90			

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kravaře
Druh stavby:	Vyrovnávací omítka vnějších stěn	Začátek výstavby:	08.11.2022	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	Miboro s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	11.07.2022	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Sazba DPH	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
62		Úprava povrchů vnější						135 911,40
1	622477126R00	Oprava vnější omítky hladké stěn, sl.II, do 65 %, SMS	m2	21		297,31	373,95	111 179,07
					166,66	166,66	373,95	
					130,65	130,65	373,95	
2	622472192R00	Příplatek za tl. jádra 20 mm slož. II. ručně, stěny	m2	21		386,50	63,99	24 732,33
					297,31*0,65*2 65%	386,50	63,99	
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						13 539,50
3	978036171R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 65 %	m2	21		297,31	45,54	13 539,50
					297,31	297,31	45,54	

Celkem: 149 450,90

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře	Objednatel:	Město Kravaře	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Obezdivka	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Miboro s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.11.2022	Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	11.07.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 989,29	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	2 839,33	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	334,55				
	ZRN celkem	6 163,17	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	6 163,17
Základ 21%	6 163,17	DPH 21%	1 294,27	Celkem včetně DPH	7 457,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře	Doba výstavby	Objednatel:	Město Kravaře
Druh stavby:	Obezdivka	Začátek výstav	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavb	Zhotovitel:	Miboro s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dr 11.07.2022	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
			Nezařazeno				2 989,29	3 173,88	6 163,17
		34	Stěny a příčky				2 459,82	1 259,28	3 719,10
1		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm (6,55+0,4+5,7)*0,4 m.č. 1.02;1.10	m2	5,06	735,00	2 459,82	1 259,28	3 719,10
		61	Úprava povrchů vnitřní				529,47	1 914,59	2 444,07
2		612481211RT7	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny <i>Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Hasit</i>	m2	5,06	252,00	361,42	913,70	1 275,12
			5,06		5,06				
3		612475111R00	Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. jednovrst	m2	5,60	149,00	168,06	666,34	834,40
			5,6		5,60				
4		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,44	762,00	0,00	334,55	334,55
Celkem:									6 163,17

Poznámka: