

SOUPIS PRACÍ ( příloha č.2)				na měsíc: <b>Březen 2023</b>										
Stavba:	Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1			Správa železnic, státní organizace										
Objekt:	SO 01 - ST Ostrava - PO I			Tomí-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov										
Část:	PS Studénka - P6502, kol č.1+2			23.02.2023										
Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do	VON 15	VON 16	VON 17	poznámka
596	5913235020	Dělení AB komunikace řezy hloubky do 20 cm	m									x		
598	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2									x		
607	5913280210	Demontáž dlů komunikace obrubníku uložení v betonu	m									x		
532	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m									x		
258	5908050050	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka	útl.pl.									x		
138	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus									x		
321	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km									x		
76	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3									x		
78	5905110010	Snižování KL pod patou kolejnice v koleji	km									x		
538	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m									x		
610	5913285210	Montáž dlů komunikace obrubníku uložení v betonu	m									x		
604	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a brusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2									x		
599	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlín závlíkovou hmotou	m									x		
169	5907015010	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u"	m									x		
335	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar									x		
332	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar									x		
342	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar									x		
350	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m									x		
363	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m									x		
237	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus											
773	5958125000	Komplety s antikorozií úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus											
806	5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)	kus											
880	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t											
884	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m											
864	5963101110	Přejezd celopryžový Strail závěrná zídka tvaru T délky 600 mm	kus											
912	5964159000	Obrubník krajový	kus											
921	5964161025	Beton lehce zhuštiněný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3											
745	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t											
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus										x	
945	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t svapanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t										x	
985	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t										x	
953	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t										x	
942	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 100 km	kus										x	
961	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t svapanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t										x	
964	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t svapanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t										x	
964	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t svapanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t										x	
978	9902400900	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t										x	

VRN			
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
16	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%
17	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
5	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	kus
14	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	Kč/krn
21	034111001	Další náklady na pracovníky Zákoně příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od