

**Specifikace Díla:**

Předmětem plnění Díla je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně – technického stavu hlavního i přidruženého dopravního prostoru ul. Ve Struhách. Realizace stavby je závislá na dokončení plánovaných investičních akcí na sítích technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, plynovod), proto je rozdělena na etapy, zahájilo se úsekem od křižovatky Podbabská k ul. Jednořadá. Nyní se jedná o realizace opravy v úseku ul. Bezejmenná – ul. A. Čermáka. Dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikací, k jejich řádnému odvodnění. Funkční plochy budou sjednoceny na celou délku stavby. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu, obruby budou jednotné žulové, přednostně budou využity stávající, chodníky budou nově řešeny z mozaikové dlažby, vše v souladu s bezbariérovým řešením. Stávající dopravní značení (DZ) bude vyměněno a doplněno. Komunikace bude řešena jako „Zóna 30“, takže cyklisté se mohou bezpečně pohybovat v hlavním dopravním prostoru.

Rozsah akce: je specifikován v přiložené projektové dokumentaci

Požadovaná životnost opravy: 20 let