

Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | Rekonstrukce MK Hrubšice 803c Ivančice, m.č. Hrubšice, SO 101 MK 803c |
| O: | Hrubšice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|--------|---------------|---|----|-------------|-----------|------------|
| Díl: 1 | 1 | Zemní práce | | | | 903 686,20 |
| 1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, (B10) | m2 | 356,33000 | | |
| 2 | 113107131R00 | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm, (B15) | m2 | 205,10000 | | |
| 3 | 113107212R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm, (B13) | m2 | 356,33000 | | |
| 4 | 113107223R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm, (B9) | m2 | 775,51000 | | |
| 5 | 113107243R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm, (B7) | m2 | 775,51000 | | |
| 6 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých, (B19) | m | 65,50000 | | |
| 7 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých, (B21) | m | 206,08000 | | |
| 8 | 113204111R00 | Vytrhání obrub záhonových, (B17) | m | 23,50000 | | |
| 9 | 120901121R00 | Bourání konstrukcí z prostého betonu, (B27) | m3 | 1,80000 | | |
| 10 | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (H1) | m3 | 195,01000 | | |
| 11 | 132200010RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, (H2) | m3 | 29,00000 | | |
| 12 | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, (H3) | m3 | 107,18000 | | |
| 13 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3, (H4) | m3 | 17,28000 | | |
| 14 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m, (C2) | m2 | 61,50000 | | |
| 15 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m, (C2) | m2 | 61,50000 | | |
| 16 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, (H5) | m3 | 124,46000 | | |
| 17 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (H7) | m3 | 331,70000 | | |
| 18 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (H8) | m3 | 8 624,20000 | | |
| 19 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, (H9) | m3 | 333,50000 | | |
| 20 | 162701155R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m, (H21) | m3 | 1,80000 | | |
| 21 | 162701159R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km, (H22) | m3 | 46,80000 | | |
| 22 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním štěrkopískem, frakce 0-32 (C28) | m3 | 42,30000 | | |
| 23 | 175200022RA0 | Obsyp objektu štěrkopískem, (D5) | m3 | 71,57000 | | |
| 24 | 181301101R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2, (F1) | m2 | 1,75000 | | |
| 25 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, (A11) | m2 | 1 233,89000 | | |
| 26 | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění, (A12) | m2 | 886,23000 | | |
| 27 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině, (F2) | m2 | 1,75000 | | |
| 28 | 00572410 | Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, (F5) | kg | 0,09000 | | |
| 29 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 - zemina, (H10) | m3 | 331,70000 | | |
| 30 | 199000003R00 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7, (H23) | m3 | 1,80000 | | |
| 31 | 58337345 | Štěrkopísek frakce 0-32 C, (H19) | T | 258,78000 | | |
| 32 | 199000006 | Nákup humusu včetně dovozu, (F4) | m3 | 0,22000 | | |
| Díl: 2 | 2 | Základy,zvláštní zakládání | | | | 113 302,81 |
| 33 | 289971212R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m, (A29) | m2 | 1 768,96000 | | |
| 34 | 69366019.4 | Textilie netkaná separační, 500 g/m2 (A30) | m2 | 1 082,60000 | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|---|----------------|-------------|---------------------|
| 35 | 693 | Tkaná výztužná geotextilie 350 g/m ² , (A31) | m ² | 1 082,60000 | |
| 36 | PC2-01 | Odvodnění ložné vrstvy dlažby-trubka PVC DN 110 dl, 170mm, vč. dodávky trubky, geotex. a ŠP (A32) | kus | 59,00000 | |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | 143 426,62 |
| 37 | 388317777R00 | Těleso trub. kabelovodu z bet.C 12/15 otevř. výkop, (D4) | m ³ | 16,43000 | |
| 38 | 351311113R00 | Zdivo spod. části stok beton V 4-C 25/30 tl. 15 cm, (C31) | m ³ | 0,37000 | |
| 39 | 351311123R00 | Zdivo spod. části stok beton V 4-C 25/30 tl. 30 cm, (C32) | m ³ | 0,84000 | |
| 40 | 352352101R00 | Vnější bednění horní části stok jakékoliv výšky, (C33) | m ² | 6,47000 | |
| 41 | 388357777R00 | Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop, (D7) | m ² | 41,07000 | |
| 42 | 388995111R00 | Trubky tělesa kabelovodu z PVC 160/6,2 mm, výkop, (D8) | m | 55,50000 | |
| 43 | 34571147.04 | Trubka kabelová chránička DN 80 (D10) | m | 55,50000 | |
| 44 | 34571147.08 | Trubka kabelová chránička DN 160 (D11) | m | 63,00000 | |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | | | 33 713,27 |
| 45 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, (H20) | m ³ | 15,01000 | |
| 46 | 452111111R00 | Osazení betonových prazců plochy do 250 cm ² , (C6) | kus | 21,00000 | |
| 47 | 452112121R00 | Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm, (C8) | kus | 6,00000 | |
| 48 | 452311121R00 | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10, (C5) | m ³ | 2,33000 | |
| 49 | 59218562 | Krajník silniční 50x25x8 cm, (C7) | kus | 10,60000 | |
| 50 | 59223821 | Vpust' uliční betonová 660/180 18x66x10 cm, (C9) | kus | 6,06000 | |
| Díl: | 5 | Komunikace | | | 1 520 120,56 |
| 51 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, (A23) | m ² | 466,54000 | |
| 52 | 564251111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm, (A28) | m ² | 884,48000 | |
| 53 | 564861112R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm, (A13) | m ² | 767,35000 | |
| 54 | 569903311R00 | Zřízení zemních krajnic se zhutněním, (H6) | m ³ | 16,83000 | |
| 55 | 565151211R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm, (A15) | m ² | 739,85000 | |
| 56 | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm, (A14) | m ² | 767,35000 | |
| 57 | 572PC001 | Propojení původní a nové živičné komunikace-, živičná zálivka včetně prořezu (B26) | m | 11,00000 | |
| 58 | 573111112R00 | Postřík živičný infiltr.+ posyp 0,6-1,3 kg/m ² , (A17) | m ² | 739,85000 | |
| 59 | 573231111R00 | Postřík živičný spojovací z emulze 0,15-0,25 kg/m ² , (A18) | m ² | 739,85000 | |
| 60 | 577132111R00 | Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm, (A16) | m ² | 739,85000 | |
| 61 | 591241111R00 | Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm, (A19) | m ² | 6,60000 | |
| 62 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, (A24) | m ² | 466,54000 | |
| 63 | 596245041R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm, (A21) | m ² | 21,15000 | |
| 64 | 597103030RA0 | Vpust' k žlabu polymerbetonová D 400 kN | kus | 2,00000 | |
| 65 | PC5-01 | Prefabrikát vpusti š. 235 mm, dl. 500 mm, D400,, z plastu nebo polymerického betonu (C34) | kus | 2,00000 | |
| 66 | PC5-02 | Prefabrikát vpusti š. 235 mm, čelní stěna, z plastu nebo polymerického betonu (C35) | kus | 2,00000 | |
| 67 | PC5-03 | Litínový rošt D400, 235x500 mm, (C36) | kus | 2,00000 | |
| 68 | 59245267 | Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6, (A25) | m ² | 21,36000 | |
| 69 | 58380129 | Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. , (A20) | T | 1,51000 | |
| 70 | 59245112.4 | Dlažba 20x10x6 cm přírodní, (A26) | m ² | 449,84000 | |
| 71 | 59248040 | Dlažba zámková 20/10/8 II přírodní, (A22) | m ² | 21,36000 | |
| Díl: | 8 | Trubní vedení | | | 571 812,98 |

| | | | | | |
|-------------|--------------|---|-----|--------------|-------------------|
| 72 | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, (C10) | m | 20,50000 | |
| 73 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150, (C12) | kus | 30,00000 | |
| 74 | 837-PC003 | Dodávka a montáž spojky na nap.bet. kanalizace, včetně odvrtu na kan. ev. nalep. odbočky (D26) | kus | 6,00000 | |
| 75 | 899103111R00 | Osazení poklopu s rámem do 150 kg, (C22) | kus | 6,00000 | |
| 76 | 895941311R00 | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, (C17) | kus | 6,00000 | |
| 77 | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, (B25) | kus | 7,00000 | |
| 78 | 899623141R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15, (C27) | m3 | 3,90000 | |
| 79 | 899431111R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte, (B24) | kus | 16,00000 | |
| 80 | 871PC001 | Zřízení napojení střešního svodu dle popisu , ve VPK,položka C30 | kus | 17,00000 | |
| 81 | 286002 | Vtoková mříž plastová D400 rozměr 500/500 , s litinovým rámem (C23,25) | kus | 6,00000 | |
| 82 | 59223824 | Vpust' uliční betonová 59x50x5, (C19) | kus | 6,06000 | |
| 83 | 59223822 | Dno vpusti bet. 59x50x20cm, (C21) | kus | 6,06000 | |
| 84 | 59223825 | Vpust' uliční betonová 29x50x5 cm, (C18) | kus | 6,06000 | |
| 85 | 59223826 | Vpust' uliční betonová 59x50x5 cm, (C20) | kus | 6,06000 | |
| 86 | 28611120 | Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x5000 mm, (C11) | kus | 4,48000 | |
| 87 | 28611190.1 | Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/1000, (C11) | kus | 22,40000 | |
| 88 | 28650661 | Koleno kanalizační PVC-U D 160/45°, (C15) | kus | 6,56000 | |
| 89 | 28650660 | Koleno kanalizační PVC-U D 160/30°, (C13) | kus | 13,12000 | |
| 90 | 28650660 | Koleno kanalizační PVC-U D 160/30°, (C16) | kus | 6,56000 | |
| 91 | 28650663 | Koleno kanalizační PVC-U D 160/90°, (C14) | kus | 6,56000 | |
| Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | 209 123,72 |
| 92 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, (E3) | m | 336,57000 | |
| 93 | 914001111R00 | Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek , (G1) | kus | 4,00000 | |
| 94 | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm, (B23) | m | 11,00000 | |
| 95 | 404452350 | Sloupek na DZ AL 60/350-kompletní, (G2) | kus | 4,00000 | |
| 96 | 40445052.A | Značka dopr inf IP25a-25b, čtvercová fóli, EG7letá, (G3,4) | kus | 4,00000 | |
| 97 | 59217410 | Obrubník chodníkový 100/10/25 II nat, (E8) | kus | 50,63000 | |
| 98 | 59217476 | Obrubník silniční nájezdový 250/150/150 , (E7) | kus | 62,23000 | |
| 99 | 59217480 | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250, (E5) | kus | 14,14000 | |
| 100 | 59217481 | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250, (E6) | kus | 14,14000 | |
| 101 | 59217450 | Obrubník silniční 100/15/25 nat, (E4) | kus | 201,38000 | |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | 342 956,96 |
| 102 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km, (H11) | t | 686,93000 | |
| 103 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, (H12) | t | 24 042,55000 | |
| 104 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km, (H16) | t | 95,05000 | |
| 105 | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km, (H17) | t | 665,35000 | |
| 106 | 979999997R00 | Poplatek za skládku čistá suť - šterky z vozovky, (H14) | t | 395,72000 | |
| 107 | 979990104R00 | Poplatek za skládku - beton, (H15) | t | 46,15000 | |
| 108 | 979990113R00 | Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt, (H13) | t | 245,06000 | |
| 109 | 979990104R00 | Poplatek za skládku suti - beton kusový, (H18) | t | 95,05000 | |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | 123 951,21 |
| 110 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 1 775,80530 | |
| Díl: | M46 | Zemní práce při montážích | | | 36 674,70 |
| 111 | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, (D12) | m | 264,00000 | |
| 112 | 460510201R00 | Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, (D9) | m | 111,00000 | |

Celkem

3 998 769,03

Poznámky uchazeče k zadání

