

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: **64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec**

Číslo smlouvy: **S 640 064 200 21**

Číslo objednávky: **3.3.340.**

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.07.2023	Antonínov, zastávka	nátěr střešní krytiny a oprava klempířských prvků	0	NE	jednorázová		264 387,34
Celková cena							264 387,34

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-3-3-2438
Stavba: Údržba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				264 387,34
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	264 387,34	55 521,34
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	319 908,68
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-3-3-2438

Stavba: Údržba

Místo: Datum: 21.02.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		264 387,34	319 908,68
3-3-2438	nátěr střešní krytiny, oprava klempř.prvků	264 387,34	319 908,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2438 - nátěr střešní krytiny, oprava klempř.prvků

KSO:

Místo: Antonínov

CC-CZ:

Datum: 21.02.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

264 387,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	264 387,34	21,00%	55 521,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

319 908,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2438 - nátěr střešní krytiny, oprava klempř.prvků

Místo: Antonínov

Datum: 21.02.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

264 387,34

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2438 - nátěr střešní krytiny, oprava klempř.prvků

Místo: Antonínov

Datum: 21.02.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

264 387,34

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
23	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,154		0,00
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,154		0,00
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,850		0,00
VV			1,154*25 'Přepočtené koeficientem množství		28,850		
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,154		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
30	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	30,000		0,00
31	M	60511012	<i>řezivo jehličnaté deskové neopracované střed</i>	m3	0,750		0,00
32	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	30,000		0,00
35	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,750		0,00
33	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,430		0,00
34	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,430		0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
1	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	50,000		0,00
2	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	4,500		0,00
27	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	24,000		0,00
28	K	764004841	Demontáž háku do sutí	kus	35,000		0,00
29	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	4,000		0,00
3	K	764101101	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš do 600 mm sklonu do 30°	m2	50,000		0,00
4	M	13824111	<i>plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm</i>	t	0,275		0,00
5	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	15,000		0,00
6	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	8,000		0,00
7	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,317		0,00
8	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,317		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
9	K	783201201	Obrousění tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	40,000		0,00
10	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	40,000		0,00
36	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	30,000		0,00
11	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	40,000		0,00
12	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	40,000		0,00
13	K	783222101	Lokální tmelení tesařských kcí do 10 % pl akrylátovým tmelem	m2	40,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem	m	120,000		0,00
15	K	783501223	Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2	195,000		0,00
16	K	783501323	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2	195,000		0,00
17	K	783501523	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60° tlakovou vodou	m2	195,000		0,00
18	K	783513001	Základní jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	195,000		0,00
19	K	783517001	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	195,000		0,00
20	K	783591113	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon přes 30 do 60°	m2	195,000		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN9			Ostatní náklady				0,00
21	K	090001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 500 000 Kč	%	3,000		0,00
22	K	090001100	Přirážka za běžnou údržbu a opravy akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3474104

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 737d0e70-a981-4621-8a58-b9c4e4469498

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.03.2023 11:12:00



4e8e3ef8-9dec-435d-af85-7ea25e508eda