

# SOUPIS PRACÍ

## rekonstrukce vnitřního schodiště v budově sídla KHS, Dittrichova 17, Praha

Název firmy: Stanislav ROŽEC

Adresa sídla: Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha - Žižkov

IČO: 03087743

DIČ: CZ806052661

Kontaktní osoba: Stanislav Rožec, tel. 737 765 189

Název položky a provedení	MJ	Výměra
<b>chodby a schodiště</b>		
Demontáž emailového nátěru	m2	157
Demontáž PVC schodnic	ks	176
Demontáž PVC podesty	m2	101
Demontáž spodních vrstev schodnic	ks	176
Demontáž betonáže podest	m2	101
Demontáž výtahových lišt	ks	32
Demontáž parapetů	ks	5
Demontáž rozvodových skříněk	ks	14
Demontáž keramického soklu	bm	81
Odstranění stávající malby	m2	209
Odstranění stávající malby stropu	m2	152
<b>Stavební úpravy stěn</b>		
Začištění rýh po elektroinstalaci	kpl	1
Jádrová omítka do 5 cm	m2	157
Penetrace stěn (hloubková)	m2	366
Osazení PVC rohů	bm	78
Natažení stěn lepidlem vč. PVC sítě	m2	366
Druhá vrstva lepidla (stěrka)	m2	366
Štuková omítka do 2mm	m2	366
Podbarvení stěn penetrací	m2	366
Výmalba	m2	518
<b>Podlahy a schodiště</b>		
Vyrovnání schodnic lepidlem	ks	176
Betonáž podesty	m2	101
Hloubková penetrace schodnice	ks	176
Pokládka dlažby na rychleschnoucí lepidlo	m2	101
Pokládka dlažby schodnice na rychleschnoucí lepidlo	ks	176
Schodišťová lišta nerez.ex oblá	ks	176
Keramický sokl	bm	81
Úprava schodišťové bočnice	kpl	8
Přechpdpvé lišty	ks	8
Spárování flexi hmotou	kpl	1
<b>Ostatní dokončovací práce</b>		
Montáž rohových výtahových lišt	ks	32

Začištění rozvodových skříněk	ks	14
Montáž parapetů	ks	5
Repas zábradlí vč. madla	kpl	1
Dekoratивní prvky	kpl	1
Nátěr nákladncí výtahů	ks	8
Pomocné lešení do 5m	kpl	2
Průběžný denní a závěrečný generální úklid	kpl	1
Přesun hmot a likvidace suti	kpl	1
Zařízení staveniště vč. Záboru	kpl	1
VRN (vedlejší režijní náklady)	kpl	1
Doprava	kpl	1
<b>prostor ZÚ (část vestibulu)</b>		
Demontáž PVC	m2	25,82
Demontáž podkladních vrstev	m2	25,82
Demontáž keramických obkladů - chodba	m2	16,5
Demontáž zděné příčky	kpl	1
Demontáž krycí SDK konstrukce	kpl	2
Demontáž SDK příčky včetně obkladu	m3	3,2
Demontáž dveří vč. zárubně - recepce	ks	1
Demontáž obložkových dveří	ks	8
Demontáž rozvodu	kpl	1
<b>Sociální zařízení:</b>		
Demontáž sanitárního zařízení	kpl	1
Demontáž obkladu sociálního zařízení	m2	6,2
Demontáž dlažby	m2	2,50
Demontáž vodovodních a odpadních rozvodů	kpl	1
<b>Stavební úpravy povrchu stěn:</b>		
Montáž ocelového překladu	ks	1
Začištění otvorů po el. a vod. instalaci	bm	20
Začištění po demontáži obložkových dveří	ks	6
Odstranění stávající malby	m2	91
Provedení hloubkové penetrace	m2	91
Natažení stěn lepidlem vč. PVC sítě	m2	91
Druhá vrstva lepidla (stěrka)	m2	91
Štuková omítka	m2	91
Výmalba	m2	91
Dekoratивní a estetické prvky	ks	4
Repase oken do světlíku vč. rámu	ks	1
<b>Podlahy společné prostory:</b>		
Nátěr hloubkové penetrace	m2	25,82
Vylití podlahy samonivelační hmotou	m2	25,82
Pokládka dlažby - protiskluz de luxe na rychloschnoucí lepidlo	m2	25,82
Sokl keramický do 20cm	bm	30,5
Spárování	m2	25,82
Repase čistící zóny	ks	1
<b>Skleněná zástěna:</b>		
Instalace pomocné nosné konstrukce OC: jekl 60/80/3m	kpl	1
Celoskleněná příčka s jednokřídlymi dveřmi	ks	1
<b>Sociální zařízení:</b>		
Vnitřní kanalizace	kpl	1
Vnitřní rozvody vody	kpl	1

<b>Zařizovací předměty</b>	kpl	3
<b>Zazdívání a začištění otvorů</b>	kpl	1
<b>Jádrová omítka do 5 cm</b>	m2	6,2
<b>Štuková omítka</b>	m2	4.1
<b>Montáž obkladů</b>	m2	6,2
<b>Spárování</b>	m2	6,2
<b>Výmalba</b>	m2	6,2
<b>SDK podhledy:</b>		
<b>Montáž SDK konstrukce vč. těsnění</b>	m2	25,82
<b>Montáž SDK desek vč. tmelení</b>	m2	25,82
<b>Montáž revizních prostupů</b>	ks	4
<b>Montáž členitých SDK (kasliky)</b>	kpl	1
<b>Příprava pro el. instalaci</b>	kpl	1
<b>Výmalba</b>	m2	25,82
<b>Ostatní náklady:</b>		
<b>Přesun hmot a likvidace suti</b>	kpl	1
<b>Zařízení staveniště vč. záboru</b>	kpl	1
<b>VRN (vedlejší režijní náklady)</b>	kpl	1
<b>Doprava</b>	kpl	1