

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl Pr, vložka 1342
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: [redacted], tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zapsaný/á: v obchodní rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 93177
Zastoupený/á: [redacted] jednatelem sboru jednatelů
[redacted] předsedou sboru jednatelů
[redacted], jednatelem sboru jednatelů
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
ID datové schránky: 355y79n
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: [redacted], na základě pověření ze dne 6. 3. 2023
tel. [redacted] e-mail: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted], tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II. Předmět díla

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v přeložce jednotné kanalizace umístěné na p. p. č. 4507/96 katastrální území Žatec (dále jen „dílo“), vojenské ubytovací zařízení Žatec – Pražská, Pražská 2768, 438 01 Žatec (dále jen „VUZ“) dle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy a dle zpracované prováděcí projektové dokumentace s názvem "VUZ Žatec, Pražská – revitalizace ubytovny – Přeložka jednotné kanalizace" zpracované firmou DPU REVIT s.r.o., se sídlem Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČO: 28711335. Zhotovitel byl s projektovou dokumentací seznámen a má ji k dispozici.

Podrobná specifikace prací:

- přepojení stávající přípojky jednotné kanalizace od objektu č.p. 3003 v ulici K Perči do předkládané trasy jednotné kanalizace
- „protažení“ stávajícího areálového vedení jednotné kanalizace, které v současné době končilo v šachtě ŠS2, do šachty ŠN1, aby mohlo být VUZ i nadále využíváno bez omezení
- další stavební práce uvedené v prováděcí projektové dokumentaci
- zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytyčení a zrušení objížděky, náklady na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.)
- zajištění inženýrské činnosti (IČ) – zajištění a dodržení všech požadavků podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů, zajištění oznámení o zahájení stavebních prací v souladu s pravomocným rozhodnutím a vyjádřením správců sítí a zajištění zabezpečení kolaudačního řízení, vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě
- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a provozně-technické dokumentace včetně technických listů, prohlášení o shodě, návodů k obsluze, revizí a protokolů zkoušek 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na přenosném nosiči flash disk (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg) podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

III. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění:	zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí staveniště dle čl. VI. odst. 3 a 4. této smlouvy.
Termín realizace díla:	zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 1. 7. 2023
Termín předložení kolaudačního souhlasu:	zhotovitel zajistí ve lhůtě do 60 dní ode dne řádného dokončení díla bez kolaudace.
Místem plnění je:	VUZ Žatec, Pražská, Pražská 2768, 438 01 Žatec, GPS 50.3247706N, 13.5592150E.

IV. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **1 599 994,91 Kč**,

slovy: „jedenmilionpětsetdevadesátdevěttisícdevětsetdevadesátčtyři korun českých devadesát jeden haléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po

doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.

4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Adresa pro zasílání faktur je [REDAKCE], v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice.
6. Zhotovitel se zavazuje vystavovat faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně provedených prací v kalendářním měsíci, a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den převzetí části díla, tj. den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDO“) a objednatelem.
7. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Na každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10 %, která bude zhotoviteli uhrazena po vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad a nedodělků, předání závěrečného předávacího protokolu.
8. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený TDO a zástupcem objednatele.

VI. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště proběhne nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uveřejnění smlouvy v registru smluv.
4. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný harmonogram výstavby.
6. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
7. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
10. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to formou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, případně název akce).
11. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
12. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.

VII. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení a po vydání kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto

neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.

8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení.
9. Nejpozději ke dni dokončení díla dle této smlouvy, tj. ke dni předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem, předloží zhotovitel objednateli originál bankovní záruky za kvalitu díla opatřený elektronickým podpisem od příslušné banky ve výši 2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle čl. IV. této smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou dobu běhu záruční doby za dílo. Objednatel záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nenastoupí v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem v záruční době, neodstraní v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

VIII. Zvláštní ujednání

1. V případě, že zhotovitel použije poddodavatele a dojde k jeho změně, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu VUZ.
4. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového odpadu budou předány objednateli nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém bude kovový odpad odevzdán, včetně dokladů o výkupu (vážní lístky).
5. Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas atd.) hradí zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
7. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky

podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité druhy látek a jejich množství.

8. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 10 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
11. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.
12. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by tyto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.
13. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávaní mlčenlivosti zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy.
14. Zhotovitel se dále zavazuje k:
 - součinnosti s technickým a autorským dozorem stavby;
 - povinnosti předložit technickému a autorskému dozoru stavby ke schválení technické listy instalované technologie před jejich objednáním;
 - předání objednateli dokumentace skutečně provedené stavby, provozně-technické dokumentace, a to v podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči.

IX. Méněpráce a vícepráce

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky;
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny;
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů;
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

X. Předání díla

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle čl. I. této smlouvy.
2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho kolaudaci, ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně nebo esteticky neomezuje.
3. Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem vydání kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci a předáním závěrečného předávacího protokolu bez vad a nedodělků, kdy tímto dnem začíná běžet záruční lhůta.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním těchto termínů.
3. Při prodlení zhotovitele s předáním díla včetně předání kolaudačního souhlasu v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s předáním díla
4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení; jedná se zejména o porušení:
 - provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čištění přilehlých ploch a komunikací;
 - skladování materiálu v rozporu s podmínkami BOZP;
 - likvidace a odvoz odpadu;
 - neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory v rámci areálu;
 - prodlení se splněním kteréhokoliv se závazných termínů částí díla dle podrobného závazného harmonogramu výstavby.
6. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
7. Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč.
8. V případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 11. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
9. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
10. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
11. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich vymáhání ustoupit.
12. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 10. této smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP
- č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb


V Praze

Za objednatele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Praze

Za zhotovitele:



Metrostav DIZ s.r.o.

jednatel sboru jednatelů



Metrostav DIZ s.r.o.

jednatel sboru jednatelů

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_OV_40
Stavba: VUZ Žatec, Pražská - revitalizace ubytovny

KSO:
Místo: Pražská 2768, 438 01 Žatec

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2022

Zadavatel:
Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
DPU REVIT s.r.o.

IČ: 28711335
DIČ: CZ28711335

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 599 994,91
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 599 994,91	335 998,93
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 935 993,84
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_OV_40

Stavba: VUZ Žatec, Pražská - revitalizace ubytovny

Místo: Pražská 2768, 438 01 Žatec

Datum: 15. 11. 2022

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: DPU REVIT s.r.o.

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Lib Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 599 994,91	1 935 993,84	
IO.04	Přeložka jednotné kanalizace	1 341 574,91	1 623 305,64	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	258 420,00	312 688,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ Žatec, Pražská - revitalizace ubytovny

Objekt:

IO.04 - Přeložka jednotné kanalizace

KSO:

Místo: Pražská 2768, 438 01 Žatec

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2022

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

DPU REVIT s.r.o.

IČ:

28711335

DIČ:

CZ28711335

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 341 574,91

DPH základní
snížená

Základ daně
1 341 574,91
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
281 730,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 623 305,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ Žatec, Pražská - revitalizace ubytovny

Objekt:

IO.04 - Přeložka jednotné kanalizace

Místo:

Pražská 2768, 438 01 Žatec

Datum:

15. 11. 2022

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant:

DPU REVIT s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 341 574,91

HSV - Práce a dodávky HSV

1 305 947,81

1 - Zemní práce

372 023,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 440,88

4 - Vodorovné konstrukce

14 409,80

5 - Komunikace pozemní

168 273,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 321,60

8 - Trubní vedení

543 387,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 768,06

997 - Přesun sutě

14 606,96

998 - Přesun hmot

150 715,31

PSV - Práce a dodávky PSV

2 802,55

741 - Elektroinstalace - silnoproud

914,55

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 888,00

M - Práce a dodávky M

32 824,55

21-M - Elektromontáže

21 998,11

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

736,32

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

10 090,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VUZ Žatec, Pražská - revitalizace ubytovny

Objekt:

IO.04 - Přeložka jednotné kanalizace

Místo:

Pražská 2768, 438 01 Žatec

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

DPU REVIT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106023 "SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH "OPRAVA CHODNÍKU 1,2					
2	K	113107043	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107043 "SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH "PŘESUN ULIČNÍ VPUSTI 10,0					
3	K	113107543	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107543 "SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH "viz hranice výkopu "ULICE PRAŽSKÁ 3,0 "ULICE K PERČI 40,4 Součet					
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111 "SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH "OPRAVA CHODNÍKU (KAMENNÁ OBRUBA) 4,0 "obrubby betonové dlažby 1,0*3 Součet					
5	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103 "Podélný profil - stoka A a přípojka P1 "Přeložka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16,0*1,2					
	VV		"Přeložka jednotné kanalizace - situace					
	VV		"Rušené/odstraňované vedení					
	VV		"ŠS4-ŠS3" 12,4*1,2					
	VV		"ŠS3-ŠS2" 17,0*1,2					
	VV		Součet					
6	K	132212231	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212231					
	VV		"přesunutí uliční vpusti					
	VV		1,5*2,0*2,0					
7	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254202					
	VV		"Podélný profil - stoka A a přípojka P1					
	VV		"přípojka P1					
	VV		8,71*1,2*((3,45+2,85)/2-(0,04+0,07))					
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254204					
	VV		"Podélný profil - stoka A a přípojka P1					
	VV		"Přeložka					
	VV		10,8*1,2*((3,9+3,45)/2-(0,04+0,07))					
	VV		11,97*1,2*((3,45+3,12)/2-(0,04+0,07))					
	VV		11,73*1,2*((3,12+3,31)/2-(0,04+0,07))					
	VV		10,98*1,2*((3,31+2,95)/2-0,2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"Přeložka jednotné kanalizace - situace					
	VV		"Rušené/odstraňované vedení					
	VV		"ŠS4-ŠS3" 12,4*1,2*((2,75+2,29)/2-0,2)					
	VV		"ŠS3-ŠS2" 17,0*1,2*((2,65+2,29)/2-0,2)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
9	K	133251031	Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí strojně zapažených i nezapažených objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133251031					
	VV		"ŠS5					
	VV		1,0*1,0*1,0					
10	K	151102102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151102102					
	VV		"Podélný profil - stoka A a přípojka P1					
	VV		"Přeložka					
	VV		10,8*2*(3,9+3,45)/2					
	VV		11,97*2*(3,45+3,12)/2					
	VV		11,73*2*(3,12+3,31)/2					
	VV		10,98*2*(3,31+2,95)/2					
	VV		"přípojka P1					
	VV		8,71*2*(3,45+2,85)/2					
	VV		"Přeložka jednotné kanalizace - situace					
	VV		"Rušené/odstraňované vedení					
	VV		"ŠS4-ŠS3" 12,4*2*(2,75+2,29)/2					
	VV		"ŠS3-ŠS2" 17,0*2*(2,65+2,29)/2					
	VV		"přesunutí uliční vpusti					
	VV		2*2,0*2,0					
	VV		Součet					
11	K	151102112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2				CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151102112								
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103 VV "přemístění sejmuté ornice na staveništní deponii VV 54,48*0,2 VV "přemístění ornice z deponie ke zpětnému využití VV 10,896 VV Součet								
13	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101 VV "ornice na staveništní deponii VV 10,896								
14	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751113 VV "odvoz nadbytečné zeminy na skládku VV "viz Hloubení... VV 6,0+31,774+254,95 VV "viz Zásyp... VV -(3,72+228,957) VV Součet								
15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101								
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231 VV 60,047*2 "Přepočtené koeficientem množství								
17	K	174112101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopecch inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174112101 VV "přesunutí uliční vpusti VV 1,5*2,0*(2,0+0,2+0,15+0,41)								
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101 VV "Podélný profil - stoka A a přípojka P1 VV "Přeložka VV 10,8*1,2*((3,9+3,45)/2-(0,1+0,4+0,15+0,41))-10,8*PI*(0,2)^2 VV 11,97*1,2*((3,45+3,12)/2-(0,1+0,4+0,15+0,41))-11,97*PI*(0,2)^2 VV 11,73*1,2*((3,12+3,31)/2-(0,1+0,4+0,15+0,2))-11,73*PI*(0,2)^2 VV 10,98*1,2*((3,31+2,95)/2-(0,1+0,4+0,15+0,2))-10,98*PI*(0,2)^2 VV "přípojka P1 VV 8,71*1,2*((3,45+2,85)/2-(0,1+0,2+0,15+0,41))-8,71*PI*(0,1)^2 VV "Přeložka jednotné kanalizace - situace VV "Rušené/odstraňované vedení VV "ŠS4-ŠS3" 12,4*1,2*((2,75+2,29)/2-0,2) VV "ŠS3-ŠS2" 17,0*1,2*((2,65+2,29)/2-0,2) VV "ŠS5" 1,0*1,0*1,0 VV Součet								
19	K	175112101	Obsypání potrubí při překopecch inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3				CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175112101 "přesunutí uliční vpusti 1,5*1,2*(0,2+0,15)					
20	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t				CS ÚRS 2022 02
			VV 0,63*2 'Přepočtené koeficientem množství					
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101 "Podélný profil - stoka A a přípojka P1 "Přeložka 10,8*1,2*(0,4+0,15) 11,97*1,2*(0,4+0,15) 11,73*1,2*(0,4+0,15) 10,98*1,2*(0,4+0,15) "přípojka P1 8,71*1,2*(0,2+0,15) Součet					
22	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t				CS ÚRS 2022 02
			VV 33,675*2 'Přepočtené koeficientem množství					
23	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351003 "viz Sejmnutí ornice... 54,48					
24	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131 "viz Rozprostření ornice... 19,20					
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg				CS ÚRS 2022 02
			VV 19,2*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
26	K	181912112	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912112 "SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH "OPRAVA PORUŠENÉ VOZOVKY (v ul. K Perči) 10,0 "OPRAVA CHODNÍKU 1,2 Součet					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
27	K	310278R01	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve stěnách šachet betonovými cihlami na cementovou maltu s přídavkem vodního skla	m3				
			VV "ŠS1" 0,13*0,15 VV "ŠS4" 0,13*0,15 VV Součet					
28	K	355R01	Požlábek pro překládanou stoku z kameninových polovičních žlabů	m				
			VV "ŠS1" 1 VV "ŠS4" 1 VV Součet					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
29	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3				CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111 "Podélný profil - stoka A a přípojka P1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Přeložka					
VV			(10,8+11,97+11,73+10,98)*1,2*0,2					
VV			"připojka P1					
VV			8,71*1,2*0,2					
VV			Součet					
D	5		Komunikace pozemní					
30	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/566901132					
VV			"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
VV			"OPRAVA PORUŠENÉ VOZOVKY (v ul. K Perči)					
VV			10,0 "fr. 0/32					
VV			10,0 "fr. 0/63					
VV			"OPRAVA CHODNÍKU					
VV			1,2 "fr. 0/63					
VV			"ul. Pražská					
VV			3,0 "fr. 0/63					
VV			Součet					
31	K	56690117.SC10	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 8/10 tl. 130 mm	m2				R-položka
VV			"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
VV			"ul. Pražská					
VV			3,0					
32	K	566901232	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/566901232					
VV			"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
VV			"viz hranice výkopu					
VV			"ULICE K PERČI					
VV			40,4 "fr. 0/32					
VV			40,4 "fr. 0/63					
VV			Součet					
33	K	57234011.ACL16	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACL 16+, po zhutnění tl. 60 mm	m2				R-položka
VV			"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
VV			"ul. Pražská					
VV			3,0					
34	K	57234011.ACO11	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO 11+, po zhutnění tl. 40 mm	m2				R-položka
VV			"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
VV			"OPRAVA PORUŠENÉ VOZOVKY (v ul. K Perči)					
VV			10,0					
35	K	57234011.ACP22	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACP 22, po zhutnění tl. 50 mm	m2				R-položka
VV			"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
VV			"ul. Pražská					
VV			3,0					
36	K	72340112.ACP16	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACP 16+, po zhutnění tl. 70 mm	m2				R-položka
VV			"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
VV			"OPRAVA PORUŠENÉ VOZOVKY (v ul. K Perči)					
VV			10,0					
37	K	57234111.ACO11	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO 11+, po zhutnění tl. 40 mm	m2				R-položka
VV			"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
VV			"viz hranice výkopu					
VV			"ULICE PRAŽSKÁ					
VV			3,0					

3,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			VV "ULICE K PERČI					
			VV 40,4					
			VV Součet					
38	K	57234111.ACP16	Vyspravení krytu komunikací po překopecích inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACP 16+, po ztuhnutí tl. 70 mm	m2				R-polozka
			VV "SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
			VV "viz hranice výkopu					
			VV "ULICE K PERČI					
			VV 40,4					
39	K	57311111R	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,70 kg/m2	m2				R-polozka
			VV "SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
			VV "viz hranice výkopu					
			VV "ULICE PRAŽSKÁ					
			VV 3,0					
			VV "ULICE K PERČI					
			VV 40,4					
			VV "OPRAVA PORUŠENÉ VOZOVKY (v ul. K Perči)					
			VV 10,0					
			VV Součet					
40	K	57323110R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2	m2				R-polozka
			VV "SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
			VV "viz hranice výkopu					
			VV "ULICE PRAŽSKÁ					
			VV 3,0					
			VV "ULICE K PERČI					
			VV 40,4					
			VV "OPRAVA PORUŠENÉ VOZOVKY (v ul. K Perči)					
			VV 10,0					
			VV Součet					
41	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231111					
		VV	"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
		VV	"ul. Pražská					
		VV	3,0					
42	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110					
		VV	"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
		VV	"OPRAVA CHODNÍKU (vrácení sejmuté dlažby)					
		VV	1,2					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
43	K	6324R01	Zabetonování stávajícího požárku ve stoce	m2				
		VV	"ŠS1" 0,4					
		VV	"ŠS4" 0,4					
		VV	Součet					
	D	8	Trubní vedení					
44	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/810391811					
		VV	"ŠS4-ŠS3" 12,4					
		VV	"ŠS3-ŠS2" 17,0					
		VV	Součet					
45	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/831352121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ŠS2-ŠN1" 8,71					
	VV		Součet					
46	M	59710704	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m				CS ÚRS 2022 02
	VV		8,71*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					
47	K	83136212R01	Vsunutí trubky z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 do stávajícího potrubí	m				
	VV		"ŠS1" 1					
	VV		Součet					
48	M	59710705	trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m				CS ÚRS 2022 02
49	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/831392121					
	VV		"ŠS1-ŠN1" 10,8					
	VV		"ŠN1-ŠN2" 11,97					
	VV		"ŠN2-ŠN3" 11,73					
	VV		"ŠN3-ŠS4" 10,98					
	VV		Součet					
50	M	59710706	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200	m				CS ÚRS 2022 02
	VV		45,48*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					
51	K	831392193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou důlků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 400	kus				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/831392193					
	VV		"ŠS4" 2					
	VV		Součet					
52	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400	kus				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/837391221					
	VV		"ŠS1" 1					
	VV		"ŠS4" 1					
	VV		Součet					
53	M	59710884	trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 400 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus				CS ÚRS 2022 02
	VV		2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					
54	K	837395121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 400	kus				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/837395121					
	VV		"ŠS1" 1					
	VV		"ŠS4" 1					
	VV		Součet					
55	K	837R01	Utěsnění trubky kameninové DN 250 duší	kus				
	VV		"ŠS1" 1					
	VV		Součet					
56	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871228111					
	VV		"Přeložka" 45,51					
	VV		"Přípojka P1" 8,71					
	VV		Součet					
57	M	28610559	trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 360° pro liniové stavby DN 100	m				CS ÚRS 2022 02
	VV		54,22*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
58	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871355231					
	VV		"Dopojení nové uliční vpusti do stávající kanalizace" 1,5					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877350320					
		VV	"Dopojení nové uliční vpusti do stávající kanalizace" 1					
		VV	Součet					
60	M	28617207	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150	kus				CS ÚRS 2022 02
61	K	890431811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/890431811					
		VV	"Šachta ŠS3" (PI*0,5*0,5*2,29)					
62	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892381111					
		VV	"Přípojka P1" 8,71					
		VV	Součet					
63	K	892421111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500	m				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892421111					
		VV	"Přeložka" 45,48					
		VV	Součet					
64	K	892442111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892442111					
		VV	"ŠS1" 2					
		VV	"ŠS2" 2					
		VV	"ŠN2" 1					
		VV	"ŠN4" 2					
		VV	Součet					
65	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410101					
		VV	"ŠN1" 1					
		VV	"ŠN3" 1					
		VV	Součet					
66	M	59224352R01	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x63x25cm	kus				
67	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410103					
		VV	"ŠN2" 1					
		VV	Součet					
68	M	59224339	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm	kus				CS ÚRS 2022 02
69	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410211					
		VV	"ŠN1" 1					
		VV	"ŠN3" 1					
		VV	Součet					
70	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus				CS ÚRS 2022 02
71	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410212					
		VV	"ŠN1" 1					
		VV	"ŠN3" 1					
		VV	Součet					
72	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus				CS ÚRS 2022 02
73	K	894410213	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 1000 mm	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410213					
		VV	"ŠN1" 1					
		VV	"ŠN2" 1					
		VV	"ŠN3" 1					
		VV	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Měřítko	10710	10710	10710	Cenová soustava
74	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus					CS ÚRS 2022 02
75	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000	kus					CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410232						
	VV		"ŠN1" 1						
	VV		"ŠN2" 1						
	VV		"ŠN3" 1						
	VV		Součet						
76	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus					CS ÚRS 2022 02
77	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus					CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410302						
	VV		"ŠN1" 1						
	VV		"ŠN2" 2						
	VV		"ŠN3" 1						
	VV		Součet						
78	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus					CS ÚRS 2022 02
79	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus					CS ÚRS 2022 02
80	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus					CS ÚRS 2022 02
81	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus					CS ÚRS 2022 02
82	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus					CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411131						
	VV		"ŠN1" 1						
	VV		"ŠN2" 1						
	VV		"ŠN3" 1						
	VV		Součet						
83	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus					CS ÚRS 2022 02
	VV		"ŠN1" 4						
	VV		"ŠN2" 2						
	VV		"ŠN3" 4						
	VV		Součet						
84	K	894R	Mříž litinová uliční vpusti čtvercová pro třídu zatížení D400	kus					
85	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus					CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941341						
86	M	59224473	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 200mm 500/245x65mm	kus					CS ÚRS 2022 02
87	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus					CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941351						
88	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus					CS ÚRS 2022 02
89	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus					CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941361						
90	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus					CS ÚRS 2022 02
91	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus					CS ÚRS 2022 02
92	K	895R	Odstranění stávající uliční vpusti	kus					
93	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus					CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112						
	VV		"ŠN1" 1						
	VV		"ŠN2" 1						
	VV		"ŠN3" 1						
	VV		Součet						
94	M	55241003	poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání	kus					CS ÚRS 2022 02
95	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3					CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623151					
	VV		"ŠS1" 1,2*0,5*0,2					
	VV		"ŠS4" 1,2*1*0,2					
	VV		Součet					
96	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721112					
	VV		"Přeložka" 45,48					
	VV		"Připojka P1" 8,71					
	VV		Součet					
97	K	899910201	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí spádem, délky do 50 m	m3				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899910201					
	VV		"ŠN2-ŠS5" 0,13*6,5					
	VV		"ŠS5-ŠS2" 0,13*10,6					
	VV		"ŠS2-ŠS1" 0,13*14,7					
	VV		"Šachta ŠS5" 0,79*1,76					
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
98	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915111111					
	VV		"obnova vodorovného dopravního značení					
	VV		20,0+20,0+10,0					
99	K	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915111121					
	VV		"obnova vodorovného dopravního značení					
	VV		20,0					
100	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111					
	VV		50,0+20,0					
101	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213					
	VV		"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
	VV		"VYBUDOVÁNÍ OBRUBY NA POZEMKU SÚS ÚK					
	VV		8,0					
102	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m				CS ÚRS 2022 02
	VV		8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
103	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213					
	VV		"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
	VV		"obruby betonové dlažby (vrácení sejmutých)					
	VV		1,0*3					
104	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916241113					
	VV		"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
	VV		"OPRAVA CHODNÍKU (KAMENNÁ OBRUBA)					
	VV		"ZPĚTNÉ ULOŽENÍ DEMOTNOVANÝCH OBRUB					
	VV		4,0					
105	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732221					
	VV		"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"HRANICE VÝKOPU PŘELOŽKY KANALIZACE					
VV			6,2+7,5+11,0+11,6+6,9+7,0+6,0+10,4+1,2					
VV			"PŘESUN ULIČNÍ VPUSTI					
VV			12,0					
VV			Součet					
106	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113					
VV			"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
VV			"HRANICE VÝKOPU PŘELOŽKY KANALIZACE					
VV			6,2+7,5+11,0+11,6+6,9+7,0+6,0+10,4+1,2					
VV			"PŘESUN ULIČNÍ VPUSTI					
VV			12,0					
VV			Součet					
107	K	979021112	Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979021112					
VV			"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
VV			"OPRAVA CHODNÍKU (betonové obruby)					
VV			3,0					
108	K	979021113	Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979021113					
VV			"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
VV			"OPRAVA CHODNÍKU (KAMENNÁ OBRUBA)					
VV			4,0					
109	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979051121					
VV			"SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH					
VV			"OPRAVA CHODNÍKU					
VV			1,2					
D	997		Přesun sutě					
110	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
111	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
VV			28,755*5 "Přepočtené koeficientem množství					
112	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013862					
P			Poznámka k položce: □ betonové odpadní roury a betonové kanalizační šachty					
113	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013875					
P			Poznámka k položce: □ živičné povrchy					
114	K	99701387X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t				
D	998		Přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998275101					
116	K	998275124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998275124					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
117	K	21R01	Chráníčka kabelů z trub DN63	m				
	VV		"Nové vedení VO" 4,5					
	VV		Součet					
118	K	741123312	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm2	m				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741123312					
	VV		"Nové vedení k novému stožáru VO" 4,5					
	VV		Součet					
119	M	34113120	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2	m				CS ÚRS 2022 02
	VV		4,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
120	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741101					
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
121	K	783R01	Antikorozní gumoasfaltový nátěr přechodů a spojů	kus				
	VV		"Připojení FeZn drátu ke stávajícímu uzemění" 2					
	VV		"Připojení k novému stožáru VO" 1					
	VV		"Přechod země/vzduch u nového stožáru VO" 1					
	VV		Součet					
D		M	Práce a dodávky M					
D		21-M	Elektromontáže					
122	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210202013					
123	M	34774002	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 56,5W 6133lm 4000K	kus				CS ÚRS 2022 02
124	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210204002					
	VV		"Nový stožár VO" 1					
	VV		Součet					
125	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus				CS ÚRS 2022 02
126	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210204103					
127	M	31673000	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 1500mm	kus				CS ÚRS 2022 02
128	K	210204203	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210204203					
129	M	RMAT0001	elektrovýzbroj stožáru veřejného osvětlení	kus				
130	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220022					
	VV		"Nové zemní vedení VO" 4,5					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg				CS ÚRS 2022 02
132	K	218204021	Demontáž stožárů osvětlení ostatních betonových	kus				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/218204021					
		VV	"Demontáž stávajícího stožáru VO" 1					
		VV	Součet					
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
133	K	220081111	Přepojení kabelu za provozu ve dvou spojkách do 100 žil	žila				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220081111					
		VV	"Přepojení kabelů VO" 12					
		VV	Součet					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
134	K	460021121	Sejmutí ornice strojně včetně rozpojení, naložení na dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost do 50 m a její složení tl. vrstvy do 20 cm	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460021121					
		VV	"přesun stožáru VO					
		VV	3,0*0,4					
		VV	2,0*0,8					
		VV	Součet					
135	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161172					
		VV	"nový kabel pro napojení nového stožáru					
		VV	3,0					
136	K	460161482	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161482					
		VV	"původní kabel přepojený do nového stožáru + základ stožáru					
		VV	2,0					
137	K	460241111	Příplatek k cenám výkopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460241111					
		VV	3,0*0,35*0,8					
		VV	2,0*0,6*1,2					
		VV	Součet					
138	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431182					
139	K	460431512	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431512					
140	K	460551111	Rozprostření a urovnání ornice ručně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m při souvislé ploše, tl. vrstvy do 20 cm	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460551111					
141	K	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460581121					
142	K	460581131	Úprava terénu uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasně uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460581131					
143	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3				CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460641113					
		VV	"Betonový základ pro stožár VO" 0,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
144	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661111					
	VV		"nový kabel pro napojení nového stožáru					
	VV		3,0					
145	K	460661113	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661113					
	VV		"původní kabel přepojený do nového stožáru + základ stožáru					
	VV		1,6					
146	K	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460671112					
	VV		"Nové vedení k novému stožáru VO" 4,5					
	VV		Součet					
147	K	468051121	Bourání základu betonového	m3				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121					
	VV		"Vybourání betonového základu stávajícího VO" 0,8					
	VV		Součet					
148	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t				CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ Žatec, Pražská - revitalizace ubytovny

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Pražská 2768, 438 01 Žatec

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Projektant:

DPU REVIT s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2022

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

IČ:

28711335

DIČ:

CZ28711335

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

258 420,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	258 420,00	21,00%	54 268,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

312 688,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ Žatec, Pražská - revitalizace ubytovny

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Pražská 2768, 438 01 Žatec

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

DPU REVIT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

258 420,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

258 420,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	36 580,00
VRN3 - Zařízení staveniště	118 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	50 740,00
VRN5 - Finanční náklady	23 600,00
VRN7 - Provozní vlivy	11 800,00
VRN9 - Ostatní náklady	17 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VUZ Žatec, Pražská - revitalizace ubytovny

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Pražská 2768, 438 01 Žatec

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Datum:

15. 11. 2022

Projektant:

DPU REVIT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč				CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------------------	----	--	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000

P

Poznámka k položce:

vytýčení stavby a stávajících sítí

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč				CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	------------------------------	----	--	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000

P

Poznámka k položce:

zaměření skutečného stavu

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč				CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

P

Poznámka k položce:

náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3x tištěná a 1x elektronická verze)

4	K	013294R01	Ostatní dokumentace - fotodokumentace stavby	Kč				
---	---	-----------	--	----	--	--	--	--

Poznámka k položce:

Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla

- zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení

- fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím

D VRN3 Zařízení staveniště

5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč				CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------	----	--	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

P

Poznámka k položce:

Náklady na činnosti specifikované Katalogem průvodních činností a nákladů při výstavbě, 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha č.03:

- související (přípravné) práce

- vybavení staveniště

- připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie

- zrušení zařízení staveniště

6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč				CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	------------------------	----	--	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034002000

P

Poznámka k položce:

- oplocení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu dle výkresové dokumentace stavby (C3a - Situace - zařízení staveniště)

7	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč				CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039203000

P

Poznámka k položce:

- Osetí travnatých ploch po zrušení zařízení staveniště viz výkres C3a Situace zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč				S ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/042503000 Poznámka k položce: □ Plán BOZP a PO (tj. plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany), v němž budou popsány procesy a postupy pro zajištění kvality procesu stavebních prací z hlediska BOZP a PO, a to v těchto oblastech: □ - školení zaměstnanců dodavatele a zaměstnanců poddodavatelů v oblasti BOZP; □ - školení zaměstnanců dodavatele a zaměstnanců poddodavatelů v oblasti PO; □ - zdravotní způsobilost zaměstnanců; kontroly BOZP a PO vedoucím pracovníkem dodavatele; □ - kontroly BOZP a PO bezpečnostním technikem; kontroly v rámci ČSN OHSAS 18001; □ - přehled kontrol v rámci BOZP a OHSAS v rámci veřejné zakázky; □ - vedení dokumentace kontrol v oblasti BOZP a PO; □ - preventivní opatření v případě křížení stavby s vedením inženýrských sítí a technické infrastruktury					
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč				S ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000 Poznámka k položce: □ - náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů a orgánů státní správy; □ - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; □ - poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; □ - zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; □ - zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;					
10	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	Kč				S ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/049002000 Poznámka k položce: □ - zabezpečení kolaudačního řízení, vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě a zajištění event. dalších povolení k užívání stavby a uvedení stavby do provozu, včetně zajištění souvisejících žádostí, dokladů a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů □ - předání všech dokladů o dokončené stavbě □					
	D	VRN5	Finanční náklady					
11	K	056002000	Bankovní záruka	Kč				S ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/056002000 Poznámka k položce: □ Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky po dobu realizace díla a po dobu záruky v rozsahu obchodních podmínek					
	D	VRN7	Provozní vlivy					
12	K	072002000	Silniční provoz	Kč				S ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/072002000 Poznámka k položce: □ inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytyčení a zrušení objížďky, náklady na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.)					
	D	VRN9	Ostatní náklady					
13	K	091002R01	Ostatní náklady související s objektem - Průběžný úklid staveniště během stavby	Kč				
14	K	091002R02	Ostatní náklady související s objektem - Závěrečný úklid staveniště, uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu	Kč				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	NG	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST