

SO 01 Zpevněné plochy - úprava napojení

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Jedn.hm.	Hmotnost
1	Zemní práce				
113107143	Odstranění podkl. živičného do 200m2 tl. 15 cm	m2	81,00		
113151114	Frézování do 500m2 bez překážek tl. 5 cm	m2	101,00		
122202202	Odkopávky pro silnice hor 3 do 1000 m3	m3	107,00		
132201102	Hloubení rýh do 60 cm hor 3 přes 100 m3	m3	150,30		
132201202	Hloubení rýh do 200 cm hor 3 přes 100 m3	m3	78,60		
133201101	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	9,00		
162601102	Vodorovné přemístění výkopku do 5 km	m3	177,60		
167101102	Nakládání výkopku nad 100 m3 v hor 1 až 4	m3	4,40		
162301101	Vodorovné přemístění výkopku do 500 m	m3	4,40		
171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	177,60		
171201209	Úložné na skládce - zemina	T	319,68		
174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	23,65		
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	36,25		
1737330	Štěrkopísek frakce 0-8	T	65,26		
181301103	Rozprostření ornice v rovině do 500m2 tl. 20 cm	m2	22,00		
180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	22,00		
181101102	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhutněním	m2	316,40		
PC	Odstranění pařezů	ks	4,00		
Celkem Zemní práce					
51	Komunikace živičné				
564871116	Podklad ze štěrkočrti frakce 0-63 tl. 30 cm	m2	156,00		
573111114	Postřik živičný infiltrační asfaltový 2,0 kg/m2	m2	120,00		
565175113	Beton asfaltový ACP 16 tl. 12 cm š. do 3,0m	m2	120,00		
573111112	Postřik živičný infiltrační asfaltový 1,0 kg/m2	m2	150,00		
577165112	Beton asfaltový ACL 16 tl. 7 cm š. do 3,0m	m2	150,00		
573231111	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	195,00		
577144111	Beton asfaltový ACO 11 tl. 5 cm š. do 3,0m	m2	195,00		
Celkem Komunikace					
53	Komunikace dlážděné plochy, vjezdy				
564861111	Podklad ze štěrkočrti frakce 0-63 tl. 15 cm	m2	14,40		
564861121	Podklad ze štěrkočrti frakce 0-32 tl. 15 cm	m2	14,40		
	Podklad s KSC tl. 12 cm	m2	14,40		
596211213	Kladení betonové dlažby tl. 80 sk. A přes 300 m2	m2	14,40		
PC	Zámková dlažba tl. 80 mm barevná slepecká	m2	5,71		
PC	Zámková dlažba tl. 80 mm přírodní	m2	8,98		
PC	Rozebrání dlažby stávajících vjezdů	m2	25,50		
PC	Zrušení a vybourání železobet. stávajících vjezdů	kpl	2,00		
Celkem Komunikace					
54	Chodníky				
564871119	Podklad ze štěrkočrti frakce 0-63 tl.20-30 cm	m2	97,00		
564861121	Podklad ze štěrkočrti frakce 0-32 tl. 15 cm	m2	146,60		
596211113	Kladení betonové dlažby tl. 60 sk. A přes 300 m2	m2	146,60		
PC	Zámková dlažba tl.60 mm barevná slepecká	m2	4,69		
PC	Zámková dlažba tl. 60 mm přírodní	m2	147,08		
Celkem Komunikace					
8	Trubní vedení				
212752112	Trativody z drenážních trub flex DN 100	m	62,00		
451573111	Lože pod potrubí z písku a štěrkočrti do 63 mm	m3	9,72		
871390320	Montáž potrubí kanal. trub PP SN 12 DN 400	m	57,00		
871390320	Montáž potrubí kanal. trub PP SN 16 DN 400	m	24,00		
PC	Trouba kanalizační PP SN 12 DN 400-6 m	kus	10,00		
PC	Trouba kanalizační PP SN 16 DN 400-6 m	kus	4,00		

877390320	Montáž odboček kanal. trub PP DN 400	kus	2,00
PC	Odbočka kanalizační sedlová DN 400/150	kus	2,00
899623131	Obetonování potrubí betonem C20/25	m3	7,80
PC	Napojení zatrubnění do šachty	kpl	1,00
PC	Napojení uličních vpustí na potrubí	kpl	2,00
895934111	Zřízení horské vpustí s mříží kompletní	kus	1,00
895941111	Zřízení vpustí uliční z kompletní s připojením	kus	2,00
59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	1,00
59224038	dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab	kus	1,00
59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,00
59224661	poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x160mm, s od	kus	1,00
894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN	kus	1,00
899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro tři	kus	1,00
871390320	Montáž potrubí kanal. trub PP SN 12 DN 400	m	1,00
PC	Trouba kanalizační PP SN 12 DN 400-1 m	kus	1,00
465511522	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou	m2	2,00

Celkem Trubní vedení

9 Ostatní konstrukce

916561111	Osazení obruby chodníkové stojaté betonové s opěrou	m	156,00
PC	Obruba betonová ABO 16-10 100*8*25	kus	157,56
916131213	Osazení obruby silniční stojaté betonové s opěrou	m	82,00
59217460	Obruba betonová ABO 2-15 100*15*25	kus	50,50
59217475	Obruba betonová ABO 2-15 100*15*15 N	kus	21,21
59217476	Obruba betonová ABO 2-15 100*15*25 LV	kus	5,05
59217477	Obruba betonová ABO 2-15 100*15*25 PV	kus	6,06
919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 50 mm	m	91,00
599113111	Asfaltová zálivka spar živičných ploch	m	91,00
PC	Osazení značek dopravních včetně beton.patky	ks	3,00
PC	Osazení směrových sloupků	ks	6,00
938902106	Čištění příkopu dno přes 400 mm do 0,50 m3/m	m	7,00
915R	Provizorní dopravní značení	kpl	1,00
PC	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00
PC	zařízení staveniště	kpl	1,00
PC	Geodetické práce	kpl	1,00
PC	Statické zatěžovací zkoušky	ks	4,00

Celkem Ostatní konstrukce

909 Místo pro přecházení

122202202	Odkopávky pro silnice hor 3 do 1000 m3	m3	4,95
564861111	Podklad ze štěrkodrti frakce 0-63 tl. 15 cm	m2	18,00
564861121	Podklad ze štěrkodrti frakce 0-32 tl. 15 cm	m2	9,00
596211113	Kladení betonové dlažby tl. 60 sk. A přes 300 m2	m2	9,00
181101102	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhutněním	m2	9,00
PC	Zámková dlažba tl. 60 mm přírodní	m2	9,00
916131213	Osazení obruby silniční stojaté betonové s opěrou	m	12,00
59217460	Obruba betonová ABO 2-15 100*15*25	kus	12,00
PC	Úprava odvodnění, zatrubnění místa pro přecházení, osazení vpustí, včetně zaústění do stávající vpustí	kpl	1,00

Celkem Místo pro přecházení

99 Přesun hmot

988225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným	t	0,00
-----------	--	---	------

Celkem Přesun hmot

Celkový součet		1 672 046,89
Celkový součet bez daně		1 672 046,89
Zaokrouhleno		1 672 047 Kč
Daň z přidané hodnoty	%	21,00% 351 129,80 Kč
CELKEM S DANÍ		2 023 177 Kč