

## ROZPOČET - ULIČNÍ VPUSTI - INFLACE (2021, 2022)

<b>Rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>Opravy uličních vpustí</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>03</b>	<b>Opravy uličních vpustí</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>111</b>	<b>Opravy místních a účelových komunikací v</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	SPORTES Svitavy s.r.o.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	32 550	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	32 550	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	32 550	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	32 550	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		32 550 Kč
DPH	21,0	%		6 836 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	21,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>39 386 Kč</b>

Poznámka :

Podklad pro výběrové řízení

Stavba :	<b>111 Opravy místních a účelových komunikací v</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>03 Opravy uličních vpustí</b>	Opravy uličních vpustí

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 842	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 767	0	0	0	0
5 Komunikace	1 136	0	0	0	0
8 Trubní vedení	422	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	16 771	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	229	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	811	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	107	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	466	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>32 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			32 550	0
Oborová přírážka			32 550	0
Přesun stavebních kapacit			32 550	0
Mimostaveništní doprava			32 550	0
Zařízení staveniště			32 550	0
Provoz investora			32 550	0
Kompletační činnost (IČD)			32 550	0
Rezerva rozpočtu			32 550	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Rozpočet

Stavba :	111 Opravy místních a účelových komunikací v	Rozpočet:
Objekt :	03 Opravy uličních vpustí	Opravy uličních vpustí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,00	416,15	416,15
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,00	43,99	43,99
3	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	1,00	552,88	552,88
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	1,00	87,98	87,98
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1,00	1 757,34	1 757,34
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,00	246,71	246,71
7	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	1,00	2 199,65	2 199,65
8	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	1,00	395,34	395,34
9	151201101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	1,00	101,06	101,06
10	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	1,00	38,04	38,04
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,00	152,19	152,19
12	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	1,00	228,88	228,88
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1,00	24,61	24,61
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1,00	19,38	19,38
15	171201211U00	Skládkovné zemina	t	1,00	297,25	297,25
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,00	146,24	146,24
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,00	700,32	700,32
18	583318026	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Moravskoslez. kraj	t	1,00	433,98	433,98
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>7 841,99</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
19	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	1,00	1 455,33	1 455,33
20	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	1,00	3 311,36	3 311,36
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>4 766,69</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
21	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech štěrkopískem	m3	1,00	656,32	656,32
22	572952111R00	Vyspravení krytu po překozech asf. betonem tl. do 5 cm	m2	1,00	307,35	307,35
23	572952112	Vyspravení krytu po překozech asf. betonem tl. do 7 cm	m2	1,00	440,52	440,52
24	599142111R00	Úprava záhlívky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	1,00	172,40	172,40
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>1 576,59</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
25	871353121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	1,00	422,09	422,09
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>422,09</b>
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
26	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	1,00	2 177,05	2 177,05
27	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	1,00	7 787,95	7 787,95
28	55343920	A4 kalový koš pozink vysoký 385/600	kus	1,00	944,06	944,06
29	59223819.A	Vpust' uliční betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85	kus	1,00	681,29	681,29
30	59223821	Vpust' uliční betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	1,00	838,24	838,24
31	59223823	Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	1,00	1 247,26	1 247,26
32	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	1,00	1 224,67	1 224,67
33	59223825	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	1,00	915,53	915,53
34	59223826	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	1,00	954,76	954,76
	<b>Celkem za</b>	<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>16 770,81</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
35	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	1,00	85,48	85,48
36	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	1,00	26,75	26,75
37	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	1,00	55,52	55,52
38	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	1,00	61,35	61,35

## Rozpočet

Stavba :	<b>111 Opravy místních a účelových komunikací v</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>03 Opravy uličních vpustí</b>	Opravy uličních vpustí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>229,10</b>
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
39	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.30 cm	m2	1,00	681,29	681,29
40	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,00	129,60	129,60
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>810,89</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
41	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,00	70,03	70,03
42	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	1,00	37,09	37,09
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>107,12</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,00	268,71	268,71
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,00	18,54	18,54
45	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	1,00	178,35	178,35
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>465,60</b>