

REKAPITULACE		cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Kasárna J.Žižky z Trocnova Liberec	obj.001	16 300,00	3 423,00	19 723,00
Kasárna 6,října Liberec	obj.007,008	11 198,50	2 351,69	13 550,19
Kasárna 6,října Liberec	obj.029	87 586,80	18 393,23	105 980,03
Celkem		115 085,30	24 167,91	139 253,21

ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		741	Elektroinstalace - silnoproud				
1	PSV	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	40,000		
2	PSV	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	24,800		
3	PSV	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	12,000		
4	PSV	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	2,000		
5	PSV	35441672	podpěra vedení hromosvodu do zdiva - 150mm, Cu	kus	10,000		
6	PSV	55344909	objímka svodu 100mm nerez trn 150mm	kus	15,000		
7	PSV	741.R001	Montáž objímky svodu s trnem na chemickou kotvu	kus	15,000		
		M	Práce a dodávky M				
		21-M	Elektromontáže				
8	M	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	8,000		
9	M-nosný ma	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	8,000		
		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				
10	M	580105001	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku tyčového hromosvodu běžného objektu vypracování výchozí revizní zprávy	svod	2,000		

Cena celkem bez DPH	16 300,00
DPH 21 %	3 423,00
Cena celkem s DPH	19 723,00

ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemní práce				
1	HSV	113107035	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm při překopech ručně	m2	0,250		
		5	Komunikace pozemní				
2	HSV	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí strmelenou cementem SC 20/25 tl 100 mm	m2	0,250		
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	HSV	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	1,000		
		997	Přesun sutě				
4	HSV	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,300		
5	HSV	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3,000		
6	HSV	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,300		
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
7	PSV	722250102	Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou C 52 - DEM + M	kus	1,000		
8	PSV	44981604	ventil přítokový hydrantový 2" PN25 se spojkou pro nástěnný hydrant C52	kus	1,000		
		741	Elektroinstalace - silnoproud				
9	PSV	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	1,000		
10	PSV	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	1,000		
11	PSV	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	10,000		
12	PSV	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	10,000		
13	PSV	741421813	Demontáž vedení hromosvodné-zemnicí tyče v délce 2 m	m	2,000		
14	PSV	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus	10,000		

15	PSV	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	1,000			str.4
		M	Práce a dodávky M					
		21-M	Elektromontáže					
16	M-nosný ma	35442128	tyč zemnicí 2 m FeZn se svorkou	kus	1,000			
17	M	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	1,000			
18	M-nosný ma	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	1,000			
		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					
19	M	580105001	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku tyčového hromosvodu běžného objektu vypracování výchozí revizní zprávy	svod	1,000			

Cena celkem bez DPH	11 198,50
DPH 21 %	2 351,69
Cena celkem s DPH	13 550,19

Kasárna 6.října obj.029

ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	str.5
		HSV	Práce a dodávky HSV					
		1	Zemní práce					
1	HSV	113107035	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm při překopech ručně	m2	6,110			
2	HSV	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně	m2	6,110			
3	HSV	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	18,330			
4	HSV	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně D+M	m3	18,330			
		5	Komunikace pozemní					
5	HSV	566901171	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 100 mm D+M	m2	6,110			
6	HSV	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl přes 40 do 60 mm D+M	m2	6,110			
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	HSV	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	61,100			
8	HSV	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	61,100			
		997	Přesun sutě					
9	HSV	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,840			
10	HSV	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	28,400			
11	HSV	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,420			
12	HSV	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,420			
		PSV	Práce a dodávky PSV					
		741	Elektroinstalace - silnoproud					
13	PSV	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	3,000			
14	PSV	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	3,000			
15	PSV	741421813	Demontáž vedení hromosvodné-zemnicí tyče v délce 2 m	m	6,000			
16	PSV	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus	3,000			
17	PSV	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	3,000			
		M	Práce a dodávky M					

		21-M	Elektromontáže				11 625,00	str.6
18	M	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě vč.dodávky svorek	m	61,100			
19	M-nosný ma	35442128	tyč zeminí 2 m FeZn se svorkou	kus	3,000			
20	M	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	3,000			
21	M-nosný ma	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	3,000			
		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					
22	M	580105001	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku tyčového hromosvodu běžného objektu vypracování výchozí revizní zprávy	svod	3,000			

Cena celkem bez DPH	87 586,80
DPH 21 %	18 393,23
Cena celkem s DPH	105 980,03