

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění blátivých míst Studenec

Místo:

Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							663 403,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				663 403,60
D	5		Komunikace pozemní				373 735,60
1	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3			
	vv		"1SK" (32"km 35,250-35,310"+42"km 35,810-35,930")*2,6*0,4*0,5				
	vv		50*0,5*0,5*2"okraje za hlavou pražce"				
	vv		Součet				
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			
	vv		63,480				
	vv		Součet				
3	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t			
	vv		63,48*1,8				
4	K	5905023010	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě do 3 cm	m2			
	vv		(42+32)*0,675*1"úprava povrchu stezky"				
5	M	5955101030	<i>Kamenivo drcené drť frakce 8/16</i>	t			
	vv		"pro úpravu stezky"50*0,05*1,8				
6	K	5914110010	Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá	m2			
	vv		"nástupiště u kol.č.4"100*3+"nástupiště u kol.č.6"80*3				
7	M	5955101013	<i>Kamenivo drcené šterkodrt' frakce 0/8</i>	t			
	vv		540*0,1*1,8				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t			
	vv		114,3				
9	K	R9000.01	Pronájem dvoucestný bagr	hod			
	vv		10 "pro podbíjení"				
10	K	p.c.8	Přídavné zařízení - podbíječka	hod			
	vv		10				
11	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t			
	vv		"doprava kameniva"114,3+4,5+97,2				
12	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t			
	vv		"odvoz výzisku"114,3				
13	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			
	vv		"MHS"1				