


most v km 329,149

1191 Kolín(mimo)(Kolín - Kol.-Zálabí vč) - Lysá nad Labem (včetně)

ÚRS 2023/I	ver. 010223	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024			Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH			32 135,54	
		DPH 21,00%			5 577,24	
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN			26 558,30	
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				18 815,00
	1	Zemní práce				8 105,00
3	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	100,000	55,10	5 510,00
5	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	50,000	15,50	775,00
17	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	2,000	910,00	1 820,00
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 160,00
160	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	40,000	79,00	3 160,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 550,00
213	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	2,000	911,00	1 822,00
239	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	4,000	420,00	1 680,00
257	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	8,000	322,00	2 576,00
267	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl přes 6 do 12 m/m2	m2	8,000	184,00	1 472,00
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 240,00
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	30,000	208,00	6 240,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 503,30
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				1 503,30
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	25 055,00	1 503,30
	Celkem					26 558,30

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací