


propustek km 326,268

1191 Kolín(mimo)(Kolín - Kol.-Zálabí vč) - Lysá nad Labem (včetně)

ÚRS 2023/I	ver. 010223	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024			Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH			12 779,19	
		DPH 21,00%			2 217,88	
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN			10 561,31	
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				5 803,50
	1	Zemní práce				1 885,50
3	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	30,000	55,10	1 653,00
5	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	15,000	15,50	232,50
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 185,00
160	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	15,000	79,00	1 185,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 733,00
213	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	3,000	911,00	2 733,00
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 160,00
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	20,000	208,00	4 160,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				597,81
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				597,81
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	9 963,50	597,81
Celkem						10 561,31

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací