

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2464

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

JKSO:

Místo: U Pramene, Louny

CC-CZ:

Datum: 04.04.2017

Objednatel:

Město Louny

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant:

Valbek, spol. s r.o.

IČ: 4826623

DIČ: CZ4826623

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	33 157 204,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	33 157 204,00
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	33 157 204,00	4 973 580,60

Cena s DPH	v	CZK	38 130 784,60
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2464

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Místo: U Pramene, Louny

Datum: ##

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	33 157 204,00	38 130 784,60
1	Stavební část	11 883 195,75	13 665 675,11
1.1	Společné prostory (chodby, schodiště)	3 218 377,32	3 701 133,92
1.2	Provoz kuchyně	1 183 894,44	1 361 478,61
1.3	Pokoje a ostatní místnosti	5 686 444,87	6 539 411,60
1.4	Terasa	631 820,12	726 593,14
1.5	Práce vyvolané stavbou	1 162 659,00	1 337 057,85
2	PS 01 - Výtahy	5 169 175,10	5 944 551,37
3	PS 02 - Vybavení kuchyně	53 100,00	61 065,00
5	Vzduchotechnika - evakuační výtah	116 096,68	133 511,18
6	Vzduchotechnika	2 691 531,12	3 095 260,79
7	Zdravotní technika a ústřední vytápění	6 922 745,71	7 961 157,57
8	Slaboproud	1 777 802,32	2 044 472,67
9	Elektromotáže - silnoproud	4 543 557,32	5 225 090,92
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 157 204,00	38 130 784,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část
Objekt: 1 - Stavební část
Část: 1.1 - Společné prostory (chodby, schodiště)

JKSO:
Místo: U Pramene, Louny

CC-CZ:
Datum: 04.04.2017

Objednatel:
Město Louny

IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209

Zhotovitel:
Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ: 28223063
DIČ: CZ28223063

Projektant:
Valbek, spol. s r.o.

IČ: 4826623
DIČ: CZ4826623

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 218 377,32
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 218 377,32
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	3 218 377,32	482 756,60

Cena s DPH	v CZK	3 701 133,92
-------------------	--------------	---------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 1 - Stavební část

Část: 1.1 - Společné prostory (chodby, schodiště)

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 PrahaZpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 218 377,32
HSV - Práce a dodávky HSV	1 187 095,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	705 693,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	368 611,31
997 - Přesun sutě	66 934,77
998 - Přesun hmot	45 855,15
PSV - Práce a dodávky PSV	2 031 282,15
762 - Konstrukce tesařské	1 170,00
766 - Konstrukce truhlářské	250 212,38
767 - Konstrukce zámečnické	91 600,24
771 - Podlahy z dlaždic	571 508,03
776 - Podlahy povlakové	831 106,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	202 051,01
784 - Dokončovací práce	83 634,48
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 218 377,32

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 1 - Stavební část

Část: 1.1 - Společné prostory (chodby, schodiště)

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 218 377,32

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 966,400		
2	K	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 966,400		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 966,400		
4	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 966,400		
5	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	16,541		
					"20 %" (330,8+1047,58)*0,2*0,06	16,541	
6	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu (po vybourání dlažby)	m2	574,400		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

368 611,31

7	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	533,100		
8	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	733,330		
9	K	914112000	Dod+Mt bezpečnostní tabulky, značky a texty velikosti 100 x 200 mm - onz.13T	kus	51,000		
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 378,380		
					330,8+1047,58	1 378,380	
11	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	2 756,760		
					"2x po bourání" 1378,38*2	2 756,760	
12	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	750,000		
13	M	OF970075N	konzole - madlo	ks	750,000		
14	K	953943000	Montáž držáků se zavěšení hasicích přístrojů na stěnu, umístění dle PBŘS	kus	2,000		
15	M	449322110	přístroj hasicí ruční sněhový typ. S5 s hasicí schopností 55B s držákem onz. 11T	kus	1,000		
16	M	449322111	přístroj hasicí ruční sněhový s hasicí schopností 70B s držákem onz. 12T	kus	1,000		
17	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	16,541		
					"20%" (330,8+1047,58)*0,2*0,06	16,541	
18	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyrolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	676,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			577,4+60,5+38,5			676,400	
19	K	976081111	Vybourání pozedního madla zazděného	m	422,050		
20	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	46,540		
			"soklíky" 465,4*0,1			46,540	
997 - Přesun sutě							
21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	81,736		
22	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	81,736		
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 144,304		
24	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,390		
25	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	41,720		
			38,555+3,165			41,720	
26	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,626		
			75,922-(36,39+35,906)			3,626	
998 - Přesun hmot							
27	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	117,922		
PSV - Práce a dodávky PSV							2 031 282,15
762 - Konstrukce tesařské							
28	K	783711201	Nátěry olejové tesařských konstrukcí napuštění, olejová impregnace	m2	3,000		
			"madla" 7,5*0,4			3,000	
29	K	783711301	Nátěry dřevěných konstrukcí terasy - napuštění a 2x lakování	m2	3,000		
766 - Konstrukce truhlářské							
30	K	766311111	Montáž dřevěných desek - madla	m	375,000		
31	M	581249190	madlo (01T)	m	375,000		
32	K	766311119	Montáž dřevěného zábradlí vnějšího	m	7,500		
			"10Z" 7,5			7,500	
33	M	612222150	madlo truhlářské profilované	m	7,500		
34	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,020		
767 - Konstrukce zámečnické							
35	K	767000000	Nové venkovní zábradlí zároveň pozinkované (10Z)	kus	2,000		
36	K	767821114	Montáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů	kus	1,000		
37	K	767821999	Demontáž sestavy poštovních schránek zavěšených do 24 kusů	kus	1,000		
38	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,020		
771 - Podlahy z dlaždic							571 508,03
39	K	771473120	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených v do 120 mm (chodby, podesty a mezipodesty schodiště, provoz kuchyně)	m	340,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	429,800		
			330,8+60,5+38,5		429,800		
41	M	597614100	dlažba - chodby, podesty a mezipodesty schodiště	m2	472,780		
42	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	429,800		
43	K	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	340,200		
44	M	283186750	lišta AL ALULEX A6066 přírodní hliník 6000 mm	m	374,220		
45	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s linem apod.)	m	45,600		
46	M	283186810	profil "L" ukončovací Al dl. 2,5 m	m	50,160		
47	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	946,000		
48	K	771990119	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou	m2	429,800		
49	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	0,020		

776 - Podlahy povlakové

831 106,01

50	K	776421100	Montáž soklové lišty	m	700,900		
51	M	284110060	lišta soklová do v=100 mm	m	770,990		
52	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových celoplošně včetně svaření	m2	1 047,580		
53	M	284102401	zátěžové PVC chodby 1.n.p.	m2	380,420		
54	M	284102402	zátěžové PVC chodby 2.n.p.	m2	411,470		
55	M	284102404	zátěžové PVC chodby 3.n.p.	m2	412,850		
56	K	776573111	Položení textilních rohoží čistících zón	m2	16,000		
57	M	697521000	rohož textilní	m2	16,000		
58	K	776573115	Osazení lišty k textilním rohožím	m	24,000		
59	M	697521520	rámy náběhové - Al	m	24,000		
60	K	776590120R	Lokální oprava podkladu po stržení stávajících podlahovin (odhad výměry)	m2	104,758		
			"10 %" 1047,58*0,1		104,758		
61	M	246361100R	opravná hmota (odhad výměry)	kg	125,710		
62	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	1 047,580		
63	M	611552200	penetrace	kg	261,895		
64	K	776990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	1 047,580		
65	K	776991852	Příprava podkladu - odstranění lepidla, broušení	m2	1 047,580		
66	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,020		

783 - Dokončovací práce - nátěry

202 051,01

67	K	783822920	Opravy nátěrů syntetických omítek stěn jednonásobné a 1x email	m2	1 966,400		
68	K	783991231	Bezpečnostní šrafování omítkového povrchu rovná plocha	m2	89,056		
			"stávající schodiště" (0,27+0,17)*1,1*2*23*4		89,056		

784 - Dokončovací práce

69	K	784221101R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m včetně oškrábání a tmelení	m2	2 327,706		
----	---	------------	--	----	-----------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VP - Vícepráce				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 1 - Stavební část

Část: 1.2 - Provoz kuchyně

JKSO:

Místo: U Pramene, Louny

CC-CZ:

Datum: 04.04.2017

Objednatel:

Město Louny

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant:

Valbek, spol. s r.o.

IČ: 4826623

DIČ: CZ4826623

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 183 894,44
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 183 894,44
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	1 183 894,44	177 584,17

Cena s DPH	v CZK	1 361 478,61
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 1 - Stavební část

Část: 1.2 - Provoz kuchyně

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 PrahaZpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 183 894,44
HSV - Práce a dodávky HSV	334 084,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 921,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	144 967,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 175,48
997 - Přesun sutě	49 464,08
998 - Přesun hmot	23 555,97
PSV - Práce a dodávky PSV	849 810,31
766 - Konstrukce truhlářské	14 557,98
771 - Podlahy z dlaždic	323 717,47
776 - Podlahy povlakové	248 373,53
781 - Dokončovací práce - obklady	203 143,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 785,87
784 - Dokončovací práce	32 232,23
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 183 894,44

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 1 - Stavební část

Část: 1.2 - Provoz kuchyně

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 183 894,44

HSV - Práce a dodávky HSV

334 084,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	317141214	Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro světlost otvoru do 1250 mm	kus	2,000		
2	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	23,449		
3	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	6,026		
4	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	12,900		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	256,560		
6	K	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	58,950		
					"nové příčky" (23,449+6,026)*2	58,950	
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m ²	58,950		
8	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	58,950		
9	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	256,560		
10	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m ² tloušťky do 80 mm	m ³	7,051		
11	K	632451021	Vyrovňovací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu (po vybourání dlažby)	m ²	421,390		
12	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na MC	kus	2,000		
13	K	642942591	Příplatek k osazování rámu dveřních za osazení kotevních želez vedení posuvných dveří	kus	1,000		
14	M	553311300	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P</i>	kus	2,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	6,000		
					"staré dveře" 3	3,000	
					"nové dveře" 3	3,000	
					Součet	6,000	
16	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	222,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	203,420		
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	587,560		
			230,47+357,09		587,560		
19	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	1 175,120		
			"2x po bourání" 587,56*2		1 175,120		
20	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	14,934		
21	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	6,550		
22	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	7,051		
			"20 %" (230,47+357,09)*0,2*0,06		7,051		
23	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	421,390		
24	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,800		
			0,8*2*3		4,800		
25	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	26,000		
26	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	7,500		
27	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	50,470		
			256,56-206,09		50,470		
28	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	206,090		
			194,5+115,9*0,1		206,090		
997 - Přesun sutě							
29	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	60,968		
30	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	60,968		
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	853,552		
32	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,512		
33	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	53,751		
			1,956+1,710+24,019+0,182+0,068+11,802+14,014		53,751		
34	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,186		
			70,449-(15,512+53,751)		1,186		
998 - Přesun hmot							
35	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	60,577		
PSV - Práce a dodávky PSV							849 810,31
766 - Konstrukce truhlářské							
36	K	030 - D02L	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	2,000		
37	K	120 - D07P	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	1,000		
38	K	767649199	Montáž dveří - kování	kus	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

771 - Podlahy z dlaždic

323 717,47

39	K	771473120	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených v do 120 mm (chodby, podesty a mezipodesty schodiště, provoz kuchyně)	m	122,200		
40	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	230,470		
41	M	597614110	dlažba - provoz kuchyně	m2	253,517		
42	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	230,470		
43	K	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	122,200		
44	M	283186750	lišta AL ALULEX A6066 přírodní hliník 6000 mm	m	134,420		
45	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	507,000		
46	K	771990119	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m2	230,470		
47	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	0,020		

776 - Podlahy povlakové

248 373,53

48	K	776421100	Montáž soklové lišty	m	184,500		
49	M	284110060	lišta soklová do v=100 mm	m	202,950		
50	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových celoplošné včetně svaření	m2	357,090		
51	M	284102403	zátěžové PVC v provozu kuchyně 2. n. p.	m2	410,654		
52	K	776590120R	Lokální oprava podkladu po stržení stávajících podlahovin (odhad výměry)	m2	35,709		
					"10 %" 357,09*0,1	35,709	
53	M	246361100R	opravná hmota (odhad výměry)	kg	42,851		
54	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	357,090		
55	M	611552200	penetrace	kg	89,273		
56	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	357,090		
57	K	776991852	Příprava podkladu - odstranění lepidla, broušení	m2	357,090		
58	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,020		

781 - Dokončovací práce - obklady

203 143,23

59	K	781473116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených standardním lepidlem	m2	216,300		
60	M	597610000	obkládačky keramické	m2	237,930		
61	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	151,200		
62	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	304,660		
					(5,05*2+3,8*24,3+2,8+8,95+6,34+1+25+2,8+3)*2	304,660	
63	K	781495185	Řezání rovné keramických obkládaček	kus	865,000		
64	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	0,020		

783 - Dokončovací práce - nátěry

27 785,87

65	K	783224900	Úpravy nátěru syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	20,430		
66	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	20,430		
					"zárubně" (2+0,8+2)*0,3*12+(2+1,25+2)*0,3*2	20,430	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	783822920	Opravy nátěrů syntetických omítek stěn jednonásobně a 1x email	m2	265,700		
784 - Dokončovací práce							
68	K	784221101R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m včetně oškrábání a tmelení	m2	897,084		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 1 - Stavební část

Část: 1.3 - Pokoje a ostatní místnosti

JKSO:

Místo: U Pramene, Louny

CC-CZ:

Datum: 04.04.2017

Objednatel:

Město Louny

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant:

Valbek, spol. s r.o.

IČ: 4826623

DIČ: CZ4826623

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 686 444,87
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	5 686 444,87
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	5 686 444,87	852 966,73

Cena s DPH	v CZK	6 539 411,60
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 1 - Stavební část

Část: 1.3 - Pokoje a ostatní místnosti

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 686 444,87
HSV - Práce a dodávky HSV	1 457 835,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	143 190,92
4 - Vodorovné konstrukce	12 890,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	667 242,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	382 951,66
997 - Přesun sutě	186 062,13
998 - Přesun hmot	65 497,63
PSV - Práce a dodávky PSV	4 228 609,77
763 - Konstrukce suché výstavby	121 316,49
766 - Konstrukce truhlářské	1 246 058,38
767 - Konstrukce zámečnické	38 233,64
771 - Podlahy z dlaždic	392 897,32
776 - Podlahy povlakové	1 099 605,19
781 - Dokončovací práce - obklady	945 955,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	26 745,52
784 - Dokončovací práce	357 797,66
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 686 444,87

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 1 - Stavební část

Část: 1.3 - Pokoje a ostatní místnosti

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 686 444,87

HSV - Práce a dodávky HSV

1 457 835,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	317141214	Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro světlost otvoru do 1250 mm	kus	73,000		
2	K	317141224	Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1250 mm	kus	1,000		
3	K	340238233	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek tl 100 mm	m2	15,200		
4	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	172,485		
5	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	106,200		
6	K	346244352	Obezdívka potrubí tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek hladkých	m2	2,000		
7	K	349231821	Přízdívka ostění tl do 300 mm	m2	10,400		

4 - Vodorovné konstrukce

8	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	71,000		
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1 008,000		
10	K	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	344,970		
					"nové příčky" 172,485*2	344,970	
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	344,970		
12	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	344,970		
13	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 008,000		
14	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	632,800		
15	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	21,006		
					"20%" (232,53+1517,96)*0,2*0,06	21,006	
16	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,447		
					"žlab" 0,7*0,06*0,15*71	0,447	
17	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	52,000		
19	M	553311300	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	92,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
20	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	286,000		
			"staré dveře" 143		143,000		
			"nové dveře" 143		143,000		
			Součet		286,000		
21	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	1 599,300		
22	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	1 784,110		
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 749,850		
			231,89+1517,96		1 749,850		
24	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	3 499,700		
			"2x po bourání" 1749,85*2		3 499,700		
25	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	119,472		
26	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	13,100		
27	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	21,006		
28	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	30,400		
29	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	118,000		
30	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	74,000		
31	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	45,600		
32	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	71,000		
33	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	126,000		
34	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	7,500		
35	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	49,700		
			0,7*71		49,700		
36	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1 008,000		
997 - Přesun sutě							
37	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	193,929		
			185,87+8,059		193,929		
38	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	193,929		
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 715,006		
40	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	50,125		
			46,213+2,272+1,64		50,125		
41	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	114,081		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			15,651+3,419+1,672+15,318+8,527+0,882+0,068 +68,544		114,081		
42	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,722		
			193,911-(50,108+114,081)		29,722		
998 - Přesun hmot							
43	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	168,435		
PSV - Práce a dodávky PSV							4 228 609,77
763 - Konstrukce suché výstavby							
44	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	151,200		
			"podhledy koupelny" 2,4*1,4*45		151,200		
45	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	342,000		
			(2,4+1,4)*2*45		342,000		
46	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	0,020		
766 - Konstrukce truhlářské							1 246 058,38
47	K	010 - D01L	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	6,000		
48	K	020 - D01P	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	4,000		
49	K	030 - D02L	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	29,000		
50	K	040 - D02P	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	24,000		
51	K	050 - D03L	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	8,000		
52	K	060 - D03P	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	8,000		
53	K	070 - D04L	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	29,000		
54	K	080 - D04P	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	23,000		
55	K	090 - D05L	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	1,000		
56	K	100 - D06L	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	15,000		
57	K	110 - D06P	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	11,000		
58	K	130 - D09L	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	13,000		
59	K	140 - D09P	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	6,000		
60	K	150 - D10L	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	6,000		
61	K	160 - D10P	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	3,000		
62	K	170 - D11L	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	7,000		
63	K	180 - D11P	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	3,000		
64	K	190 - D12L	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	13,000		
65	K	200 - D12P	D+M Interiérové dveře 800/1970	kus	6,000		
66	K	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	52,000		
67	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	73,000		
68	K	767649192	Montáž dveří - práh mechanický	kus	52,000		
69	K	767649194	Montáž dveří - madla	kus	57,000		
70	K	767649196	Montáž dveří - repase zárubně, krácení dveřního křídla	kus	51,000		
71	K	767649199	Montáž dveří - kování	kus	215,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,020		
767 - Konstrukce zámečnické							38 233,64
73	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	74,000		
74	M	562457050R	<i>dvířka revizní RD 400x600 EI 45 DP1</i>	kus	74,000		
75	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,020		
771 - Podlahy z dlaždic							392 897,32
76	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	232,530		
77	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	232,530		
78	M	597611110	<i>dlažba - koupelny v pokojích 1.n.p.</i>	m2	75,471		
79	M	597611111	<i>dlažba - koupelny v pokojích 2.n.p.</i>	m2	92,796		
80	M	597611112	<i>dlažba - koupelny v pokojích 3.n.p.</i>	m2	87,516		
81	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	232,530		
82	K	771591169	Montáž pásky dilatační spáry koutové	m	562,400		
83	M	631274160.1	<i>výztuž rohová s plastovým úhelníkem ze skelné tkaniny 10/23 cm</i>	m	618,640		
84	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s linem apod.)	m	45,600		
85	M	283186810	<i>profil "L" ukončovací Al dl. 2,5 m</i>	m	50,160		
86	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	510,000		
87	K	771990119	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m2	232,530		
88	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	0,020		
776 - Podlahy povlakové							1 099 605,19
89	K	776421100	Montáž soklové lišty	m	1 578,000		
90	M	284110060	<i>lišta soklová do v=100 mm</i>	m	1 735,800		
91	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových celoplošné včetně svaření	m2	1 517,960		
92	M	284122801	<i>PVC v pokojích a společných místnostech 1.-3.n.p.</i>	m2	1 669,756		
93	K	776590120	Lokální oprava podkladu po stržení stávajících podlahovin (odhad výměry)	m2	151,796		
			"10 %" 1517,96*0,1		151,796		
94	M	246361100	<i>opravná hmota (odhad výměry)</i>	kg	182,155		
95	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	1 517,960		
96	M	611552200	<i>penetrace</i>	kg	379,490		
97	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	1 517,960		
98	K	776991852	Příprava podkladu - odstranění lepidla, broušení	m2	1 517,960		
99	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,020		
781 - Dokončovací práce - obklady							945 955,57
100	K	781473116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených standardním lepidlem	m2	1 008,000		
101	M	597610000	<i>obkládačky keramické</i>	m2	1 108,800		
102	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	745,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,1*5*71			745,500	
103	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	539,600		
			(1,4+2,4)*2*71			539,600	
104	K	781493610	Montáž plastových dvířek lepených s uchycením na magnet	kus	76,000		
105	M	553472010	<i>dvířka plastová na magnet 200 x 300 mm</i>	kus	76,000		
106	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	410,000		
107	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	284,000		
108	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	87,000		
109	K	781495185	Řezání rovné keramických obkládaček	kus	4 032,000		
			"20 %" 1008*20*0,2			4 032,000	
110	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	0,020		
783 - Dokončovací práce - nátěry							
111	K	783224900	Úpravy nátěru syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	220,500		
112	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	73,440		
			"zárubně" (2+0,8+2)*0,3*51			73,440	
784 - Dokončovací práce							
113	K	784221101R	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m včetně oškrabání a tmelení	m2	9 958,187		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 1 - Stavební část

Část: 1.4 - Terasa

JKSO:

Místo: U Pramene, Louny

CC-CZ:

Datum: 04.04.2017

Objednatel:

Město Louny

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant:

Valbek, spol. s r.o.

IČ: 4826623

DIČ: CZ4826623

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	631 820,12
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	631 820,12
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	631 820,12	94 773,02

Cena s DPH	v CZK	726 593,14
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 1 - Stavební část

Část: 1.4 - Terasa

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 PrahaZpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	631 820,12
HSV - Práce a dodávky HSV	232 728,65
1 - Zemní práce	13 508,08
2 - Zakládání	24 281,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 800,26
95 - Různé konstrukce	169 490,43
997 - Přesun sutě	5 546,91
998 - Přesun hmot	9 101,66
PSV - Práce a dodávky PSV	399 091,47
762 - Konstrukce tesařské	168 940,66
764 - Konstrukce klempířské	1 159,03
766 - Konstrukce truhlářské	9 592,49
767 - Konstrukce zámečnické	219 399,29
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	631 820,12

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 1 - Stavební část

Část: 1.4 - Terasa

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

631 820,12

HSV - Práce a dodávky HSV

232 728,65

1 - Zemní práce

1	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	8,000		
2	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	8,000		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,000		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,000		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,000		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,000		
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	14,400		

2 - Zakládání

8	K	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	9,600		
9	K	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	9,600		
10	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	8,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11	K	963014949	Bourání prefabrikovaných ŽB schodnic 18*1,65	m	29,700		
12	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 "zabetonované schodiště" 18*1,65*0,35*0,1	m3	1,040		
13	K	966005111	Rozebrání a odstranění zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	22,000		

95 - Různé konstrukce

14	K	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	1,561		
15	M	136112140	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 4x1000x2000 mm	t	0,006		
16	M	136112200	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm	t	0,015		
17	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,101		
18	M	136112480	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x2000x3000 mm	t	0,052		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	133834250	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,995		
20	M	133834300	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,215		
21	M	145502620	profil ocelový čtvercový 70x70x4 mm	t	0,177		
22	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	72,000		
23	K	953V00000	Výroba O.K. terasy	kg	1 561,000		
24	K	953V00001	Žárové zinkování O.K. terasy	kg	1 561,000		
997 - Přesun sutě							
25	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	5,963		
			5,226+0,737		5,963		
26	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,963		
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	83,482		
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,226		
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,737		
998 - Přesun hmot							
30	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	23,406		
PSV - Práce a dodávky PSV							399 091,47
762 - Konstrukce tesařské							
31	K	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr do 500 mm	m2	62,708		
32	M	611981400	hranoly pod terasy	m	140,940		
33	K	762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm spojem broušených bez povrchové úpravy	m2	62,708		
34	M	607911100	prkno terasové z tvrdého dřeva 140/28 mm	m	456,870		
35	K	783711201	Nátěry olejové tesařských konstrukcí napuštění, olejová impregnace	m2	411,696		
			"nosné prvky" (0,06+0,04)*2*140		28,000		
			"podlahovice" (0,14+0,28)*2*448		376,320		
			"madla" 18,44*0,4		7,376		
			Součet		411,696		
36	K	783711301	Nátěry dřevěných konstrukcí terasy - napuštění a 2x lakování	m2	411,696		
37	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,020		
764 - Konstrukce klempířské							
38	K	764000001	Prahová lišta 70x40x100 mm (ozn.01 K)	m	1,500		
39	K	764242332	Oplechování okapnice z TiZn lesklého plechu rš 200 mm (ozn 02K)	m	1,500		
40	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,020		
766 - Konstrukce truhlářské							
41	K	766311119	Montáž dřevěného zábradlí vnějšího	m	18,440		
			"11Z" 14+4,44		18,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	M	612222150	madlo truhlářské profilované	m	18,440		
43	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,020		
767 - Konstrukce zámečnické							
44	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	736,850		
			"stojky" (3+1,5)*2*10,6		95,400		
			"nosné" 6,6*2*16		211,200		
			"lem schodů" (1,65+0,35)*2*18*3,77		271,440		
			"zuby" (0,35+0,2)*18*2*3,75		74,250		
			"zábradlí" (6,6+1,2*4)*2,4+1,1*65*0,8		84,560		
			Součet		736,850		
45	K	767000001	Pororošt 261x30x1500 mm (ozn. 12Z)	kus	1,000		
46	K	767000002	Únikové schodiště - pororošt 4910x1250 (ozn.13Z)	kus	1,000		
47	K	953100001	Ocelové zábradlí s dřevěným madlem v=1200 mm (ozn.11Z)	m	18,440		
48	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,020		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 1 - Stavební část

Část: 1.5 - Práce vyvolané stavbou

JKSO:

Místo: U Pramene, Louny

CC-CZ:

Datum: 04.04.2017

Objednatel:

Město Louny

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant:

Valbek, spol. s r.o.

IČ: 4826623

DIČ: CZ4826623

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 162 659,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 162 659,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	1 162 659,00	174 398,85

Cena s DPH	v CZK	1 337 057,85
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 1 - Stavební část

Část: 1.5 - Práce vyvolané stavbou

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 PrahaZpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 162 659,00
VRN - Práce vyvolané stavbou	1 162 659,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 162 659,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 1 - Stavební část

Část: 1.5 - Práce vyvolané stavbou

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 162 659,00

VRN - Práce vyvolané stavbou

1 162 659,00

1	K	030001001	Zařízení staveniště - buňky, sociální zařízení, sklady včetně pronájmu, dopravy a likvidace	soubor	1,000		
2	K	034103001	Energie pro zařízení staveniště včetně připojení stavební elektroinstalace a vody přes elektroměr a vodoměr	soubor	1,000		
3	K	034503001	Informační tabule na staveništi dle požadavku investora	soubor	1,000		
4	K	034203001	Oplocení staveniště dle POV (135 m oplocení, 4x vrata)	soubor	1,000		
5	K	034303001	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - zpevnění příjezdové komunikace a následné terénní úpravy včetně uvedení pozemku do původního stavu a zatravnění (odhad 1600 m2)	soubor	1,000		
6	K	034703001	Osvětlení staveniště - ochrana nebo přeložení svítidel veřejného osvětlení z důvodu dopravy materiálu na stavbu (4 lampy)	soubor	1,000		
7	K	049103001	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - montáž a demontáž schodišťové věže pro přístup pracovníků ve 3. etapě	soubor	1,000		
8	K	049103002	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - montáž, pronájem a demontáž stavebních výtahů (3 kusy)	soubor	1,000		
9	K	049103003	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - hlukotěsné a prachotěsné oddělení pavilonů (72 m2)	soubor	1,000		
10	K	049103004	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - zakrývání topení, výplní oken a nábytku - ochrana proti znehodnocení během stavby (odhad 2016 m2)	soubor	1,000		
11	K	049103005	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - demontáž a montáž zábradlí balkonu a ochrana stavebních výplní pro přístup materiálu na stavbu ve 3. etapě (18 m zábradlí, 9 výplní)	soubor	1,000		
12	K	049103006	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - stěhování nábytku během stavby (odhad 665 hodin)	soubor	1,000		
13	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - další náklady dle Plánu organizace výstavby	soubor	1,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 2 - PS 01 - Výtahy

JKSO:

Místo: U Pramene, Louny

CC-CZ:

Datum: 04.04.2017

Objednatel:

Město Louny

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant:

Valbek, spol. s r.o.

IČ: 4826623

DIČ: CZ4826623

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 169 175,10
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				5 169 175,10
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	5 169 175,10	775 376,27
Cena s DPH		v	CZK	5 944 551,37

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 2 - PS 01 - Výtahy

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 PrahaZpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 169 175,10
HSV - Práce a dodávky HSV	92 504,26
4 - Vodorovné konstrukce	3 268,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 041,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	79 339,11
997 - Přesun sutě	1 255,50
998 - Přesun hmot	599,62
PSV - Práce a dodávky PSV	33 670,84
766 - Konstrukce truhlářské	13 347,39
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 323,45
M - Práce a dodávky M	5 043 000,00
33-M - Montáže dopravních zařízení	5 043 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 169 175,10

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 2 - PS 01 - Výtahy

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 169 175,10

HSV - Práce a dodávky HSV

92 504,26

4 - Vodorovné konstrukce

1	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	18,000		
					5+2+3+2+2+2+2	18,000	

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	105,000		
					"dveře" (0,9+2)*2*5+(1,1+2)*2*4+(0,8*2)*2*16	105,000	

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	949311111	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	82,000		
					10+7+13+13+13+13+13	82,000	
4	K	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	1 640,000		
					82*20	1 640,000	
5	K	949311811	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	82,000		
6	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	88,000		
					"vodítka" 10+8+14+14+14+14+14	88,000	
7	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	51,000		
					"V1" 2+4	6,000	
					"V2" 0+3	3,000	
					"V3" 1+1	2,000	
					"V4" 6+4	10,000	
					"V5" 6+4	10,000	
					"V6" 6+4	10,000	
					"V7" 6+4	10,000	
					Součet	51,000	
8	K	977211112	Řezání ŽB kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	11,800		
					"V1" 0,4*2*2+0,3*2*2	2,800	
					"V2" 0,3*2*1+0,35*2*2	2,000	
					"V3" 0,3*2*1	0,600	
					"V4" 0,2*2*4	1,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"V5" 0,2*2*4		1,600		
			"V6" 0,2*2*4		1,600		
			"V7" 0,2*2*4		1,600		
			Součet		11,800		

997 - Přesun sutě

9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,632		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,632		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,848		
12	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,632		

998 - Přesun hmot

13	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,542		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

14	K	766660719	Montáž dveřních křídel samozavírače a koordinátoru na ocelovou zárubeň	kus	12,000		
			"samozavírač" 2*4		8,000		
			"koordinát" 4		4,000		
			Součet		12,000		
15	M	549172600	samozavírač dveří hydraulický	kus	8,000		
16	M	549172659	koordinátor dveřních křídel pro PP dveře	kus	4,000		
17	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,020		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

18	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	565,640		
			"V1" 1,78*4*10		71,200		
			"V2" 1,78*4*7		49,840		
			"V3" (2,4+2,7)*2*13		132,600		
			"V4" 1,5*4*13		78,000		
			"V5" 1,5*4*13		78,000		
			"V6" 1,5*4*13		78,000		
			"V7" 1,5*4*13		78,000		
			Součet		565,640		

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopravních zařízení

19	K	330000000	Demontáže, odstranění, likvidace stávajících osobních a nákladních výtahů vč. souvisejících vstupních dveří a rámu	kus	7,000		
20	K	330000001	Výtah V1 dle přílohy a specifikace č.D.2.a.1	kus	1,000		
21	K	330000002	Výtah V2 dle přílohy a specifikace č.D.2.a.2	kus	1,000		
22	K	330000003	Výtah V3 - evakuační dle přílohy a specifikace č.D.2.a.3	kus	1,000		
23	K	330000004	Výtah V4 dle přílohy a specifikace č.D.2.a.4	kus	1,000		

5 043 000,00

5 043 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	330000005	Výtah V5 dle přílohy a specifikace č.D.2.a.4	kus	1,000		
25	K	330000006	Výtah V6 dle přílohy a specifikace č.D.2.a.5	kus	1,000		
26	K	330000007	Výtah V7 dle přílohy a specifikace č.D.2.a.5	kus	1,000		
27	K	330000008	Bezbarierová plošina dle přílohy a specifikace č.D.2.a.6	kus	1,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 3 - PS 02 - Vybavení kuchyně

JKSO:

Místo: U Pramene, Louny

CC-CZ:

Datum: 04.04.2017

Objednatel:

Město Louny

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant:

Valbek, spol. s r.o.

IČ: 4826623

DIČ: CZ4826623

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				53 100,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				53 100,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	53 100,00	7 965,00
Cena s DPH		v	CZK	61 065,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 3 - PS 02 - Vybavení kuchyně

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 PrahaZpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	53 100,00
M - Práce a dodávky M	53 100,00
B - Stávající spotřebiče kuchyňského provozu	18 450,00
F - Stávající nábytek v kuchyňském provozu	9 150,00
G - Stávající nábytek v provozu jídelny	25 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	53 100,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 3 - PS 02 - Vybavení kuchyně

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 100,00

M - Práce a dodávky M

53 100,00

B - Stávající spotřebiče kuchyňského provozu

1	K	Ozn. 09 SK	DMT+MT s přemístěním, zakrytím konvektomat	kus	1,000		
2	K	Ozn. 10 SK	DMT+MT s přemístěním, zakrytím plynový varný kotel	kus	1,000		
3	K	Ozn. 11 SK	DMT+MT s přemístěním, zakrytím lednice	kus	4,000		
4	K	Ozn. 12 SK	DMT+MT s přemístěním, zakrytím mrazák	kus	1,000		
5	K	Ozn. 13 SK	DMT+MT s přemístěním, zakrytím varná stolička plynová	kus	1,000		
6	K	Ozn. 14 SK	DMT+MT s přemístěním, zakrytím kráječ elektrický	kus	2,000		
7	K	Ozn. 15 SK	DMT+MT s přemístěním, zakrytím elektrický robot	kus	1,000		
8	K	Ozn. 16 SK	DMT+MT s přemístěním, zakrytím škrabka brambor v 1.PP	kus	1,000		

F - Stávající nábytek v kuchyňském provozu

9	K	Ozn. 04 NK	DMT+MT s přemístěním, zakrytím nerezové nástěnné police	kus	2,000		
10	K	Ozn. 05 NK	Přemístění a zakrytí v průběhu stavby nerezový transportní vozík na podnosy, tablety	kus	3,000		
11	K	Ozn. 06 NK	Přemístění a zakrytí v průběhu stavby dřevěný stůl	kus	3,000		
12	K	Ozn. 07 NK	DMT+MT s přemístěním, zakrytím stávající kovové police, regály	kus	6,000		
13	K	Ozn. 08 NK	Přemístění a zakrytí v průběhu stavby nábytek kanceláře a denní místnosti	Kč	1,000		
14	K	Ozn. 09 NK	DMT+MT s přemístěním, zakrytím nerezový stůl s policí, 3 šuplíky	kus	1,000		

G - Stávající nábytek v provozu jídelny

15	K	Ozn. 01 NJ	Přemístění a zakrytí v průběhu stavby jídelní stoly a židle pro obyvatele domova důchodců	Kč	1,000		
16	K	Ozn. 02 NJ	Přemístění a zakrytí v průběhu stavby jídelní stoly a židle pro personál	Kč	1,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 5 - Vzduchotechnika - evakuační výtah

JKSO:

Místo: U Pramene, Louny

CC-CZ:

Datum: 04.04.2017

Objednatel:

Město Louny

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant:

Valbek, spol. s r.o.

IČ: 4826623

DIČ: CZ4826623

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				116 096,68
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				116 096,68
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	116 096,68	17 414,50
Cena s DPH		v	CZK	133 511,18

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 5 - Vzduchotechnika - evakuační výtah

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 PrahaZpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	116 096,68
PSV - Práce a dodávky PSV	116 096,68
713 - Izolace tepelné	19 175,39
751 - Vzduchotechnika	96 921,29
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	116 096,68

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 5 - Vzduchotechnika - evakuační výtah

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

116 096,68

PSV - Práce a dodávky PSV

116 096,68

713 - Izolace tepelné

1	M	631-54213	Izolace požární pro čtyřhran.VZT potrubí, tl. 40mm deska z mineral. vlny a ALS polepem, 80 ALS, EI45, AL páska	m2	33,000		
2	K	713 59-1161.R00	Montáž protipožární izolace	m2	33,000		
3	K	998 71-3103.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,250		
4	K	713 53-1231.R00	Protipožární výplň spár ve stěně tl. nad 150 mm	m	6,000		

751 - Vzduchotechnika

5	M	429-12133	Ventilátor radiální do čtyřhran. potrubí 2100m3/h, dp=200Pa, 600x350mm	kus	1,000		
6	K	728 61-1115.R00	Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub. do 0,22m2	kus	1,000		
7	M	429-53256.A	Žaluzie protidešťová AL, 500x450mm, Av=0.17m2 síť proti hmyzu, příslušenství	kus	1,000		
8	M	429-53255.A	Žaluzie protidešťová AL, 500x315mm, Av=0.11m2 síť proti hmyzu, příslušenství	kus	1,000		
9	K	728 31-4112.R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2	kus	2,000		
10	M	429-71700	Klapka 4hranná regulační velikost 400x 200 těsná	kus	1,000		
11	M	429-71721.A	Servopohon s vratnou pružinou 230V pod napětím otevřeno	kus	1,000		
12	K	728 21-1414.R00	Montáž regulační klapky čtyřhranné 0,08 m2 a servopohonu	kus	1,000		
13	M	429-11765	Nastavitelná přetlak. klapka 500x450mm do potrubí Aef 16,2m2, nastv. 5-15Pa	kus	1,000		
14	K	728 21-1416.R00	Montáž klapky přetlakové klapky čtyřhranné 0,23 m2	kus	1,000		
15	M	429-72823	Krycí mřížka otvoru čtyřhran. potrubí 500x450mm upevňovací rámeček	kus	3,000		
16	M	429-72827	Krycí mřížka otvoru čtyřhran. potrubí 600x350mm upevňovací rámeček	kus	1,000		
17	K	728 41-5115.R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2	kus	2,000		
18	M	429-82102	Trouba rovná 4hranná do d 1500 mm potr. 1 Pz plech vč. uchycení	m2	20,000		
19	M	429-82104	Trouba rovná 4hranná do d 2630 mm potr. 1 Pz plech vč. uchycení	m2	20,000		
20	K	728 11-1114.R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2	m	14,000		
21	K	728 11-1115.R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2	m	12,000		
22	M	429-82122	Tvarovka 4hranná do d 1500 mm potrubí 1 Pz plech vč. uchycení	m2	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	429-82123	Tvarovka 4hranná do d 1890 mm potrubí 1 Pz plech vč. uchycení	m2	1,000		
24	M	429-82124	Tvarovka 4hranná do d 2630 mm potrubí 1 Pz plech vč. uchycení	m2	5,000		
25	K	728 21-1114.R00	Montáž tvar. plechového čtyřhranného do 0,13 m2	kus	4,000		
26	K	728 21-1115.R00	Montáž tvar. plechového čtyřhranného do 0,22 m2	kus	3,000		
27	K	728 21-1116.R00	Montáž tvar. plechového čtyřhranného do 0,28 m2	kus	2,000		
28	K	998 72-8103.R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	1,200		
29	M	751 R01	Zaregulování a provozní zkoušky	hod	10,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 6 - Vzduchotechnika

JKSO:

Místo: U Pramene, Louny

CC-CZ:

Datum: 04.04.2017

Objednatel:

Město Louny

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant:

Valbek, spol. s r.o.

IČ: 4826623

DIČ: CZ4826623

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 691 531,12
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 691 531,12
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	2 691 531,12	403 729,67
Cena s DPH		v	CZK	3 095 260,79

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 6 - Vzduchotechnika

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 PrahaZpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 691 531,12
HSV - Práce a dodávky HSV	33 924,44
4 - Vodorovné konstrukce	13 253,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 531,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 949,07
997 - Přesun sutě	7 971,63
998 - Přesun hmot	2 218,06
PSV - Práce a dodávky PSV	2 650 406,68
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 958,21
751 - Vzduchotechnika	2 429 612,21
763 - Konstrukce suché výstavby	53 286,60
765 - Krytina skládaná	33 103,03
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 200,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 691 531,12

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 6 - Vzduchotechnika

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r. o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 691 531,12

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

1	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	73,000		
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,000		
					10*1*2	20,000	

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	73,000		
					73	73,000	

997 - Přesun sutě

4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	5,317		
					2,336+2,981	5,317	

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,317		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,438		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,336		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,981		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

998 - Přesun hmot

9	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,704		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

2 650 406,68

10	K	713 31-1112.R00	Montáž tepelné izolace potrubí pásy ALS a drátem, 1vrstvá (vzduchotechnika, chlazení)	m2	147,000		
----	---	-----------------	---	----	---------	--	--

11	M	631-54125.A	Rohož lamelová ALS tl. 40 mm (vzduchotechnika, chlazení)	m2	147,000		
----	---	-------------	--	----	---------	--	--

12	K	713 41-1121.R00	Montáž izolace tepelné potrubí pásy ALS a drátem, 1vrstvá (vzduchotechnika, chlazení)	m2	120,000		
----	---	-----------------	---	----	---------	--	--

13	M	631-54123.A	Rohož lamelová ALS tl. 20 mm (vzduchotechnika, chlazení)	m2	120,000		
----	---	-------------	--	----	---------	--	--

14	K	713 53-1231.R00	Protipožární výplň spár ve stěně tl. nad 150 mm	m	6,000		
----	---	-----------------	---	---	-------	--	--

15	K	713 59-1161.R00	Montáž protipožární izolace	m2	40,000		
----	---	-----------------	-----------------------------	----	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	631-54213	Izolace požární pro čtyřhran.VZT potrubí, tl. 40mm deska z mineral. vlny a ALS polepem, 80 ALS	m2	40,000		
17	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,020		
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
18	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	26,000		
19	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	0,020		
751 - Vzduchotechnika							2 429 612,21
20	K	728 11-1112.R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,03 m2	m	3,000		
21	K	728 11-1113.R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2	m	43,000		
22	K	728 11-1114.R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2	m	43,000		
23	K	728 11-1114.R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2	m	16,000		
24	K	728 11-1115.R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2	m	28,000		
25	K	728 11-1115.R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2	m	12,000		
26	M	429-82122	Tvarovka 4hranná do d 1500 mm potrubí 1 Pz plech vč. uchycení	m2	4,000		
27	M	429-82123.1	Tvarovka 4hranná do d 1890 mm potrubí 1 Pz plech vč. uchycení	m2	1,000		
28	M	429-82124.1	Tvarovka 4hranná do d 2630 mm potrubí 1 Pz plech vč. uchycení	m2	5,000		
29	K	728 11-1116.R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2	m	7,000		
30	K	728 11-1117.R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,40 m2	m	14,000		
31	K	728 11-1119.R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,64 m2	m	3,000		
32	M	429-82100	Trouba rovná 4hranná do d 1890 mm potr. 1 Pz plech	m2	175,000		
33	M	429-82101	Trouba rovná 4hranná do d 2630 mm potr. 1 Pz plech	m2	77,000		
34	M	429-82101.1	Trouba rovná 4hranná do d 3500 mm potr. 1 Pz plech	m2	40,000		
35	K	728 11-2111.R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	30,000		
36	M	429-81789	Trouba Flexo d 100 délka 1000 mm dvouvrstva Al	kus	30,000		
37	K	728 11-2112.R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	210,000		
38	M	429-81281	Trouba Spiro d 125 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	210,000		
39	K	728 21-1112.R00	Montáž c plechového čtyřhranného do 0,03 m2	kus	10,000		
40	K	728 21-1113.R00	Montáž tvar. plechového čtyřhranného do 0,07 m2	kus	16,000		
41	K	728 21-1114.R00	Montáž tvar. plechového čtyřhranného do 0,13 m2	kus	31,000		
42	K	728 21-1114.R00.1	Montáž tvar. plechového čtyřhranného do 0,13 m2	kus	4,000		
43	K	728 21-1115.R00	Montáž tvar. plechového čtyřhranného do 0,22 m2	kus	14,000		
44	K	728 21-1115.R00.1	Montáž tvar. plechového čtyřhranného do 0,22 m2	kus	3,000		
45	K	728 21-1116.R00	Montáž tvar. plechového čtyřhranného do 0,28 m2	kus	7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	728 21-1116.R00.1	Montáž tvar. plechového čtyřhranného do 0,28 m2	kus	2,000		
47	K	728 21-1117.R00	Montáž tvar. plechového čtyřhranného do 0,4 m2	kus	24,000		
48	K	728 21-1119.R00	Montáž tvar. plechového čtyřhranného do 0,64 m2	kus	9,000		
49	M	429-82123	Tvarovka 4hranná do d 1890 mm potrubí 1 Pz plech	kus	70,000		
50	M	429-82124	Tvarovka 4hranná do d 2630 mm potrubí 1 Pz plech	kus	31,000		
51	M	429-82125	Tvarovka 4hranná do d 3500 mm potrubí 1 Pz plech	kus	9,000		
52	K	728 21-1414.R00	Montáž regulační klapky čtyřhranné 0,08 m2 a servopohonu	kus	1,000		
53	M	429-11765	Nastavitelná přetlak. klapka 500x450mm do potrubí Aef 16,2m2, nastv. 5-15Pa	kus	1,000		
54	K	728 21-1416.R00	Montáž klapky přetlakové klapky čtyřhranné 0,23 m2	kus	1,000		
55	M	429-72823	Krycí mřížka otvoru čtyřhran. potrubí 500x450mm upevňovací rámeček	kus	1,000		
56	M	429-72827	Krycí mřížka otvoru čtyřhran. potrubí 600x350mm upevňovací rámeček	kus	1,000		
57	K	728 21-2312.R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm	kus	72,000		
58	K	728 21-2712.R00	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm	kus	26,000		
59	M	429-72150	Hlavice výfuková velikost 125	kus	26,000		
60	M	429-81413	Odbočka Spiro 1 str- 125/ 100	kus	72,000		
61	K	728 31-2112.R00	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,3 m2	kus	3,000		
62	K	728 31-2113.R00	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,45 m2	kus	3,000		
63	K	728 31-2114.R00	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,6 m2	kus	6,000		
64	K	728 31-2115.R00	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného nad 0,6 m2	kus	3,000		
65	M	429-76242	Tlumič kulisový 560x450 dl 1000 3 kulisy tl.100	kus	1,000		
66	M	429-76243	Tlumič kulisový 560x500 dl 1000 3 kulisy tl.100	kus	2,000		
67	M	429-76244	Tlumič kulisový 630x560 dl 1000 t 4 kulisy tl.100	kus	3,000		
68	M	429-76245	Tlumič kulisový 1000x560 dl 500 t 6 kulis tl.100	kus	1,000		
69	M	429-76248	Tlumič kulisový 1100x560 dl 1000 6 kulis tl.100	kus	2,000		
70	M	429-76246	Tlumič kulisový 1100x450 dl 1000 6 kulis tl.100	kus	2,000		
71	M	429-76247	Tlumič kulisový 1100x500 dl 1200 6 kulis tl.100	kus	3,000		
72	M	429-76248.1	Tlumič kulisový 1000x560 dl 500 5 kulis tl.100	kus	1,000		
73	K	728 31-4112.R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2	kus	2,000		
74	M	429-71700	Klapka 4hranná regulační velikost 400x 200 těsná	kus	1,000		
75	M	429-71721.A	Servopohon s vratnou pružinou 230V pod napětím otevřeno	kus	1,000		
76	K	728 31-4116.R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2	kus	4,000		
77	M	429-53273.A	Žaluzie protidešť.komfortní 1000x1000	kus	2,000		
78	M	429-53198.A	Žaluzie protidešť.komfortní 1400x560	kus	1,000		
79	M	429-53194.A	Žaluzie protidešť.komfort 560x1400	kus	1,000		
80	K	728 41-1312.R00	Montáž vyústě čtyřhranné do 0,08 m2	kus	30,000		
81	M	429-72602	Vyústka komfortní 2řadá s regulací 1 vel. 200x100	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	M	429-72604	Vyústka komfortní 2řadá s regulací 1 vel. 280x140	kus	1,000		
83	M	429-72606	Vyústka komfortní 2řadá s regulací 1 vel. 400x140	kus	5,000		
84	M	429-72603	Vyústka komfortní 2řadá s regulací 1 vel. 325x125	kus	1,000		
85	M	429-72607	Vyústka komfortní 2řadá s regulací 1 vel. 425x125	kus	21,000		
86	K	728 41-4715.R00	Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 3,0 m2	kus	1,000		
87	M	429-74102	Digestoř Variant N 3000x1000, osvětlení, tuk filtr 400x400-2x, přívod vzduchu	kus	1,000		
88	M	429-74100	Digestoř Standart S-2500x1200, osvětlení, tuk filtr 400x400-10x	kus	1,000		
89	M	429-74101	Digestoř Standart S2250x1800, osvětlení, tuk filtr 400x400-3x	kus	1,000		
90	K	728 41-4718.R00	Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 4,5 m2	kus	1,000		
91	K	728 41-4720.R00	Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 5,5 m2	kus	1,000		
92	K	728 41-5115.R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2	kus	2,000		
93	M	429-82102	Trouba rovná 4hranná do d 1500 mm potr. 1 Pz plech vč. uchycení	m2	20,000		
94	M	429-82104	Trouba rovná 4hranná do d 2630 mm potr. 1 Pz plech vč. uchycení	m2	23,000		
95	K	728 41-5125.R00	Montáž klapky regulační	kus	9,000		
96	M	429-71301	Klapka 4hranná regulační velikost 200x 200	kus	1,000		
97	M	429-71302	Klapka 4hranná regulační velikost 200x250	kus	1,000		
98	M	429-71303	Klapka 4hranná regulační velikost 250x250	kus	1,000		
99	M	429-71304	Klapka 4hranná regulační velikost 250x200	kus	3,000		
100	M	429-71316	Klapka 4hranná regulační velikost 630x 400	kus	1,000		
101	M	429-71317	Klapka 4hranná regulační velikost 400x315	kus	1,000		
102	K	728 61-1113.R00	Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub. do 0,07m2	kus	73,000		
103	M	751 12 0001	Radiální ventilátor 100m3/h, 80Pa, zp. klapka a doběh	ks	73,000		
104	K	728 61-1115.R00	Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub. do 0,22m2	kus	1,000		
105	M	429-53256.A	Žaluzie protidešťová AL, 500x450mm, Av=0.17m2 sit' proti hmyzu, příslušenství	kus	1,000		
106	M	429-53255.A	Žaluzie protidešťová AL, 500x315mm, Av=0.11m2 sit' proti hmyzu, příslušenství	kus	1,000		
107	K	728 61-3217.R00	Mtž rekuperační jednotky 3300m3/h	kus	1,000		
108	M	429-45201	Výměník rekuperační kompaktní 3300m3/h(dp250Pa) dle SPC komplet	kus	1,000		
109	K	728 61-3217.R01	Mtž rekuperační jednotky 8000m3/h	kus	1,000		
110	M	429-45201.1	Výměník rekuperační 8000m3/h (dp350Pa) dle SPC komplet	kus	1,000		
111	K	728 61-3217.R02	Mtž chladicí jednotky GCH250CD1	kus	1,000		
112	M	429-45203	Invertorová kondenz.jednotka GCH250CD1, 29kW dle SPC komplet	kus	1,000		
113	K	751 D01	Demontáž stávající VZT - potrubí, jednotky, vent.	hod	150,000		
114	K	751 M01	Měření hluku	hod	10,000		
115	K	751 R01	Spuštění a zaregulování VZT systému	hod	40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	M	429-12133	Ventilátor radiální do čtyřhran. potrubí 1700m3/h, dp=180Pa, 600x350mm	kus	1,000		
117	K	751 R01.1	Zaregulování a provozní zkoušky	hod	10,000		
118	K	998 72-8103.R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	1,200		
119	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,020		
763 - Konstrukce suché výstavby							
120	K	763164735	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xDF 12,5	m	72,000		
					72	72,000	
121	K	763164811	Demontáž SDK obkladu dřevěných kcí opláštění jednoduché	m2	216,000		
					72*3	216,000	
122	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	0,020		
765 - Krytina skládaná							
123	K	712363115	Oprava podstřešní fólie - zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	26,000		
124	K	762341911	Vyřezání části latování střech průřezu latí do 25 cm2 plochy jednotlivě do 1 m2	m2	26,000		
					26*1*1	26,000	
125	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	26,000		
					26*1*1	26,000	
126	M	592440740	taška Moravská plus odvětrání kanalizace komplet DuroVent (Js100,125)	kus	26,000		
127	K	765121802	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	26,000		
128	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	0,020		
HZS - Hodinové zúčtovací sazby							
129	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - projekt VZT pro provedení	hod	16,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 7 - Zdravotní technika a ústřední vytápění

JKSO:

Místo: U Pramene, Louny

CC-CZ:

Datum: 04.04.2017

Objednatel:

Město Louny

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ: 28223063

DIČ: CZ28223063

Projektant:

Valbek, spol. s r.o.

IČ: 4826623

DIČ: CZ4826623

Zpracovatel:

David Šašek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 922 745,71
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 922 745,71
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	6 922 745,71	1 038 411,86
Cena s DPH		v	CZK	7 961 157,57

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 7 - Zdravotní technika a ústřední vytápění

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha

Zpracovatel: David Šašek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 922 745,71
HSV - Práce a dodávky HSV	58 222,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	50 410,00
998 - Přesun hmot	7 812,59
PSV - Práce a dodávky PSV	6 864 523,12
713 - Izolace tepelné	23 061,33
721 - Zdravotechnika	1 655 863,08
722 - Zdravotechnika	1 359 992,78
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 752 596,21
732 - Ústřední vytápění	15 374,22
733 - Ústřední vytápění	671 543,55
734 - Ústřední vytápění	140 202,40
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	245 889,55
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 922 745,71

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 7 - Zdravotní technika a ústřední vytápění

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha

Zpracovatel: David Šašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 922 745,71

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	340238233	Přizdívka pl do 1 m ² v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong - instalační modul WC	kus	71,000		
					71	71,000	

998 - Přesun hmot

2	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	20,091		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

6 864 523,12

713 - Izolace tepelné

3	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm (Ú.T)	m	190,000		
4	M	631544000	pouzdro potrubní izolační 22/25 mm (Ú.T)	m	30,000		
5	M	631544050	pouzdro potrubní izolační 60/25 mm (Ú.T)	m	160,000		
6	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,010		

721 - Zdravotechnika

7	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	80,000		
8	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí do DN 110	kus	8,000		
9	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	960,000		
10	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	150,000		
11	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	260,000		
12	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	30,000		
13	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	140,000		
14	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	470,000		
15	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	84,000		
16	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,000		
17	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	75,000		
18	K	721211405	Vpust' podlahová	kus	2,000		
19	K	721212111	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	71,000		
20	K	721219114	Montáž vpusti se žlábkem	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	552332030	<i>vpust' se žlábkem</i>	kus	2,000		
22	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	78,000		
23	K	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	1,000		
24	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000		
25	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	1 540,000		
26	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	0,010		

722 - Zdravotechnika

27	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	2 920,000		
28	K	722131931	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15	kus	8,000		
29	K	722131932	Potrubí PPR propojení	kus	233,000		
30	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	1 490,000		
31	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	1 430,000		
32	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	1 490,000		
33	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	1 430,000		
34	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	400,000		
35	K	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity	kus	80,000		
36	K	722230103	Ventil přímý G 1 se dvěma závity	kus	160,000		
37	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	2 920,000		
38	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2 920,000		
39	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,010		

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

40	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	73,000		
41	K	725112001	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000		
42	K	725112173	Kombi klozeti s hlubokým splachováním závěsný	soubor	71,000		
43	M	552817000	<i>montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu např. Kombifix ECO, hloubka 12 cm</i>	kus	71,000		
44	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	76,000		
45	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	5,000		
46	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	71,000		
47	K	725220841	Demontáž van ocelových	soubor	74,000		
48	K	725244101	Sprchová roleta - rovná š 1000 mm dl. 3000mm (03T)	soubor	9,000		
49	K	725244102	Sprchová roleta - rovná š 1000 mm dl. 2700mm (04T)	soubor	10,000		
50	K	725245003	Zástěna sprchová pevná 800+2970 mm nerez rám (09T)	soubor	12,000		
51	K	725245102	Zástěna sprchová pevná 800+2620 mm nerez rám (10T)	soubor	42,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	725245103	Sprchové dveře, rám nerez do výšky 2620 mm a šířky 900 mm (02T)	soubor	1,000		
53	K	725291110	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo 600/600 mm (07T)	soubor	45,000		
54	K	725291112	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo 600/600 mm výklopné (08T)	soubor	29,000		
55	K	725291212	Umyvadlová sada nerez ukotvená na stěnu - 1x držák na ručník, 1x zásobník na tekuté mýdlo (05T)	soubor	74,000		
56	K	725291411	Umyvadlová sada nerez ukotvená na stěnu - držák na toaletní papír, 1x wc šетка s držákem (06T)	soubor	74,000		
57	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ocelové madlo lakované bílým práškovým lakem U 813x192 mm sklopné (01Z)	soubor	99,000		
58	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy (07Z)	soubor	29,000		
59	K	725291643	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy (08Z)	soubor	41,000		
60	K	725291708	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ocelové madlo lakované bílým práškovým lakem U 813x192 mm sklopné (02Z)	soubor	29,000		
61	K	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ocelové madlo lakované bílým práškovým lakem L dl.813 mm levé (04Z)	soubor	9,000		
62	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ocelové madlo lakované bílým práškovým lakem U 813x192 mm pevné (03Z)	soubor	41,000		
63	K	725291713	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ocelové madlo lakované bílým práškovým lakem L dl.813 mm pravé (05Z)	soubor	20,000		
64	K	725291714	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ocelové madlo lakované bílým práškovým lakem dl.500 mm pevné (06Z)	soubor	152,000		
65	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	10,000		
66	M	552313620	nerezový jednoduchý dřez, hranatý (3ks ZNP + 1ks 1PP), ozn. 01 ZK	kus	4,000		
67	M	552313630	nerezový dvojitý dřez, hranatý (3ks), ozn. 02 Z	kus	3,000		
68	K	725320828	Demontáž dřez dvojitý velkokuchyně bez výtokových armatur	soubor	10,000		
69	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	2,000		
70	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000		
71	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	225,000		
72	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	12,000		
73	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	76,000		
74	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	72,000		
75	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,010		
76	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník (výpomoc, sekání)	hod	120,000		

732 - Ústřední vytápění

77	K	732421117	Čerpadlo oběhové teplovodní 30/0,5-10	soubor	1,000		
78	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	0,010		

733 - Ústřední vytápění

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	722 18-2021.R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 (vzduchotechnika, chlazení)	m	20,000		
80	M	283-77141	Trubice izolační pro chlazení 12x20 mm (vzduchotechnika, chlazení)	m	10,000		
81	M	283-77148.4	Trubice izolační pro chlazení 22x20 mm (vzduchotechnika, chlazení)	m	10,000		
82	K	733 16-1103.R00	Potrubí měděné 12 x 1 mm, polotvrdé (vzduchotechnika, chlazení)	m	10,000		
83	K	733 16-1107.R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé (vzduchotechnika, chlazení)	m	10,000		
84	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	1 300,000		
85	K	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 25	m	30,000		
86	K	733122208	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 50	m	160,000		
87	K	733191922	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 10	kus	142,000		
88	K	733191928	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50	kus	2,000		
89	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT	m	1 300,000		
90	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	1,300		
91	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	0,010		

734 - Ústřední vytápění

92	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	284,000		
93	K	734220104	Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100 °C vyvažovací	kus	1,000		
94	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110 °C bez hlavice ovládání	kus	71,000		
95	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110 °C s vestavěným čidlem	kus	71,000		
96	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110 °C	kus	1,000		
97	K	734251214	Ventil přepouštěcí R147 DN 20	kus	2,000		
98	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	71,000		
99	K	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110 °C závitový	kus	142,000		
100	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130 °C s vnitřními závity	kus	1,000		
101	K	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	142,000		
102	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	2,000		
103	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	5,000		
104	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,128		
105	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	0,010		

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

106	K	735118110	Zkoušky provozní ústředního topení	soubor	3,000		
107	K	735128110	Zkoušky těsnosti potrubí a otopných těles vodou	soubor	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	K	735164531	Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa do 1500 mm	kus	71,000		
109	M	541530220	těleso trubkové 1500 x 400 mm	kus	71,000		
110	K	735221812	Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 délka do 3 m dvoupramenný	kus	71,000		
111	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	46,000		
112	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,277		
113	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	0,010		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 8 - Slaboproud

JKSO:

Místo: U Pramene, Louny

CC-CZ:

Datum: 04.04.2017

Objednatel:

Město Louny

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

Valbek, spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 777 802,32
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 777 802,32
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	1 777 802,32	266 670,35
Cena s DPH		v	CZK	2 044 472,67

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 8 - Slaboproud

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol s.r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 PrahaZpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 777 802,32
HSV - Práce a dodávky HSV	115 017,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	61 393,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 230,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 996,98
997 - Přesun sutě	3 902,10
998 - Přesun hmot	4 493,67
21-M - Elektromontáže	6 526,68
D9 - D) Montáž materiálu	6 526,68
M - Práce a dodávky M	1 656 258,57
22-M - Slaboproud	1 497 191,24
22-M.1 - Slaboproud	159 067,33
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 777 802,32

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 8 - Slaboproud

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol s.r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 PrahaZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 777 802,32

HSV - Práce a dodávky HSV

115 017,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	90,000		
2	K	340235211	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	182,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	240,000		
					2400*0,1		240,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	182,000		
5	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	90,000		
6	K	973031512	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 100 mm	kus	54,000		
7	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	2 400,000		

997 - Přesun sutě

8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	5,180		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,180		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,520		
11	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	5,180		

998 - Přesun hmot

12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	11,556		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

21-M - Elektromontáže

D9 - D) Montáž materiálu

13	K	210000234	protipožární utěsnění	ks	12,000		
----	---	-----------	-----------------------	----	--------	--	--

M - Práce a dodávky M

22-M - Slaboproud

14	M	M-TP IP	Terminál personálu IP	kus	2,000		
15	M	M-ZE IP	Zásuvka ethernet IP	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	M-SSV IP	Systémový server VoIP	kus	1,000		
17	M	M-SW LI	SW licence účastníka	kus	102,000		
18	M	M-SW HV	SW historie volání	kus	1,000		
19	M	M-SW ASP	SW aktivace sdruženého provozu	kus	1,000		
20	M	M-MAP IP	Modul audio programů IP	kus	1,000		
21	M	M-LJ IP	Lůžková jednotka IP	kus	88,000		
22	M	M-ZUR IP	Závěs účastníka s reproduktorem IP	kus	88,000		
23	M	M-KJ IP	Komunikační jednotka IP	kus	1,000		
24	M	M-SIJ IP	Signalizační jednotka IP	kus	10,000		
25	M	M-TNV IP	Tlačítko nouzového volání IP	kus	56,000		
26	M	M-TANV IP	Táhlo nouzového volání IP	kus	54,000		
27	M	M-SV IP	Svítilno IP	kus	54,000		
28	M	M-SM IP	Switch modul ZPT IP	kus	22,000		
29	M	M-N300 IP	Napáječ 300 W IP	kus	2,000		
30	M	M-AVB IP	Analog/VoIP brána IP	kus	1,000		
31	M	M-DR	Datový rozvaděč 19"	kus	1,000		
32	M	M-RJ45	Konektor včetně proměření	kus	254,000		
33	K	Pol1	Kontrola a otestování rozvodného vedení	kus	1,000		
34	K	TP IP	Terminál personálu IP	kus	2,000		
35	K	ZE IP	Zásuvka ethernet IP	kus	2,000		
36	K	SSV IP	Systémový server VoIP	kus	1,000		
37	K	SW LI	SW licence účastníka	kus	102,000		
38	K	SW HV	SW historie volání	kus	1,000		
39	K	SW ASP	SW aktivace sdruženého provozu	kus	1,000		
40	K	MAP IP	Modul audio programů IP	kus	1,000		
41	K	LJ IP	Lůžková jednotka IP	kus	88,000		
42	K	ZUR IP	Závěs účastníka s reproduktorem IP	kus	88,000		
43	K	KJ IP	Komunikační jednotka IP	kus	1,000		
44	K	SIJ IP	Signalizační jednotka IP	kus	10,000		
45	K	TNV IP	Tlačítko nouzového volání IP	kus	56,000		
46	K	TANV IP	Táhlo nouzového volání IP	kus	54,000		
47	K	SV IP	Svítilno IP	kus	54,000		
48	K	SM IP	Switch modul ZPT IP	kus	22,000		
49	K	N300 IP	Napáječ 300 W IP	kus	2,000		
50	K	AVB IP	Analog/VoIP brána IP	kus	1,000		
51	K	DR	Datový rozvaděč 19"	kus	1,000		
52	K	RJ45	Konektor včetně proměření	kus	254,000		
53	K	UDP	Naprogramování a konfigurace systému	kus	1,000		
54	K	UDP.	Kontrola provozu a zaškolení	kus	1,000		

22-M.1 - Slaboproud

55	M	INST-1.M	Trubka HFX prům. 25 mm	m	1 480,000		
56	M	INST-10.M	Osazení hmoždinky prům. 8	m	1 000,000		
57	M	INST-11.M	Vrut 3,5x35	m	1 000,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	INST-13.M	Kabel UTP Cat5E LSOH	m	2 030,000		
59	M	INST-15.M	Kabel CHKE-R 2 x 1,5	m	370,000		
60	M	INST-16.M	Instalační rámeček malý	kus	88,000		
61	M	INST-17.M	Instalační rámeček střední	kus	78,000		
62	M	INST-18.M	Instalační rámeček velký	kus	30,000		
63	K	INST-1.C	Trubka HFX prům. 25 mm	m	1 480,000		
64	K	INST-10.C	Osazení hmoždinky prům. 8	m	1 000,000		
65	K	INST-11.C	Vrut 3,5x35	m	1 000,000		
66	K	INST-13.C	Kabel UTP Cat5E LSOH	m	2 030,000		
67	K	INST-15.C	Kabel CHKE-R 2 x 1,5	m	370,000		
68	K	INST-16.C	Instalační rámeček malý	kus	88,000		
69	K	INST-17.C	Instalační rámeček střední	kus	78,000		
70	K	INST-18.C	Instalační rámeček velký	kus	30,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 9 - Elektromotáže - silnoproud

JKSO:

Místo: U Pramene, Louny

CC-CZ:

Datum: 04.04.2017

Objednatel:

Město Louny

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

Valbek, spol s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 543 557,32
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 543 557,32
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	4 543 557,32	681 533,60
Cena s DPH		v	CZK	5 225 090,92

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 9 - Elektromotáže - silnoproud

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol s.r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 PrahaZpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 543 557,32
HSV - Práce a dodávky HSV	355 903,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	71 688,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	102 241,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	128 421,01
997 - Přesun sutě	33 616,34
998 - Přesun hmot	19 936,07
21-M - Elektromontáže	4 187 653,75
D1 - Hlavní rozváděč RH	184 698,45
D2 - Rozváděč obytné jednotky _RS_ (72 ks)	681 553,89
D3 - Rozváděč kuchyně 3RK	74 593,88
D5 - Úprava patrových rozváděčů _rs_	53 013,54
D6 - Ostatní zařízení	49 919,85
D7 - B) Demontáž materiálu	78 178,73
D8 - C) Výchozí revize	51 214,16
D9 - D) Montáž materiálu	3 014 481,25
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 543 557,32

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce budovy DSUPL - stavební část

Objekt: 9 - Elektromotáže - silnoproud

Místo: U Pramene, Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Valbek, spol s.r.o.

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 543 557,32

HSV - Práce a dodávky HSV

355 903,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	110,000		
2	K	340235211	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	204,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	181,500		
			1050*0,15+120*0,2		181,500		
4	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1 014,000		
			8325*0,1+1050*0,15+120*0,2		1 014,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	204,000		
6	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	110,000		
7	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	72,000		
8	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	4,000		
9	K	973031512	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 100 mm	kus	1 755,000		
10	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	8 325,000		
11	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	1 050,000		
12	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	120,000		

997 - Přesun sutě

13	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	31,770		
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,770		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	444,780		
16	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	31,770		
17	K	997013821	Recyklační poplatek za likvidaci světelných zdrojů a svítidel	kus	720,000		

998 - Přesun hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	51,268	388,86	19 936,07

21-M - Elektromontáže

4 187 653,75

D1 - Hlavní rozváděč RH

0	M	210000001	skřínový rozvadec 4 pte (Zx 600mm, Zx 800mm), IP44, rozměr (Š x V x H): 2800 x 2000 x 800 mm	ks	1,000		
0	M	210000002	jistič 3-pol. B400A/3	ks	1,000		
0	M	210000003	jistič B6/1	ks	1,000		
0	M	210000004	proudový transformátor 500A/5A	ks	3,000		
0	M	210000005	zkratovací svorkovnice ZK1	ks	1,000		
0	M	210000006	trífázový nepřímý elektroměr 5A	ks	1,000		
0	M	210000007	vypínač 3-pol. 400A s vyrážecí cívkou 230V~	ks	1,000		
0	M	210000008	signálka T6 zelená a bílá	ks	2,000		
0	M	210000009	vyrážecí tlačítkový ovladač T6 1/1 rudá - hříbek	ks	1,000		
0	M	210000010	pojistkový odpojovač 1 pol. - velikost 1	ks	1,000		
0	M	210000011	pojistkový odpojovač 3 pol. - velikost 1	ks	28,000		
0	M	210000012	nožové pojistky PNA1 - 6AgG	ks	1,000		
0	M	210000013	nožové pojistky PNA1 - 16AgG	ks	3,000		
0	M	210000014	nožové pojistky PNA1 - 25AgG	ks	3,000		
0	M	210000015	nožové pojistky PNA1 - 32AgG	ks	33,000		
0	M	210000016	nožové pojistky PNA1 - 40AgG	ks	9,000		
0	M	210000017	nožové pojistky PNA1 - 50AgG	ks	15,000		
0	M	210000018	nožové pojistky PNA1 - 80AgG	ks	9,000		
0	M	210000019	nožové pojistky PNA1 - 100AgG	ks	6,000		
0	M	210000020	nožové pojistky PNA1 - 250AgG	ks	3,000		
0	M	210000021	kabelová průchodka 20 - 60mm	ks	32,000		
0	M	210000022	řadová svorkovnice O4	ks	9,000		
0	M	210000023	řadová svorkovnice O16	ks	20,000		
0	M	210000024	přípojnice 3xCu60x5-800mm	sada	4,000		
0	M	210000025	přípojnice PE+N 2xCu30x10-800mm	sada	4,000		
0	K	210000031	skřínový rozvadec 4 pte (Zx 600mm, Zx 800mm), IP44, rozměr (Š x V x H): 2800 x 2000 x 800 mm	ks	1,000		
0	K	210000032	jistič 3-pol. B400A/3	ks	1,000		
0	K	210000033	jistič B6/1	ks	1,000		
0	K	210000034	proudový transformátor 500A/5A	ks	3,000		
0	K	210000035	zkratovací svorkovnice ZK1	ks	1,000		
0	K	210000036	trífázový nepřímý elektroměr 5A	ks	1,000		
0	K	210000037	vypínač 3-pol. 400A s vyrážecí cívkou 230V~	ks	1,000		
0	K	210000038	signálka T6 zelená a bílá	ks	2,000		
0	K	210000039	vyrážecí tlačítkový ovladač T6 1/1 rudá - hříbek	ks	1,000		
0	K	210000040	pojistkový odpojovač 1 pol. - velikost 1	ks	1,000		
0	K	210000041	pojistkový odpojovač 3 pol. - velikost 1	ks	28,000		
0	K	210000042	nožové pojistky PNA1 - 6AgG	ks	1,000		
0	K	210000043	nožové pojistky PNA1 - 16AgG	ks	3,000		
0	K	210000044	nožové pojistky PNA1 - 25AgG	ks	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	210000045	nožové pojistky PNA1 - 32AgG	ks	33,000		
0	K	210000046	nožové pojistky PNA1 - 40AgG	ks	9,000		
0	K	210000047	nožové pojistky PNA1 - 50AgG	ks	15,000		
0	K	210000048	nožové pojistky PNA1 - 80AgG	ks	9,000		
0	K	210000049	nožové pojistky PNA1 - 100AgG	ks	6,000		
0	K	210000050	nožové pojistky PNA1 - 250AgG	ks	3,000		
0	K	210000051	kabelová průchodka 20 - 60mm	ks	32,000		
0	K	210000052	řadová svorkovnice O4	ks	9,000		
0	K	210000053	řadová svorkovnice O16	ks	20,000		
0	K	210000054	přípojnice 3xCu60x5-800mm	sada	4,000		
0	K	210000055	přípojnice PE+N 2xCu30x10-800mm	sada	4,000		
0	K	210000056	ukončení kabelů do 5x4 mm	ks	4,000		
0	K	210000057	ukončení kabelů do 5x10 mm	ks	12,000		
0	K	210000058	ukončení kabelů do 5x50 mm	ks	12,000		
0	K	210000059	ukončení kabelů do 4x240 mm	ks	2,000		
0	K	210000060	ostatní úpravy v rozváděči - hodinová sazba	hod	10,000		

D2 - Rozváděč obytné jednotky_RS_ (72 ks)

0	M	210000061	plastová zapuštěná rozvodnice - 12 modulů, IP30, rozměr (Š x V x H): 348 x 356 x 95 mm	ks	72,000		
0	M	210000062	jistič B10/1	ks	144,000		
0	M	210000063	jistič C16/1	ks	216,000		
0	M	210000064	proudový chránič 25A/1, 30mA	ks	72,000		
0	M	210000065	přepětová ochrana SPD 1+2 - 2.pol.	ks	72,000		
0	M	210000066	řadová svorkovnice O4	ks	720,000		
0	M	210000067	přípojnice PE+N	ks	4,000		
0	K	210000070	plastová zapuštěná rozvodnice - 12 modulů, IP30, rozměr (Š x V x H): 348 x 356 x 95 mm	ks	72,000		
0	K	210000071	jistič B10/1	ks	144,000		
0	K	210000072	jistič C16/1	ks	216,000		
0	K	210000073	proudový chránič 25A/1, 30mA	ks	72,000		
0	K	210000074	přepětová ochrana SPD 1+2 - 2.pol.	ks	72,000		
0	K	210000075	řadová svorkovnice O4	ks	720,000		
0	K	210000076	přípojnice PE+N	ks	4,000		
0	K	210000077	ukončení kabelů do 5x4 mm	ks	672,000		
0	K	210000078	ostatní úpravy v rozváděči - hodinová sazba	hod	144,000		

D3 - Rozváděč kuchyně 3RK

0	M	210000079	zapuštěná oceloplechová rozvodnice, IP44, rozměr (Š x V x H): 800 x 1700 x 205 mm	ks	1,000		
0	M	210000080	vypínač 3-pol. 250A	ks	1,000		
0	M	210000081	jistič C16A/3	ks	3,000		
0	M	210000082	jistič C25A/3	ks	4,000		
0	M	210000083	jistič C32A/3	ks	2,000		
0	M	210000084	jistič C63A/3	ks	2,000		
0	M	210000085	proudový chránič 20A/3, 30mA	ks	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	210000086	proudový chránič 25A/3, 30mA	ks	4,000		
0	M	210000087	proudový chránič 32A/3, 30mA	ks	2,000		
0	M	210000088	proudový chránič 63A/3, 30mA	ks	2,000		
0	M	210000089	proudový chránič C 16A/ 1, 30mA	ks	8,000		
0	M	210000090	řadová svorkovnice O4	ks	10,000		
0	M	210000091	řadová svorkovnice O6	ks	25,000		
0	M	210000092	řadová svorkovnice O25	ks	10,000		
0	M	210000093	přípojnice PE+N	ks	2,000		
0	K	210000097	zapuštěná oceloplechová rozvodnice, IP44, rozměr (Š x V x H): 800 x 1700 x 205 mm	ks	1,000		
0	K	210000098	vypínač 3-pol. 250A	ks	1,000		
0	K	210000099	jistič C16A/3	ks	3,000		
0	K	210000100	jistič C25A/3	ks	4,000		
0	K	210000101	jistič C32A/3	ks	2,000		
0	K	210000102	jistič C63A/3	ks	2,000		
0	K	210000103	proudový chránič 20A/3, 30mA	ks	3,000		
0	K	210000104	proudový chránič 25A/3, 30mA	ks	4,000		
0	K	210000105	proudový chránič 32A/3, 30mA	ks	2,000		
0	K	210000106	proudový chránič 63A/3, 30mA	ks	2,000		
0	K	210000107	proudový chránič C 16A/ 1, 30mA	ks	8,000		
0	K	210000108	řadová svorkovnice O4	ks	10,000		
0	K	210000109	řadová svorkovnice O6	ks	25,000		
0	K	210000110	řadová svorkovnice O25	ks	10,000		
0	K	210000111	přípojnice PE+N	ks	2,000		
0	K	210000112	ukončení kabelů do 5x6 mm	ks	18,000		
0	K	210000113	ukončení kabelů do 5x25 mm	ks	2,000		
0	K	210000114	ostatní úpravy v rozváděči - hodinová sazba	hod	5,000		

D5 - Úprava patrových rozváděčů _rs_

0	M	210000116	dozbrojení jističem B25A/1	ks	72,000		
0	M	210000117	dozbrojení jističem B10A/1	ks	20,000		
0	M	210000118	krycí deska do rozvadece 1000/600	ks	1,000		
0	M	210000119	krycí deska do rozvadece 600/900	ks	8,000		
0	M	210000120	krycí deska do rozvadece 600/600	ks	3,000		
0	M	210000121	řadová svorkovnice O4	ks	40,000		
0	K	210000124	demontáž jističe IJV	ks	60,000		
0	K	210000125	dozbrojení jističem B25A/1	ks	72,000		
0	K	210000126	dozbrojení jističem B10A/1	ks	20,000		
0	K	210000127	krycí deska do rozvadece 1000/600	ks	1,000		
0	K	210000128	krycí deska do rozvadece 600/900	ks	8,000		
0	K	210000129	krycí deska do rozvadece 600/600	ks	3,000		
0	K	210000130	řadová svorkovnice O4	ks	40,000		
0	K	210000131	ukončení kabelů do 5x4 mm	ks	80,000		
0	K	210000132	ostatní úpravy v rozváděči - hodinová sazba	hod	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D6 - Ostatní zařízení

0	M	210000133	typový rozváděč venkovního osvětlení RV-O - dva okruhy	ks	1,000		
0	M	210000134	zařízení autonomní detekce a signalizace kouře	ks	124,000		
0	K	210000136	typový rozváděč venkovního osvětlení RV-O - dva okruhy	ks	1,000		
0	K	210000137	zařízení autonomní detekce a signalizace kouře	ks	124,000		

D7 - B) Demontáž materiálu

0	K	210000138	demontáž kabelů	m	400,000		
0	K	210000139	demontáž svítidla	ks	350,000		
0	K	210000140	demontáž vypínačů, zásuvek, krabic	ks	400,000		
0	K	210000141	demontáž stávajícího kabeláže - hodinová sazba	hod	40,000		

D8 - C) Výchozí revize

0	K	210000142	výchozí revize	hod	50,000		
---	---	-----------	----------------	-----	--------	--	--

D9 - D) Montáž materiálu

0	M	210000143	kabel CYKY-O 2x1,5 pod omítku	m	520,000		
0	M	210000144	kabel CYKY-O 3x1,5 pod omítku	m	330,000		
0	M	210000145	kabel CYKY-J 3x1,5 pod omítku	m	2 720,000		
0	M	210000146	kabel CYKY-J 3x2,5 pod omítku	m	3 650,000		
0	M	210000147	kabel CYKY-J 4x6 pod omítku	m	20,000		
0	M	210000148	kabel CYKY-J 3x4 pod omítku	m	820,000		
0	M	210000149	kabel CYKY-J 5x4 pod omítku	m	130,000		
0	M	210000150	kabel CYKY-J 5x6 pod omítku	m	80,000		
0	M	210000151	kabel CYKY-J 4x10 pod omítku	m	50,000		
0	M	210000152	kabel CYKY-J 5x16 pod omítku	m	70,000		
0	M	210000153	kabel 1-AYKY-J 3x240+120 v kabelovém žlabu	m	10,000		
0	M	210000154	kabel CXKE-V-O 2x1,5 pod omítku	m	55,000		
0	M	210000155	kabel CXKE-V-J 3x1,5 pod omítku	m	50,000		
0	M	210000156	kabel CXKE-R-J 4x4 v kabelovém žlabu	m	50,000		
0	M	210000157	kabel CXKE-R-J 4x6 v kabelovém žlabu	m	350,000		
0	M	210000158	kabel CXKE-R-J 4x10 v kabelovém žlabu	m	140,000		
0	M	210000159	kabel 1-CXKE-R-J 3x150+70 v kabelovém žlabu	m	30,000		
0	M	210000160	vodič CYA 4 zž pod omítku	m	250,000		
0	M	210000161	vodič CYA 16 zž pod omítku	m	500,000		
0	M	210000162	drát FeZn 10 v kabelovém žlabu	m	300,000		
0	M	210000163	spínač kolébkový 10A/250V, IP20, řazení 1	ks	270,000		
0	M	210000164	spínač kolébkový 10A/250V, IP20, řazení 5	ks	120,000		
0	M	210000165	spínač kolébkový 10A/250V, IP20, řazení 6	ks	147,000		
0	M	210000166	zásuvka 230V / 16A jednoduchá	ks	72,000		
0	M	210000167	zásuvka 230V / 16A dvojnásobná	ks	450,000		
0	M	210000168	třífázová zásuvka 3x400V/32A/PE+N, IP44	ks	1,000		
0	M	210000169	zásuvka 230V / 16A jednoduchá, IP44	ks	12,000		
0	M	210000170	zvýšená ochrana pospojováním	sada	72,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	210000171	krabice odbočná ø97 mm do zdi	ks	650,000		
0	M	210000172	krabice přístrojový do zdi	ks	1 105,000		
0	M	210000173	drátěný kabelový žlab 60x60 s požární odolností, včetně uchycení	m	300,000		
0	M	210000174	drátěný kabelový žlab 100x60 s požární odolností, včetně uchycení	m	200,000		
0	M	210000175	PVC ohebná hadice prům 42 do zdi	m	50,000		
0	M	210000176	PVC ohebná hadice prům 23 do zdi	m	970,000		
0	M	210000177	protahovací vodič CY - CIN 1	m	970,000		
0	M	210000178	třířázový vypínač Lexel, pro vrchní montáž, IP 65, 32 A	ks	8,000		
0	M	210000179	třířázový vypínač Lexel, pro vrchní montáž, IP 65, 63 A	ks	2,000		
0	M	210000180	přisazené zářivkové kulaté 4 x 26 W, IP 20	ks	99,000		
0	M	210000181	přisazené zářivkové kulaté 1 x 36 W, IP 20	ks	73,000		
0	M	210000182	přisazené zářivkové kulaté 1 x 18 W, IP 43	ks	173,000		
0	M	210000183	přisazené zářivkové kulaté 1 x 18 W, IP 65	ks	22,000		
0	M	210000184	přisazené zářivkové kulaté 4 x 32 W, IP 20	ks	24,000		
0	M	210000185	nástěnné svítidlo 22 W, komp. zářivka, dle volby interiéru	ks	196,000		
0	M	210000186	přisazené zářivkové nouzové s akumulací 7 W, IP 43	ks	220,000		
0	M	210000187	protipožární utěsnění	ks	30,000		
0	K	210000190	kabel CYKY-O 2x1,5 pod omítku	m	520,000		
0	K	210000191	kabel CYKY-O 3x1,5 pod omítku	m	330,000		
0	K	210000192	kabel CYKY-J 3x1,5 pod omítku	m	2 720,000		
0	K	210000193	kabel CYKY-J 3x2,5 pod omítku	m	3 650,000		
0	K	210000194	kabel CYKY-J 4x6 pod omítku	m	20,000		
0	K	210000195	kabel CYKY-J 3x4 pod omítku	m	820,000		
0	K	210000196	kabel CYKY-J 5x4 pod omítku	m	130,000		
0	K	210000197	kabel CYKY-J 5x6 pod omítku	m	80,000		
0	K	210000198	kabel CYKY-J 4x10 pod omítku	m	50,000		
0	K	210000199	kabel CYKY-J 5x16 pod omítku	m	70,000		
0	K	210000200	kabel 1-AYKY-J 3x240+120 v kabelovém žlabu	m	10,000		
0	K	210000201	kabel CXKE-V-O 2x1,5 pod omítku	m	55,000		
0	K	210000202	kabel CXKE-V-J 3x1,5 pod omítku	m	50,000		
0	K	210000203	kabel CXKE-R-J 4x4 v kabelovém žlabu	m	50,000		
0	K	210000204	kabel CXKE-R-J 4x6 v kabelovém žlabu	m	350,000		
0	K	210000205	kabel CXKE-R-J 4x10 v kabelovém žlabu	m	140,000		
0	K	210000206	kabel 1-CXKE-R-J 3x150+70 v kabelovém žlabu	m	30,000		
0	K	210000207	vodič CYA 4 zž pod omítku	m	250,000		
0	K	210000208	vodič CYA 16 zž pod omítku	m	500,000		
0	K	210000209	drát FeZn 10 v kabelovém žlabu	m	300,000		
0	K	210000210	spínač kolébkový 10A/250V, IP20, řazení 1	ks	270,000		
0	K	210000211	spínač kolébkový 10A/250V, IP20, řazení 5	ks	120,000		
0	K	210000212	spínač kolébkový 10A/250V, IP20, řazení 6	ks	147,000		
0	K	210000213	zásuvka 230V / 16A jednoduchá	ks	72,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	210000214	zásuvka 230V / 16A dvojnásobná	ks	450,000		
0	K	210000215	třířázová zásuvka 3x400V/32A/PE+N, IP44	ks	1,000		
0	K	210000216	zásuvka 230V / 16A jednoduchá, IP44	ks	12,000		
0	K	210000217	zvýšená ochrana pospojováním	sada	72,000		
0	K	210000218	krabice odbočná ø97 mm do zdi	ks	650,000		
0	K	210000219	krabice přístrojový do zdi	ks	1 105,000		
0	K	210000220	drátěný kabelový žlab 60x60 s požární odolností, včetně uchycení	m	300,000		
0	K	210000221	drátěný kabelový žlab 100x60 s požární odolností, včetně uchycení	m	200,000		
0	K	210000222	PVC ohebná hadice prům 42 do zdi	m	50,000		
0	K	210000223	PVC ohebná hadice prům 23 do zdi	m	970,000		
0	K	210000224	protahovací vodič CY - CIN 1	m	970,000		
0	K	210000225	třířázový vypínač Lexel, pro vrchní montáž, IP 65, 32 A	ks	8,000		
0	K	210000226	třířázový vypínač Lexel, pro vrchní montáž, IP 65, 63 A	ks	2,000		
0	K	210000227	přisazené zářivkové kulaté 4 x 26 W, IP 20	ks	99,000		
0	K	210000228	přisazené zářivkové kulaté 1 x 36 W, IP 20	ks	73,000		
0	K	210000229	přisazené zářivkové kulaté 1 x 18 W, IP 43	ks	173,000		
0	K	210000230	přisazené zářivkové kulaté 1 x 18 W, IP 65	ks	22,000		
0	K	210000231	přisazené zářivkové kulaté 4 x 32 W, IP 20	ks	24,000		
0	K	210000232	nástěnné svítidlo 22 W, komp. zářivka, dle volby interiéru	ks	196,000		
0	K	210000233	přisazené zářivkové nouzové s akumulací 7 W, IP 43	ks	220,000		
0	K	210000234	protipožární utěsnění	ks	42,000		
0	K	210000235	ostatní montáže rozvodů - hodinová sazba	hod	80,000		

VP - Vícepráce

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Domov pro seniory U Pramene Louny (dodatek k projektové dokumentaci)

JKSO:

Místo: Louny

CC-CZ:

Datum: 4.4.2017

Objednatel:

Město Louny

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

Ing.Jiří Kotek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

331 049,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

331 049,00

DPH základní 21,00%

ze

0,00

0,00

snížená 15,00%

ze

331 049,00

49 657,35

Cena s DPH

v

CZK

380 706,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Domov pro seniory U Pramene Louny (dodatek k projektové dokumentaci)

Místo: Louny

Datum: ###

Objednatel: Město Louny

Projektant: Ing. Jiří Kotek, Bezděkov 120

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	331 049,00	380 706,35
SO 01	Obnova vnitřního vybavení	319 049,00	366 906,35
VON	Vedlejší a ostatní náklady	12 000,00	13 800,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		331 049,00	380 706,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Domov pro seniory U Pramene Louny (dodatek k projektové dokumentaci)

Objekt: SO 01 - Obnova vnitřního vybavení

JKSO: 801 91

Místo: Louny

CC-CZ:

Datum: 04.04.2017

Objednatel:

Město Louny

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

Ing. Jiří Kotek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

319 049,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

319 049,00

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snížená 15,00% ze 319 049,00

47 857,35

Cena s DPH

v CZK

366 906,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Domov pro seniory U Pramene Louny (dodatek k projektové dokumentaci)

Objekt: SO 01 - Obnova vnitřního vybavení

Místo: Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Ing.Jiří Kotek, Bezděkov 120

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	319 049,00
HSV - Práce a dodávky HSV	80 273,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 104,35
4 - Vodorovné konstrukce	3 001,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30 493,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 741,84
997 - Přesun sutě	8 185,65
998 - Přesun hmot	2 746,91
PSV - Práce a dodávky PSV	202 096,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 970,20
713 - Izolace tepelné	15 184,47
767 - Konstrukce zámečnické	11 403,75
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 425,82
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 735,68
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	47 350,52
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	7 632,98
734 - Ústřední vytápění - armatury	323,10
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 730,16
763 - Konstrukce suché výstavby	10 025,69
766 - Konstrukce truhlářské	19 619,76
771 - Podlahy z dlaždic	32 350,51
781 - Dokončovací práce - obklady	42 110,94
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 529,89
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 106,73
M - Práce a dodávky M	36 678,74
21-M - Elektromontáže	36 678,74
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	319 049,00

ROZPOČET

Stavba: Domov pro seniory U Pramene Louny (dodatek k projektové dokumentaci)

Objekt: SO 01 - Obnova vnitřního vybavení

Místo: Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Ing. Jiří Kotek, [REDACTED]

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

319 049,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	340238233	Zazdívkva otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek z lehčených betonů tl 100 mm	m2	1,600		
			0,8*2		1,600		
2	K	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	7,445		
			1,95*2,7-0,8*2+1,4*2,7		7,445		
3	K	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	9,639		
			3,57*2,7		9,639		
4	K	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,440		
			(0,15*1,2)*(2+2+2+2)		1,440		

4 - Vodorovné konstrukce

5	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,053		
			lč.120 - 4 ks - překlady				
			4*1,2*0,0111		0,053		
6	M	130107140	ocel profilová IPN, v jakosti I1 375, h=120 mm	t	0,057		
			Hmotnost: 11,10 kg/m				

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	12,870		
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	45,225		
			(2,5+5,8+2,05+3,7+0,45+2,1+3,6+1,95+1,95+1,4-2,5*1,5-0,9*2,0,8*2*2)*2,7		45,225		
9	K	62999200R	Zatmělení spar mezi ocelovým rámem z UZ40 a zdívkem š do 40 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	5,100		
10	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,772		
			tl.60 mm				
			12,87*0,06		0,772		
11	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,772		
12	K	632451033	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	22,440		
			vyspádování podlahy				
			10,21+12,23		22,440		
13	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	12,870		
14	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	5,000		
15	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,000		
16	M	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P	kus	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	553311600	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 1100 L/P	kus	1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
18	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 6,37+12,87+2,5*4,7+3,2*4,7	m2	46,030 46,030		
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 250	m2	250,000 250,000		
20	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 2,05*2,7	m2	5,535 5,535		
21	K	96208114R	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm s dveřmi dřevěnými 2,1*2,7	m2	5,670 5,670		
22	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 tl.100 mm 12,87*0,1	m3	1,287 1,287		
23	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyrolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 10,21+12,23	m2	22,440 22,440		
24	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 <i>- položka zahrnuje i náklady na vyvěšení křídel</i> 0,8*1,975	m2	7,880 7,880		
25	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm 0,9*1,97	m2	1,773 1,773		
26	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm 1,5*2,1*0,2	m3	0,630 0,630		
27	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	12,870		
28	K	9790000R1	Přemístění zástěny dřevěné v=1 m + oprava betonové podlahy	kpl	1,000		
29	K	9790000R2	Průraz a zazdění otvoru ve zdivu cihelném rozměru 100/100 mm pro průchod potrubí ústředního vytápění (včetně odstranění suti)	kpl	1,000		
30	K	9790000R3	Stavební přípomoc pro ZTI, plyn, ÚT	kpl	1,000		
31	M	9800000R1	plynový kotel 80 l - vybavení (dodávka)	kus	0,000	0,00	0,00
32	M	9800000R2	lednice (přípravna masa) - vybavení (dodávka)	kus	0,000	0,00	0,00
33	M	9800000R3	řeznický špalek 600/600 mm - vybavení (dodávka)	kus	0,000	0,00	0,00
34	M	9800000R4	pracovní stůl nerezový se zásuvkami 1200x700x850 mm - vybavení (dodávka)	kus	0,000	0,00	0,00
35	M	9800000R5	vozik přepravní pro GN, 18 vsuvů - vybavení (dodávka)	kus	0,000	0,00	0,00
36	M	9800000R6	vozik přepravní pro GN, 7 vsuvů - vybavení (dodávka)	kus	0,000	0,00	0,00
37	M	9800000R7	pracovní stůl s trnoží nerez 1200/700/850 mm - vybavení (dodávka)	kus	0,000	0,00	0,00
38	M	9800000R8	pracovní stůl s políci nerez 1200/700/850 mm - vybavení (dodávka)	kus	0,000	0,00	0,00
39	M	9800000R9	pracovní stůl uzavřený nerez 1200/700/850 mm - vybavení (dodávka)	kus	0,000	0,00	0,00
40	M	9800000R10	pracovní stůl se zásuvkami nerez 1400/700/850 mm - vybavení (dodávka)	kus	0,000	0,00	0,00
41	M	9800000R11	pracovní stůl se zásuvkami nerez 1600/700/850 mm - vybavení (dodávka)	kus	0,000	0,00	0,00
997 - Přesun suti							
42	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	8,614		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvěšetou dopravu suti ZKD 10 m	t	34,456		
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	77,526		
45	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,614		
46	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,831		
47	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) zdivo, dlažba, omítky	t	4,487		
			1,445+0,785+0,479+1,134+0,644		4,487		
48	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,465		
49	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) dveře, SDK	t	0,831		
			0,599+0,232		0,831		
998 - Přesun hmot							
50	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	7,064		
PSV - Práce a dodávky PSV							202 096,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
51	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	12,870		
52	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín	t	0,004		
53	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	12,870		
54	M	628526740	pás modifikovaný SBS	m2	14,801		
55	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,067		
713 - Izolace tepelné							
56	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rahožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	12,870		
57	M	283763800	polystyren extrudovaný 60 mm lambda=0,034 [W / m K]	m2	13,127		
58	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,242		
767 - Konstrukce zámečnické							
59	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg osazení ocelového ztužujícího rámu u UČ.240 a pásoviny 80/10 mm U240 - 5,10 m 5,1*33,9 pásovina 80/10 mm - 2,10 m 2,1*6,28 Součet	kg	186,078		
					172,890		
					13,188		
					186,078		
60	M	130108300	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=240 mm Hmotnost: 33,90 kg/m U240 - 5,10 m 5,1*0,0339	t	0,187		
					0,173		
61	M	130102720	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 80 x 10 mm Hmotnost: 6,28 kg/m	t	0,014		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			pásovina 80/10 mm - 2,10 m ²				
			2,1*0,00628		0,013		
62	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,210		
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
63	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	6,000		
64	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100 (pod stropem)	m	3,000		
65	K	721211421	Vpust' podlahová se svistým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000		
66	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	9,000		
			6+3		9,000		
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
67	K	722173103	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm Wirsbo	m	22,000		
			2*11		22,000		
68	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	22,000		
69	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	22,000		
70	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,000		
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							
71	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000		
72	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000		
73	K	7253300R1	Výlevka bez výtokových armatur keramická s pákovou baterií - ODPOČET	soubor	2,000		
74	K	7253300R2	Výlevka v kombinaci s umyvadlem - nerezové + páková baterie - dodávka + montáž	soubor	2,000		
75	K	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vyťahovací sprškou	soubor	2,000		
76	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000		
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
77	K	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 15 (1/2")	m	12,000		
78	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	12,000		
79	K	73320000R	Topná zkouška ústředního vytápění	m	12,000		
734 - Ústřední vytápění - armatury							
80	K	734221682	Termostatická hlavice kapalínová PN 10 do 110 °C otopných těles VK	kus	1,000		
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							
81	K	735151277	Otopné těleso panelové Korado např. Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000		
763 - Konstrukce suché výstavby							
82	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	1,320		
			svislé zakrytí kanalizačního potrubí - stoupačka výšky 3,30 m				
			zakrytí provedeno ze dvou stran - 2 x 200 mm na výšku 3 300 mm				
			0,2*2*3,3		1,320		
83	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	1,320		
			stoupačka				
			0,2*2*3,3		1,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD šikmý SDK podhled 3*1,5*2+3*1,5/2*2	m2	13,500		
85	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr 13,5	m2	13,500		
86	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché šikmý SDK podhled 3*1,5*2+3*1,5/2*2	m2	13,500		
87	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	0,182		
766 - Konstrukce truhlářské							
88	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvívavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
89	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvívavých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000		
90	M	611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm včetně kování	kus	1,000		
91	M	611602220	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 včetně kování	kus	3,000		
92	M	61160243R	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 100x197 cm s poddvacím okénkem včetně kování	kus	1,000		
93	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	5,000		
94	M	549240000	zámek stavební zadlabací obyč. 536a převod L	kus	5,000		
95	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,098		
771 - Podlahy z dlaždic							
96	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 kuchyň 12,87 vyspádování k odtoku 10,21+12,23 Součet	m2	35,310		
97	M	597611100	dlaždice keramické protiskluzové	m2	38,841		
98	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,845		
781 - Dokončovací práce - obklady							
99	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (0,8+2+2+1,4+1+3,3+3,6+2,05+5,8+2,5+2,1+0,45-2,5*1,5-0,9*2)*2,7	m2	57,915		
100	M	597610000	obkládačky keramické (bílé i barevné)	m2	63,707		
101	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,925		
783 - Dokončovací práce - nátěry							
102	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem Uč240 - 5,10 m ² 5,1*0,776 pásovina 80/10 mm - 2,10 m ² 0,08*2,1*2+(0,08+0,01)*2*2 Součet	m2	4,654		
103	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,654		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,308		
			2 x vrstva				
			4,654*2		9,308		
105	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí do DN 50 mm	m	12,000		
106	K	783634651	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr potrubí do DN 50 mm	m	12,000		
107	K	783637611	Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr potrubí do DN 50 mm	m	12,000		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

108	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	142,130		
			malby kuchyně a pokojů				
			stropy				
			6,37+12,87+2,5*4,7+3,2*4,7		46,030		
			stěny				
			3,6*2,7+(2,5+3,2)*2*3,3+4,7*4*3,3-2,4*2,1*2-0,8*2*2		96,100		
			Součet		142,130		

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

109	K	21000000R	Elektroinstalace vnitřní - dodávka + montáž - podrobný rozpis položek v příloze	kpl	1,000		
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Domov pro seniory U Pramene Louny (dodatek k projektové dokumentaci)

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo: Louny

CC-CZ:

Datum: 04.04.2017

Objednatel:

Město Louny

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

IČ:

28223063

DIČ:

CZ28223063

Projektant:

Ing. Jiří Kotek, [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

12 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

12 000,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

12 000,00

1 800,00

Cena s DPH

v

CZK

13 800,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Domov pro seniory U Pramene Louny (dodatek k projektové dokumentaci)

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Ing. Jirí Kotek

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	12 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 000,00

ROZPOČET

Stavba: Domov pro seniory U Pramene Louny (dodatek k projektové dokumentaci)

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Louny

Datum: 04.04.2017

Objednatel: Město Louny

Projektant: Ing. Jiří Kotek, [REDACTED]

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------

VRN7 - Provozní vlivy

2	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
---	---	-----------	----------------	-----	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

Nabídka číslo: N-2017/0008**Název:** Domov pro seniory U Pramene Louny
Elektroinstalace**Rekapitulace****Kap. Popis položky**

A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	16 457,32
	2. Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	
	3. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ	5 631,67
	4. Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M	
	5. C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ	1 773,07
	6. VC 7/32 - Rozvaděče - MONTÁŽ	678,22
	7. Výchozí revize elektro - MONTÁŽ	4 142,00
	8. MATERIÁL	7 996,47
	9. Podružný materiál 5,00%	
	CELKEM URN	
B.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
	10. Inženýrská činnost 5,00%	
	CELKEM VRN	
Σ	REKAPITULACE CELKEM	36 678,74

vypracoval: neznámý pracovník
e-mail: jan.choma@tiscali.cz
dne: 21.1.2017

C21M - Elektromontáže

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Množství Jedn.
1	úprava a doplnění rozvaděče RH	4,00 hod
2 210010451	krabice pancéřová odbočná z PH typ 8110 bez zapojení vodičů	1,00 ks
3 210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	52,00 ks
4 210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	12,00 ks
5 210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2	30,00 ks
6 210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	1,00 ks
7 210110003	sériový přepínač nástěnný prostředí vlhké řazení 5	1,00 ks
8 210111021	zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z	4,00 ks
9 210190001	montáž oceloplech. rozvodnic do 20kg	3,00 ks
10 210190002	montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg	1,00 ks
11 210220561	uzemňovací svorka 6mm2	1,00 ks
12 210800105	CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO)	3,00 m
13 210800105	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	50,00 m
14 210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	60,00 m
15 210800117	CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V (PO)	5,00 m
16 210800527	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	35,00 m
17 215202114	svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje + kryt	2,00 ks

C46M - Zemní práce

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Množství Jedn.
1 460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	7,00 m
2 460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	23,00 m

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Množství Jedn.
1 97103-3131	vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 150mm	4,00 ks
2 97303-1616	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	10,00 ks
3 97303-1616	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	5,00 ks
4 97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	3,00 m

VC 7/32 - Rozvaděče

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Množství Jedn.
1 E-2000-1	jističe jednopólové do 25A	2,00 ks
2 E-2005-1	proudový chránič 2p. do 25A I	2,00 ks

Výchozí revize elektro

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Množství Jedn.
1 320410010	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2	3,00 kabel
2 320410016	Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 220V	3,00 okruh

3 320410017

Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V

Materiály

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Množství Jedn.
1 00362	krabice z PH - odbočná IP54	1,00 ks
2 00712	přepínač sériový IP44	1,00 ks
3 00768	zásuvka jednonásobná nástěnná 16A/250V, IP44	4,00 ks
4 01228	zářivka 35W ET5	4,00 ks
5 02920	CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5)	3,00 m
6 02962	CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4)	5,00 m
7 11.087.440	Svorka pospojení 6-35mm	1,00 KS
8 15902	proudový chránič 16B-1N-030AC	2,00 ks
9 16000	Jistič 10A/1char. B	2,00 ks
10 32230	A50 - zářivkové svítidlo průmyslové plastové 2x35W ET5, IP66 (PRIMA 235 PC ET5)	2,00 ks
11 33746	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý	35,00 m
12 33914	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	50,00 m
13 33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	60,00 m

Základ

Celkem Materiál	7 996,47
Celkem Montáž	28 682,27
	36 678,74

20 603 525768

21,00

Montáž

Bez DPH

7 996,47

DPH [%]	Cena jedn.	celkem
21,00		
21,00		
21,00		
21,00		
21,00		
21,00		
21,00		
21,00		
21,00		
21,00		
21,00		
21,00		
21,00		
21,00		
21,00		
21,00		
21,00		
DPH 21,00%		Bez DPH