

**SMLOUVA O DÍLO**

č. 6440-0003-2023-088

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,  
 IČO: 60162694,  
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,  
 Číslo účtu: 404881/0710,  
 Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger,  
 vedoucí oddělení provozu Brno,  
 odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření  
 s nemovitým majetkem,  
 oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku  
 České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění  
 pozdějších předpisů.

**Kontaktní osoba:**

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]  
 ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS., tel. [REDACTED]  
 e-mail: [REDACTED]

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

ve věcech technických: Ing. Ivo Kouřil,  
 Mgr. Jana Dufková,

ve věcech BOZP: Petr Diviš,  
 Hanuš Honzl,  
 Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,  
 Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  
 oddělení provozu Brno,  
 Svatoplukova 2687/84,  
 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

**2. Roman Míza**

zapsán v živnostenském rejstříku u živnostenského úřadu v Prostějově

Místo podnikání: Tyršova 650, 798 27 Němčice nad Hanou,

Bytem: [REDACTED]

IČO: 757 29 521

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel., mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: keejana

Adresa pro doručování: Tyršova 650, 798 27 Němčice nad Hanou

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0624 - Oprava fasády b. č. 3, 6, 9 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice**“, systémové číslo NEN N006/23/V00001449, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

## Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy fasád na budovách č. 3, 6, 9 v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice, s cílem zajištění bezpečného provozu.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0624 - Oprava fasády b. č. 3, 6, 9 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
  - 2.1.1. oprava fasád na budovách č. 3, 6, 9 v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice.
  - 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „PS 0624 - Oprava fasády b. č. 3, 6, 9 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice“, systémové číslo NEN N006/23/V00001449.  
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
  - 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
  - 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
    - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
    - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
    - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
    - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
  - 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
  - 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležitě péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále

- jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**2 487 512,10 Kč bez DPH**

(slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát sedm tisíc pět set dvanáct korun českých deset haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **522 377,54 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 009 889,64 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

## Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště:  
 4.1.1. Budovy č. 6, 9 : dne 2. května 2023.  
 4.1.2. Budova č. 3: dne 5. června 2023  
 Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
 Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla, budovy č. 3, 6, 9: nejpozději **do 8. srpna 2023.**  
 Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušování plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušování plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušování a přesné určení počátku přerušování, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušování plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušování. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušování plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušování nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušování plnění díla. O přerušování plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušování plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušování a požadovanou délku přerušování. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušování plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušování plnění potvrdí, má se za to, že k přerušování plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušování ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušování plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušování nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušování plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušování, provede zástupce smluvní strany, která přerušování iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušování lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušování plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušování plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušování plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: Po – Čt 6:30 – 15:45 hod., Pá 6:30 – 13:15 hod., soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění je areál kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice, CE: 06-05-01.

## Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště,
  - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
  - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
  - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
  - e) převzetí dokončeného díla

- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
  - 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
  - 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
    - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
    - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
    - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
    - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
    - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
  - 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
  - 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
  - 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
  - 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
  - 5.8. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
  - 5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
  - 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným

- osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
  - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
  - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

## Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je

zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

## Článek 7

### Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přijímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
  - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
  - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
  - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
  - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přijímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
  - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykávaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

## Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:  
**Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov**  
 Záhlaví faktury bude vyplněno:  
 Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694  
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,  
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1  
 Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“,
  - b) evidenční číslo daňového dokladu,
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
  - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
  - e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
  - f) předmět dodávky a název díla,
  - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
  - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátlost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplátané pohledávky.

## Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 3.500.000,- Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení plnění.

## Článek 10 Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotovitel přeučtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

## Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí

- zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4.** V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.6.** V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
- 11.7.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**.
- 11.8.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence světeckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
  - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto

- ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
- c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
  - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

### **Článek 13** **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
  - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
  - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
  - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
  - d) nemožnosti objednateli provádět kontrolu provádění díla,
  - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
  - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
  - g) neodstranění objednatel zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným písemem objednatele,

- h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
  - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
  - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- 14.7.** Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10.** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 19

Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 1

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger  
vedoucí oddělení provozu Brno  
Česká republika - Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem

za zhotovitele

Roman Mizera

Roman  
Mizera

Digitálně podepsal  
Roman Mizera  
Datum: 2023.03.14  
06:38:17 +01'00'

## Oprava fasády na b.č. 3, 6, 9 Kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	<b>Budova číslo 3</b>				
1	Demontáž nerez zábradlí osazeného do zámkové dlažby délka 105cm (vrátit na PS)	ks	1,00		
2	Demontáž nerez zábradlí osazeného do zámkové dlažby délka 150cm (vrátit na PS)	ks	1,00		
3	Demontáž a zpětná montáž nerez zábradlí osazeného do zámkové dlažby délka 250cm	ks	1,00		
4	Demontáž přístřešku z ocelové L konstrukce včetně polykarbonátu	ks	1,00		
5	Demontáž U rámu čtějšího zařízení včetně příslušenství (osazeno v zámkové dlažbě, vrátit na PS)	ks	1,00		
6	Demontáž betonu před zazděným vstupem a další dveřím (servrovna) tl. do 50cm	m <sup>2</sup>	8,00		
7	Demontáž a zpětná montáž (na chemické kotvy a šroubovice) ocelového přístřešku na kola (2,5*4,5m), rozebrání plechů a nosné konstrukce, uložení proti poškození všech částí	ks	1,00		
8	Demontáž a zpětná montáž (na chemické kotvy a šroubovice) ocelového pz schodiště z poroštu rozm. 150*300cm, výška včetně zábradlí do 2,5m, rozebrání jednotlivých zešroubovaných prvků a nosné konstrukce včetně schodů a plošiny, uložení proti poškození všech částí	ks	1,00		
9	Demontáž podkladního betonu tl. průměrně do 0,5m (5,35*4,5) v prostoru přístřešku na kola	m <sup>2</sup>	24,00		
10	Demontáž betonového okapového chodníku s obrubou o šíři 50,80-100cm a tl.vrstvy betonu do 15cm po obvodu budovy	m <sup>2</sup>	71,50		
11	Demontáž a zpětná montáž stávající betonové zámkové dlažby I při osazování nových betonových obrub a při osazení liniového žlabu (včetně podsypového materiálu a zhutnění podkladu a dlažby)	m <sup>2</sup>	13,50		
12	Demontáž a zpětná montáž čistící zóny před vstupem (osadit do nové výšky dlažby)	ks	1,00		
12	Provedení odkopu zeminy - podkladních vrstev do hl. 0,35m od budovy na šíři do 1m ( šíře nového chodníku od 50 do100cm a obrubníku tl.10cm) bude upřesněno dle výškového umístění v terénu - terén ve spádu od budovy	m <sup>2</sup>	103,50		
13	Demontáž strávené svíslé izolace na výšku do 50cm	m	76,70		

14	Demontáž poškozené, dodávka a montáž nové lišty připevňující nopovu fólii	m	13,70
15	Provedení srovnání podkladu (vč. terénu) pro pokládku obrubníků a dlažby, zhutnění	m <sup>2</sup>	103,50
16	D+M hydroizolační nopové folie např. Lithoplast sana, nopy 10mm, překládané spoje, výška 0,5m včetně ukotvení ukončovací lištou do fasády	m	76,70
17	Demontáž a zpětná montáž plast. lapače nečistot (gajgr) na stávající připojovacího potrubí	ks	4,00
18	Demontáž lapače nečistot (gajgr)	ks	1,00
19	Odkopání zeminy, podkladních vrstev do hloubky do 0,5m, napojení gajgru na svod a vodorovnou kanalizaci	m <sup>3</sup>	5,00
20	D+M plastového lapače nečistot D 110/125mm kloubový, protizápachový napojení na svod a ležatou kanalizaci	ks	1,00
21	D+M obsypu z písku kolem potrubí včetně zasypového materiálu po úroveň skladby chodníku, zhutnění	m <sup>3</sup>	1,00
22	Odkop zeminy na šíři do 0,5m do hl. max 80cm pro osazení betonové palisády	m	11,10
23	Demontáž a zpětná pokládka stávající dlažby v prostoru za turniketem (včetně zaspárování křemičitým pískem, včetně úpravy podkladové vrstvy hutněním, dodáním nezbytné ŠD vrstvy do 5cm)	m <sup>2</sup>	12,60
24	Dodávka a osazení betonové palisády CS Beton Yvette 17,5*20*60cm do betonového lože C12/15	m	11,10
25	Demontáž stávajícího ocelového stožáru dl. 6m včetně betonové základové patky, rozebrání dlažby do 1m <sup>2</sup> , provedení výkopu pro osazení stožáru dle návodu od výrobce	ks	1,00
26	Dodávka a montáž hliníkového vlajkového stožáru Mannus Prestige s otočným výložníkem pr.40mm pro šíře vlajek od 100 do 150cm včetně držáku do země se středícím klínem, kotvení do terénu dle pokynů výrobce, v úrovni zámkové dlažby	ks	1,00
27	D+M chodníkového betonového obrubníku do betonového lože C12/15 o rozměrech 250*1000*100mm, výškové osazení bude provedeno dle spádových poměrů a v souladu s okolními výškami terénu a komunikací (upřesněno dle skutečného vyměření pomocí teodolitu)	m	110,00
28	D+M štěrkopísek fr. 16-32 tl. do 250 mm, včetně hutnění, na šířku do 80cm	m	103,50
29	D+M štěrkopísek fr. 8-16 tl. do 200mm včetně hutnění, na šířku do 80cm	m	103,50
30	D+M dlažba betonová zámková Icko TBX 16-20 šedá, tl. 6 cm, jemný povrch, uloženo do lože a ve spádech dle stávajících odtokových poměrů od budovy	m <sup>2</sup>	103,50

31	Provedení zhutnění vydlážděné plochy, vyplnění spár křemičitým pískem 0/2mm, doplnění písku, zametení	m <sup>2</sup>	117,00
32	Dodání a provedení terénních úprav, dosyp a strhnutí hlíny, dohrabání, rozprostření přebytečné hlíny, srovnání okolního terénu do spádových poměrů	kpl.	1,00
33	Dodání zemiňy (hlína)	m <sup>3</sup>	5,00
34	Dodání a osev travním semenem	m <sup>2</sup>	100,00
35	Demontáž odtokového žlabu včetně výkopu podkladové vrstvy (ŠD nebo beton, mazanina) do výšky max 0,6m	m	12,50
36	Zařízení asfaltového povrchu do hl. max.15cm podél žlabu	m	12,50
37	Dodání, srovnání a zhutnění plochy z SD frakce 8-16-32mm pro osazení žlabu max. na výšku 25cm, do šíře výkopu 0,5m	m <sup>2</sup>	6,25
38	Dodání a pokládka imitovaného betonového odvodňovacího šěrbinového žlabu profil I, 20*20cm do betonového lože (např. Gutta), nosnost do 35t, vnitřní DN 90mm, osazení do spádových poměrů dle původního odvodnění plochy, včetně napojení do stávající šachty silniční vpustí průrazem, případně odvrátáním a napojením tvarovkou pro odtok zachycené vody	m	12,50
39	Dodání a provedení zvednutí šachty DN 600mm výškově do 25cm pomocí bet. skruží (prstýnků)	ks	1,00
40	Provedení výškové úpravy šachty nastavením/seřiznutím DN 400 trubky	ks	1,00
41	Demontáž ocelového žebříku včetně odřezání od povrchu fasády dl. do 5m	ks	1,00
42	Odřezání ocelových prvků - konzol, držáků v cihleném zdivu z blých cihel včetně majáku	ks	10,00
43	Odbourání cihelného zdiva RIS tl. 30cm (1*1m) včetně oplechování a dvířek	m <sup>2</sup>	1,00
44	Demontáž plastových cedulí do 2m <sup>2</sup> a zpětná montáž	ks	5,00
45	Demontáž tabule na fasádě	ks	1,00
46	Demontáž pz žlabů včetně 5ks svodů dl. do 4m	m	95,00
47	Demontáž ocelové mříže 120*110cm včetně úchytů ve zdi	ks	2,00
48	Demontáž HP včetně plasového krytu a zpětná montáž (uložit na PS) včetně samolepky	ks	1,00
49	Zazdění otvoru 55*50cm po demontáži dvířek s dodáním cihly pálené CP na MVC včetně hrubé omítky	m <sup>2</sup>	0,30
50	Demontáž a zpětná montáž venkovní klimatizační jednotky včetně 2ks konzol na každou jednotku	ks	3,00

51	Dodání a provedení servisu klimatizačních venkovních jednotek - vyčistění filtrů, doplnění chladicí kapaliny, zpětné napojení a osazení na původní místo, svedení kondenzované vlhkosti na terén - trubní řešení (případně hadicí kondenzátu), předání servisního protokolu, bezpečné uložení venkovních jednotek	ks	3,00		
52	Demontáž větracích mřížek na ploše fasády rozm. 1ks 30x15cm, 4ks 15x15cm, 2ks 30x30cm, 1ks d125mm	ks	8,00		
53	Demontáž žaluzií v rozvodně 120*110cm	ks	2,00		
54	Dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 120*110cm, nutno přesně zaměřit, výběr odstínu dle vývěru ze vzorníku zadavatelem	ks	2,00		
55	Demontáž, dodávka a montáž sítě proti hmyzu osazené do ventilační části okna rozm. do 60*110cm, nutné přesně zaměřit	ks	2,00		
56	Osekání cihleného zdiva po obvodu budovy do roviny s fasádou do tl. 2- 5cm (sokl z C Pp)	m <sup>2</sup>	14,30		
57	Odstranění keramického obkladu fasády sokl (pásky tl. do 80mm včetně lepidlové vrstvy) včetně přípravy podkladu pro hrubou omítku (vzadu 4,8m <sup>2</sup> , vpředu na lepidle 9,1m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	13,90		
58	Odstranění venkovních omítek hrubých tl. do 40mm- lokálně ( do 10%)	m <sup>2</sup>	36,00		
59	Provedení očištění obnaženého zdiva v okolí římsy a pod okapovým plechem v celém obvodu budovy na výšku do 15cm (obvod budovy 101,6m) a dodání vysprávkové malty	m <sup>2</sup>	15,00		
60	Dodání a provedení podkladního podhozu	m <sup>2</sup>	51,00		
61	Dodání a provedení jádrových venkovních omítek do tl.40 mm	m <sup>2</sup>	51,00		
62	Dodání a provedení penetrace podkladu stěn	m <sup>2</sup>	361,50		
60	Dodání a provedení srovnání stěn - lepidlo, perlínka, kovové rožky na rozích a včetně okenních a dveřních	m <sup>2</sup>	361,50		
61	Dodání a provedení probarvené tenkovrstvé silikonové točené (včetně penetrace) omítky tl. 2 mm, zrnitost do 1,5 mm jemnozrný, 2 druhy odstínu barvy - přesný výběr dle vzorníku zadavatelem	m <sup>2</sup>	361,50		
62	Dodávka montáž větracích mřížek na ploše fasády rozm. 1ks 30x15cm, 4ks 15x15cm, 2ks 30x30cm, 1ks d125mm	ks	8,00		
63	Dodání a provedení doždění chybějících cihel CP na MVC v obvodu budovy (u rozváděče, v ploše fasády celé budovy)	ks	10,00		
64	Oškrábání mozaikové stěrky (marmolitu) celoplošně	m <sup>2</sup>	51,00		

65	Dodání a provedení mozaikové stěrky (marmolitu, poměr, barevnost, velikost zrn bude vybrán zadavatelem ze vzorníku) včetně přípravy podkladu - penetrace	m <sup>2</sup>	51,00		
66	Demontáž pz parapetu (okna rozvodna a místnost vedle) dl. 1,25m šíře do 25cm	ks	3,00		
67	Dodávka a montáž hliníkového venkovního parapetu dl. 1,25 šíře do 25cm, RAL bílá včetně bočních krytek, kotvení na šrouby, nutné přesně zaměřit	ks	3,00		
68	Demontáž pz parapetu (u servrovny dl. 1,45m šíře do 25cm, ( včetně odřezání ocel. konzol do dl. 0,5m-5ks)	ks	1,00		
69	Dodávka a montáž hliníkového venkovního parapetu dl. 1,45 šíře do 25cm, RAL bílá včetně bočních krytek, kotvení na šrouby, nutné přesně zaměřit	ks	1,00		
70	Dodávka a montáž pz svodu DN 110-125mm včetně kolen a 2ks objímek na svod - (5ks svodů) napojení na gajgr	m	20,00		
71	Očištění háků, obroušení na původní pz materiál, dodání a provedení nanýtování uchycovacího plechu pro zajištění okapového žlabu	ks	80,00		
72	Dodávka a provedení nátěru háku 1x základní barva, 2x vrchní lak, barva bude vybrána zadavatelem	ks	80,00		
72	Dodání a montáž okapového žlabu z pz plechu včetně 4ks kotlíků a 4ks čel, rš 330mm na stávající háky, (2x vnitřní a 2x vnější rohy)	m	75,00		
73	Demontáž betonu (venkovní vstup servrovna) do tl. 5cm na podkladu z CP	m <sup>2</sup>	0,50		
74	Dodání a provedení betonu C12/15 tl. do 8cm včetně venkovní dlažby protiskluz 30*30cm na mrazuvzdorné lepidlo, zaspárování	m <sup>2</sup>	0,50		
75	Dodávka a provedení natavení střešního izolačního pásu např. Sklobit na bet. povrch, včetně úpravy podkladu a penetrace	m <sup>2</sup>	1,00		
76	Dodání a osazení ochranného kloboučku z pz na trubku ve střešní konstrukci DN do 80mm	ks	1,00		
77	Dodání výlezového ocelového zebříku z pz upravou na střechu s horním zábradlím pro bezpečný výlez, ukotvení do země, příp. do fasády na chemickou kotvu na předem připravené pz konzoly mín. 4ks, (umístění na zadní stranu budovy - bude upřesněno), dodání a předložení výrobního a montážního nákresu, plánu	ks	1,00		
78	Demontáž pz oplechování rš. 700x700m	ks	2,00		
79	Odřezání kovových prvků - různé profily přečnivající	ks	10,00		
80	Odbourání nesoudržných cihel (16řad - na 2ks pilířích)	m <sup>3</sup>	0,35		

81	Dodání a provedení cihelného zdiva na MVC, zazdění otvorů, kapes po demontáži semaforů, ponechání otvoru pro osazení dvířek 1ks a 1ks otvor pro osazení ovladání závory	m <sup>3</sup>	0,35		
82	Dodání a provedení betonového věnce nad cihelným zdivem na výšku do 10cm z C 12/15, vyspádování pro odtok vody	m <sup>2</sup>	0,30		
83	Dodání a provedení podkladního podhozu	m <sup>2</sup>	10,00		
84	Dodání a provedení jádrových venkovních omítek do tl.40 mm	m <sup>2</sup>	10,00		
85	Dodání a provedení penetrace podkladu stěn	m <sup>2</sup>	10,00		
86	Dodání a provedení srovnání stěn - lepidlo, perlínka, kovové rožky na rozích a včetně okenních a dveřních špalet, římsa, atika	m <sup>2</sup>	10,00		
87	Dodání a provedení probarvené tenkovrstvé silikonové točené (včetně penetrace) omítky tl. 2 mm, zmitost do 1,5 mm jemnozrný, odstín světlý - výběr ze vzorníku zadavatelem	m <sup>2</sup>	10,00		
88	Dodání a provedení oplechování pilířků pz pechem do 55x70cm včetně ukotvení do pilíře s ochrannými kloboučky na spojovacím materiálu proti zatečení	ks	2,00		
89	Dodání a montáž přístřešku (Horní díl) - ocelová konstrukce z žárového pozinku, deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV čirá, koncové al. lišty, rozměr 2400*1800mm, kotvení do obvodového zdiva pomocí chem. kotev, výška max. do 3,6m, ve spádu od budovy, horní díl ocel. svař. kce z jeklu 40*50mm dl. 2,4m 3ks, příčně z jeklu 40*50mm dl. 1,8m 5ks, uchycení polykarbonátu pomocí originálních vrutů a podložek umožňující dilataci materiálu, dodání a osazení okapového žlabu 1ks dl. do 3m včetně čel a	ks	1,00		
90	Dodání a montáž přístřešku (Boční stěna) - ocelová konstrukce z žárového pozinku, deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV čirá, koncové al. lišty, rozměr 1800*3600mm, zaříznutí dle terénní osazení, kotvení do obvodového zdiva a zámkové dlažby pomocí chem. kotev, výška max. do 3,6m, ocel. svař. kce stojna z jeklu 40*50mm dl. 3,6m 3ks, příčně z jeklu 40*50mm dl. 1,8m 3ks, uchycení polykarbonátu pomocí originálních vrutů a podložek umožňující dilataci materiálu	ks	1,00		
91	Dodání výrobního, montážního plánu celé konstrukce přístřešku	ks	1,00		

92	Dodávka a montáž (nalepení, případné kotvení pomocí vrutů) pultové voděodolné desky rozm. 115*35cm tl. do 3,8cm na venkovní parapet včetně krajového silik. zatěsnění proti vodě, krajová zarážka, úchyty na přidržení evidenčních knih, záznamů - 4ks	ks	1,00		
93	Demontáž, dodávka a montáž stropních kazet (na chodbě b.č.3) z minerální vlny 60x60cm povrch s perforací, typ stávající nebo podobný např. AMF Ecomin Planet (15ks), zařezání krajových	m <sup>2</sup>	5,40		
94	Demontáž dopravní značky B20a včetně dodatkové tabule na sloupu VO, uložit na PS	ks	2,00		
95	Demontáž sloupku s dopravní značkou C2a - přikázaný směr jízdy rovně	ks	1,00		
96	Dodání a provedení osazení ocel. pz sloupku s víčkem pr. 60/250cm pro demont. dopravní značku C2a s hliníkovou patkou ukotvenou do zabet. základu v terénu včetně montáže původní značky na sloupek pomocí upínek, šroubů	ks	1,00		
97	Dodání a montáž dopravní značky s retroreflexní fólií tř. RA1 IP 25a rozm. 750x1000mm Zóna s dopravním omezením nejv. povolená rychlost 15km/h včetně 1ks pz. sloupků pr. 60/300cm s víčkem, hl. patky HP 60, upínky, šrouby, včetně dodání a provedení bet. základu v terénu (místo osazení bude upřesněno při realizaci)	ks	1,00		
98	Dodání a montáž dopravní značky s retroreflexní fólií tř. RA 1 IP 25b rozm. 750x1000mm Konec zóny s dopravním omezením nejv. povolená rychlost 15km/h včetně 1ks pz. sloupků pr. 60/300cm s víčkem, hl. patky HP 60, upínky, šrouby, včetně dodání a provedení bet. základu v terénu (místo osazení bude upřesněno při realizaci)	ks	1,00		
99	Kácení stromu - jehličnatých prům. kmene 80 -100 cm, včetně odvětvení, odstranění pařezů frézováním se zásypem jam, osev travního semene, rozřezání kmene stromu na kusy o délce 1 m, nakládka, odvoz a uložení do vzdálenosti max. 25 km do skladových prostor PS 0624, štěpkování dřevní hmoty - větví, odvoz a odstranění stěpky	ks	1,00		
100	Kácení stromu - jehličnatých prům. kmene 100 -150 cm, včetně odvětvení, odstranění pařezů frézováním se zásypem jam, osev travního semene, rozřezání kmene stromu na kusy o délce 1 m, nakládka, odvoz a uložení do vzdálenosti max. 25 km do skladových prostor PS 0624, štěpkování dřevní hmoty - větví, odvoz a odstranění stěpky	ks	1,00		

100 a	Stanovení objemu uloženého dřeva ( v prostorvých a kubických metrech) a jeho ocenění v písemné zprávě, pořízení fotodokumentace	kpl.	2,00		
	<b>Oprava hromosvodu b.č.3</b>				
101	demontáž stávajících svodů, včetně úhelníků, držáků, svorek (od okapu po zemniči)	ks	4,00		
102	dodávka, montáž, drát AlMgSi 8, hromosvodového vedení od okapu k zemniči, připojení na stávající hromosvodovou soustavu	m	20,00		
103	dodávka, montáž vrtaných podpěr vedení pro svody, do zdiva	ks	8,00		
104	dodávka, montáž, zkušebních svorek, napojení na novou hromosvodovou soustavu	ks	4,00		
105	dodávka, montáž, popisného štítku čísla svodu, dle rev. zprávy hromosvodu	ks	4,00		
106	dodávka, montáž, ochranného úhelníku vedení svodu AlMgSi včetně držáku úhelníku	ks	4,00		
107	vyhotovení a provedení revizní zprávy dle ČSN 33 1500	ks	2,00		
	<b>Oprava elektroinstalace b.č.3</b>				
108	demontáž stávajícího žárovkového svítidla (nad bočním vchodem)	ks	1,00		
109	dodání, montáž připojení na stávající vedení svítidlo Top Light - LED senzorem LED/15W/230V IP65 barva černá	ks	1,00		
110	dodání, montáž, přepojení a zaslepení vypínače k venkovnímu svítidlu	ks	1,00		
111	demontáž, zpětná montáž svítidla LED - rozvodna	ks	1,00		
112	demontáž, zpětná montáž vypínačů, stop tlačítka, teplotních senzorů atd.	ks	5,00		
113	demontáž stávající plechové skříňe 50x60 cm	ks	1,00		
114	dodání, montáž zasekání kabelu do zdiva (vedený v liště)	m	7,00		
115	demontáž stávajících LED svítidel (vrácení na sklad PS)	ks	2,00		
116	dodávka, montáž, připojení LED svítidlo EASY S ECO 44-24-27-ME, 44 W, 2700 K (výrobce Luxart), včetně výložníku, připevnění na zeď	ks	2,00		
117	demontáž, odpojení zásuvky 230 V	ks	1,00		
118	demontáž, odpojení, ukončení stávajícího kabelu, vedeného po zdi	m	5,00		
119	dodávka, montáž, zasekání kabelu do zdiva vedeného v husím krku	m	4,00		
120	dodávka, montáž zasekání kabelu telefonního CETIN do zdiva	m	2,00		

121	demontáž, odpojení stávající skříň RIS na b.č.3, uložení ve zdivu, poznačení obvodů a kabelů	ks	1,00	
122	dodávka, montáž, připojení, poznačení plastové rozpojovací skříň RIS pilířového systému, 3 páry pojistek PN01gG, propojovací lišty, pro kabely do prům 240 AYKY, včetně zakrytovaného kabelového soklu a základu pilíře (dílu na uložení do země). Skříň bude samostatně stojící u zdi budovy, zámek půlměsíc, včetně otvírací klíčky, ESTA Ivančice, připojení stávajících kabelů, sfázování	ks	1,00	
	<b>Vstup - pilíře</b>			
123	demontáž stávajícího nepotřebného kabelového vedení, včetně propojovacích krabic	kpl	1,00	
124	demontáž LED svítidla a led majáku	ks	2,00	
125	demontáž semaforového kompletu, svítidla, ovládací skříň, kabeláž <b>(vrácení na PS 0624 Bučovice)</b>	kpl	1,00	
126	dodávka, montáž zasekání el. Instalace a ovládací závary do zdiva, uložení do trubky PVC kopoflex prům. 16, zakrácení kabelů, zpětné připojení	m	8,00	
127	demontáž, a zpětná montáž ovládacího tlačítka závary, přivrtání do vzniklého montážního otvoru	ks	1,00	
128	demontáž, a zpětná montáž vypínače č.1 VDT, přivrtání do vzniklého montážního otvoru	ks	1,00	
129	demontáž kompletu k turniketu, ovládací, propojovací skříň a kabeláž	kpl	1,00	
130	dodávka, montáž, přivrtání propojovacích krabic pro ukončení kabelů IP 44	ks	3,00	
131	dodávka, montáž, přivrtání, 3tlačítkového panelu pro venkovní použití k ovládací závary (AZ pohony s.r.o.), Propojení ze stávajícího ovládací u dozorcího SOD	ks	1,00	
132	dodávka, montáž LED svítidla pro osvětlení kabiny příjezdějího automobilu, přivrtání na zeď, připojení na stávající el. Instalaci	ks	1,00	
133	Dodání a montáž (montážních) plastových dvířek 30x30cm osázených ve zděném pilíři na omítku	ks	1,00	
134	dodání a osazení okapové klapky z Pz přechu prům 87 mm	ks	1,00	
	<b>Budova číslo 6</b>			
135	Demontáž betonového okapového chodníku s obrubou o šíři 50-80cm a tl.vrstvy betonu do 15cm po obvodu budovy	m <sup>2</sup>	62,00	

136	Provedení odkopu zeminy - podkladních vrstev do hl. 0,45m od budovy na šíři do 1m ( šíře nového chodníku od 50 do 100cm a obrubníku tl.10cm) bude upřesněno dle výškového umístění v terénu	m <sup>2</sup>	62,00		
137	Demontáž strávené svislé izolace na výšku do 50cm	m	76,65		
138	Demontáž chodníkového betonového obrubníku tl.50mm (hlavní vstup)	m	3,10		
139	Provedení srovnání podkladu (vč. terénu) pro pokládku obrubníků a dlažby, zhutnění	m <sup>2</sup>	62,00		
140	D+M hydroizolační nopové folie např. Lithoplast sana, nopy 10mm, překládané spoje, výška 0,5m včetně ukotvení ukončovací lištou do fasády	m	76,65		
141	Demontáž lapače nečistot (gajgr) do 2,0m pod úrovní terénu včetně připojovacího potrubí dl. do 2m	ks	4,00		
142	Odkopání zeminy, podkladních vrstev do hloubky do 2,0m k napojovacímu místu na vodorovnou kanalizaci	m <sup>3</sup>	4,00		
143	D+M plastového lapače nečistot D 110/125mm kloubový, protizápachový	ks	4,00		
144	D+M potrubí KGEM pr. 125mm do dl.2,0m	ks	4,00		
145	D+M napojovacího kolene pr. 125mm na stávající vodorovnou kanalizaci včetně příp. redukce	ks	4,00		
146	Dodávka a montáž nopové folie na výšku do 2,0m s kulatými nopy zakončené úchytkovou plastovou lištou (montáž vrtáním na šrouby)	m	6,00		
147	D+M obsypu z písku kolem potrubí včetně zasypového materiálu po úroveň skladby chodníku, zhutnění	m <sup>3</sup>	4,00		
148	Demontáž betonu u bočních vřadových dvěří tl. Do 25cm včetně čistící zóny 50*100cm s rámem	m <sup>2</sup>	1,00		
149	D+M chodníkového betonového obrubníku do betonového lože C12/15 o rozměrech 250*1000*80mm, výškové osazení bude provedeno dle spádových poměrů a v souladu s okolními výškami terénu a komunikací (upřesněno dle skutečného vyměření pomocí teodolitu)	m	80,00		
150	D+M štěrkopísek fr. 16-32 tl. do 250 mm, včetně hutnění, na šířku do 80cm	m	76,65		
151	D+M štěrkopísek fr. 8-16 tl. do 200mm včetně hutnění, na šířku do 80cm	m	76,65		
152	D+M dlažba betonová zámková lčko TBX 16-20 šedá, tl. 6 cm, jemný povrch, uloženo do lože a ve spádech dle stávajících odtokových poměrů od budovy	m <sup>2</sup>	62,00		

153	Provedení zhuštění vydlážděné plochy, vyplnění spár křemičitým pískem 0/2mm, doplnění písku, zametení	m <sup>2</sup>	62,00		
154	Dodání a provedení terénních úprav, dosyp a strnutí hlíny, dohrabání, rozprostření přebytečné hlíny, srovnání okolního terénu do spádových poměrů	kpl.	1,00		
155	Dodání zeminy (hlína)	m <sup>3</sup>	2,00		
156	Osev travním semenem (0,5*80m)	m <sup>2</sup>	40,00		
157	Demontáž a zpětná montáž stříšky nad vchodem do kotelny (včetně ocelové konstrukce a trapéz plechu)	ks	1,00		
158	Demontáž a zpětná montáž tabulky cca 10x10cm označení trasy plynu	ks	3,00		
159	Demontáž a zpětná montáž plastového označení znaku útvaru	ks	1,00		
160	Demontáž a zpětná montáž platového označení čísla budovy	ks	1,00		
161	Demontáž, dodávka a montáž stříšky nad bočním vchodem rozměr dl.2m širě 1m, výplň polykarbonát, 3ks konzolová konstrukce, ukončení lištama, k fasádě hliníková lišta, dotěsnění tmelem, (výrobek dle ukázky VZORu na b.č.11, originál od výrobce, ne samovýroba)	ks	1,00		
162	Dodávka + nátěr žebříku, obroušení starého nátěru, 1xzákladní nátěr, 2x vrchní lak syntet. (výběr odstínu zadavatelem dle vzorníku)	ks	1,00		
163	Odstranění keramického obkladu fasády sokl (pásky tl. do 50mm včetně lepidlové vrstvy) 0,9m*24m včetně přípravy podkladu pro hrubou omítku	m <sup>2</sup>	21,60		
164	Dodání a provedení obkladu fasádním páskem na mrazuvzdorné lepidlo Klinker včetně spárování, výběr vzorku Cihla Viktoria nebo Melbourne, bude upřesněno zadavatelem dle přiložených vzorků	m <sup>2</sup>	21,60		
165	Odstranění venkovních omítek hrubých tl. do 40mm- lokálně ( do 10%)	m <sup>2</sup>	33,50		
166	Provedení očištění obnaženého zdiva v okolí římsy a pod okapovým plechem v celem obvodu budovy na výšku do 10cm (obvod budovy 85m)	m <sup>2</sup>	8,50		
167	Dodání a provedení podkladního podhozu	m <sup>2</sup>	33,50		
168	Dodání a provedení jádrových venkovních omítek do tl.40 mm	m <sup>2</sup>	33,50		
169	Dodání a provedení penetrace podkladu stěn	m <sup>2</sup>	335,00		
170	Dodání a provedení srovnání stěn - lepidlo, perlínka, kovové rožky na rozích a včetně okenních a dveřních špalet, římsa. atika	m <sup>2</sup>	335,00		

171	Dodání a provedení probarvené tenkovrstvé silikonové točené (včetně penetrace) omítky tl. 2 mm, zrnitost do 1,5 mm jemnozrný, odstín světlý - přesný výběr dle vzorníku zadavatelem	m <sup>2</sup>	335,00
172	Očištění ocelovým kartáčem, případně tlakovou vodou stávajícího soklového cihelného zdiva na výšku do 80cm v délce do 70m	m <sup>2</sup>	56,00
173	Lokální vyspárování cihelného zdiva cementem, příp. venkovní spárovací hmotou	m <sup>2</sup>	2,00
174	Dodání a provedení dozdění chybějících cihel CP pálená na MVC v obvodu budovy (u rozváděče, u hl. vchodu, špalety oken, římsa apod.) včetně zaspárování	ks	20,00
175		m	8,00
176	Demontáž sklepního okna s rámem rozměr otvoru 650*400mm včetně sítky a pz parapetu	ks	2,00
177	Demontáž sklepního okna s rámem, rozměr otvoru 450*300mm včetně sítky a pz parapetu	ks	2,00
178	Dodávka a montáž plastových prvků- jednokřídleho okna z Aluplast-rámu šestikomorového profilu uzavřeným ocel. výztuhou, rozměr otvoru 650x400cm, opatřených bezpečnostní fólií, zasklení U=1,0 Climaplust Ultra, celoobvodové těsnění s mikroventilací, barva bílá, otevíravé, (s případnou úpravou podkladu pro osazení dobetonování do tl. 5cm ), provedení opravy špalet vnitřních a venkovních, vybourání a dozdění otvoru, přesné zaměření oken provede zhotovitel. Před montáží bude objednavateli předložen vzorek rámu oken.	ks	2,00
179	Dodávka a montáž plastových prvků- jednokřídleho okna z Aluplast-rámu šestikomorového profilu uzavřeným ocel. výztuhou, rozměr otvoru 450x300cm, opatřených bezpečnostní fólií, zasklení U=1,0 Climaplust Ultra, celoobvodové těsnění s mikroventilací, barva bílá, otevíravé křídlo, (s případnou úpravou podkladu pro osazení dobetonování do tl. 5cm ), provedení opravy špalet vnitřních a venkovních, vybourání a dozdění otvoru, přesné zaměření oken provede zhotovitel. Před montáží bude objednavateli předložen vzorek rámu	ks	2,00
180	D+M sítky do okna na rozměr 650*400mm	ks	2,00
181	D+M sítky do okna na rozměr 450*300mm	ks	2,00
182	D+M venkovního parapetu z pz plechu rš do 25mm, délka 85cm, zatěsnění příčných spár tmelem	ks	2,00

183	D+M venkovního parapetu z pz plechu rš do 25mm, délka 45cm, zatěsnění příčných spár tmelem	ks	2,00
184	Dodání a nátěr dvířek (telefony AKIS p. Kusala), výběr barva dle odstínu fasády provede zadavatel ze vzorníku	m <sup>2</sup>	0,50
185	Očištění povrchu střešní krytiny (asfaltová lepenka) od mechu	m <sup>2</sup>	30,00
186	Demontáž, dodávka a montáž asfaltové střešní lepenky např. Sklobit apod.	m <sup>2</sup>	30,00
187	Demontáž okapových žlabů	m	62,00
188	Demontáž okapových svodů včetně kotlíku (4ks) a objímek	m	16,00
189	Demontáž oplechování L k atice rš 350mm	m	12,50
190	Demontáž oplechování L k atice rš 500mm	m	12,50
191	Očištění háků, obroušení na původní pz materiál, dodání a provedení nanýtování uchycovacího plechu pro zajištění okapového žlabu	ks	63,00
192	Dodávka a provedení nátěru háku 1x základní barva, 2x vrchní lak, barva bude vybrána zadavatelem	ks	63,00
193	Dodání a montáž okapového žlabu z pz plechu včetně 4ks kotlíků a 4ks čel, rš 330mm na stávající háky, (2x vnitřní a 2x vnější rohy)	m	62,00
194	Dodání a montáž pz okapového svodu pr. 100mm včetně 12ks objímek, osazení do gajgru	m	16,00
195	Dodání a provedení L pz oplechování k atice rš 500mm	m	12,50
196	Dodání a provedení L pz oplechování k atice rš 350mm	m	12,50
197	Dodání a provedení oplechování detailu mezi soklovým zdivem a zdivem fasády z pz plechu rš od 200 do 250mm, dle skutečného zaměření při předsazení zdiva, ukotveno do fasády, včetně krycích kloboučků kotevního prvku z pz (viz vzor fasáda b.č.11)	m	85,00
	<b>Oprava hromosvodub.č.6</b>		
198	demontáž, stávajícího vedení hromosvodu ploché střechy drát AlMgSi 8, včetně svodů	m	200,00
199	demontáž a zpětná montáž podpěra vedení na ploché střechy PV 21C Tremis V250, včetně gumových	ks	76,00
200	demontáž stávajících zemniců, včetně úhelníků, držáků, svorek	ks	4,00
201	dodávka, montáž, doplnění podpěra vedení na ploché střechy PV 21C Tremis V250, včetně gumových podložek	ks	20,00
202	dodávka, montáž svorka univerzální SUB Tremis V010	ks	55,00

203	dodávka, montáž, drát AlMgSi 8, hromosvodového vedení na plochou střechu, připojení stávajícího oplechování	m	200,00		
204	dodávka, montáž svorky okapové	ks	4,00		
205	dodávka, montáž vrtaných podpěr vedení pro svody, do zdiva	ks	14,00		
206	dodávka, montáž AlMgSi jímací tyče JT2m Tremis, včetně betonového držáku na plochou střechu, připojení na novou hromosvodovou soustavu	ks	2,00		
207	dodávka, montáž, zkušebních svorek, napojení na novou hromosvodovou soustavu	ks	4,00		
208	dodávka, montáž, popisného štítku čísla svodu, dle rev. zprávy hromosvodu	ks	4,00		
209	dodávka, montáž, ochranného úhelníku vedení svodu AlMgSi včetně držáku úhelníku	ks	4,00		
210	dodávka, montáž, zemnicí tyč z T profilu ZT 1,5 T Tremis V465 se svorkou, uložení, zatlučení do země ve vzdálenosti po 1,5 metrech od sebe (např. do vějíře)	ks	12,00		
211	dodávka, montáž, FeZn kulatiny prům. 10 mm <sup>2</sup> , napojení na zkušební svorku, uložení do držáku úhelníku a do výkopu, propojení se zemními tyčemi	m	35,00		
212	dodávka, montáž, výkopu v zemině šířka 30 cm, hloubka 40cm, pro uložení kulatiny FeZn, včetně zpětného záhozu a zhutnění, uprava terénu do	m	35,00		
213	dodávka, montáž, smršťovací bužírka zelenožlutá na kulatinu FeZn prům. 10 mm <sup>2</sup> , na přechod země/vzduch	m	4,00		
214	dodávka, montáž, antikorozního nátěru na spoje v zemi	kpl	4,00		
215	vyhotovení a provedení revizní zprávy dle ČSN 33 1500	ks	2,00		
	<b>oprava elektroinstalaceb.č.6</b>				
216	demontáž a zpětná montáž LED osvětlení s čidlem	ks	2,00		
217	demontáž stávající lišty vkladací pro osvětlení	m	6,00		
218	demontáž, zpětná montáž stávajícího čidla kotelny	ks	1,00		
219	zasekání kabelu pro osvětlení do zdiva	m	6,00		
220	demontáž stávajícího vypínače VDT	ks	1,00		
221	dodávka, montáž, připojení vypínače VDT bílá	ks	1,00		
223	demontáž stávající propojovací skříně RIS, umístění ve zdivu, odpojení kabelů	ks	1,00		
224	dodávka, montáž propojovací pojistkové skříně vestavné do zdiva (RIS), 4 páry pojistek PN01 gG, propojovací lišta, pro kabely do prům. 240 AYKY, zámek půlměsíc, ESTA Ivančice, připojení stávajících kabelů, sfázování.	ks	1,00		
225	provedení oškrabání malby	m <sup>2</sup>	15,00		

226	dodání a provedení jemné vnitřní omítky	m <sup>2</sup>	5,00	
227	dodání a provedení malby - protiplišňový remal 2 x	m <sup>2</sup>	15,00	
	<b>Budova číslo 9</b>			
228	Demontáž betonového okapového chodníku s obrubou o šíři 120cm a tl.vrstvy betonu od 15cm do 35cm po obvodu budovy v délce 22m	m <sup>3</sup>	6,60	
229	Zařízení asfaltového krytu na hloubku do 10cm na šíři 20cm od hrany obruby	m	23,00	
230	Provedení odkopu zeminy - podkladních vrstev do hl. 0,15m až 0,35m od budovy na šíři do 1,2m (šíře nového chodníku 110cm a obrubníku tl.10cm) bude upřesněno dle výškového umístění v terénu odpákování od budovy do nejbližší vpusti	m <sup>3</sup>	6,60	
231	Odkop zeminy(stávající podkladní vrstvy) - rýha na šíři do 20cm,hl. 30-50cm pro osazení betonové palisády (celkově tedy od budovy 1,4m)	m	23,00	
232	Demontáž strávené svislé izolace na výšku do 50cm	m	22,00	
233	Provedení srovnání podkladu (vč. terénu) pro pokládku obrubníků a dlažby, zhutnění (v celé ploše od budovy 1,4*22m)	m <sup>2</sup>	30,80	
234	Demontáž lapače nečistot (gajgr)	ks	1,00	
235	Odkopání zeminy a podkladních vrstev do hloubky do 1,0m pro napojení gajgru na vodorovnou kanalizaci	m <sup>3</sup>	1,00	
236	D+M plastového lapače nečistot D 110/125mm kloubový, protizápachový napojení na svod a ležatou kanalizaci, včetně kolene	ks	1,00	
237	D+M obsypu z písku kolem potrubí (gajgru) včetně zasypového materiálu po úroveň skladby chodníku, zhutnění, dosyp v rýze na palisádu	m <sup>3</sup>	2,00	
238	D+M hydroizolační nopové folie např. Lithoplast sana, nopy 10mm, překládané spoje, výška 0,5m včetně ukotvení ukončovací lištou do fasády	m	23,00	
239	Oprava stávající lišty nopové folie- demontáž, dodávka a montáž nové lišty včetně ukotvení a vrtuty	m	60,00	
240	Demontáž a zpětná pokládka stávající zámkové dlažby(podsyp, srovnání propadlé dlažby - za budovou a b.č.11)	m <sup>2</sup>	2,00	
241	Dodávka a osazení betonové palisády CS Beton Yvette 17,5*20*60cm do betonového lože C12/15, osazení do spádových poměrů od budovy a okolního terénu	m	23,00	
242	D+M šterkopisek fr. 8-16 tl. do 200mm včetně hutnění, na šířku do 120cm	m	22,00	

243	D+M štěrkopisek fr. 16-32 tl. do 250 mm, včetně hutnění, na šířku do 120cm	m	22,00		
244	D+M dlažba betonová zámková lčko TBX 16-20 šedá, tl. 6 cm, jemný povrch, uloženo do lože a ve spádech dle stávajících odtokových poměrů od budovy	m <sup>2</sup>	24,20		
245	Provedení zhutnění vydlážděné plochy, vyplnění spár křemičitým pískem 0/2mm, doplnění pisku, zametení	m <sup>2</sup>	24,20		
246	Zařízení asfaltového krytu na hloubku do 10cm na šíři 20cm od hrany obruby	m	16,50		
247	Demontáž silničního odtokového žlabu	m	8,00		
248	Provedení odkopu zeminy - podkladních vrstev max. do hl. 0,5m na šíři 0,5m a délku 8m pro osazení betonového odvodňovacího žlabu B125 S s litinovou mříží, GUTTA	m <sup>3</sup>	2,00		
249	Dodání, srovnání a zhutnění plochy z SD frakce 8-16-32mm pro osazení žlabu max. na výšku max. 35cm, do šíře výkopu 0,5m	m <sup>2</sup>	4,00		
250	Dodání a pokládka odvodňovacího betonového žlabu B125 S s litinovou mříží, GUTTA, únosnost do 12,5t do betonového lože, osazení do spádových poměrů dle původního odvodnění plochy, včetně napojení do stávající šachty silniční vpustí průrazem, případně odvrtním a napojením tvarovkou pro odtok zachycené vody, zatěsnění	m	8,00		
251	Dodání a provedení vrstvy ACO 11 + 50/70, tl. 40mm včetně spojovacího postřiku	m <sup>2</sup>	4,00		
252	Dodání a provedení pružné asfaltové emulze do pracovních spár (napojení nového asfaltového povrchu na stávající)	m	16,50		
253	Dodávka a provedení venkovní keramické dlažby 30*30cm, (výběr ze vzorníku zadavatelem) protiskluzové na betonový schod do kotelny na mrazuvzdorné lepidlo včetně soklu a voděodolného zaspárování a nátěru bezpečnostního - žlutá hrana (bez prořezu a včetně soklu - 2pásky po boku)	m <sup>2</sup>	1,50		
254	Demontáž a zpětná montáž plastového označení agentury	ks	1,00		
255	Demontáž a zpětná montáž plastového označení čísla budovy	ks	1,00		
256	Demontáž marmolitové mozaiky soklu po obvodu budovy	m <sup>2</sup>	55,60		
257	Odstranění venkovních omítek hrubých tl. do 40mm- lokálně ( do 10%)	m <sup>2</sup>	35,00		

258	Provedení očištění obnaženého zdiva v okolí římsy a pod okapovým plechem v celém obvodu budovy na výšku do 10cm (obvod budovy 82m)	m <sup>2</sup>	8,20		
259	Dodání a provedení dozdění chybějících cihel CP pálená na MVC v obvodu budovy (u hl. vchodu vpravo, u stolařské dílny, u RIS, apod.)	m <sup>3</sup>	0,10		
260	Dodání a provedení podkladního podhozu	m <sup>2</sup>	35,00		
261	Dodání a provedení jádrových venkovních omítek do tl.40 mm	m <sup>2</sup>	35,00		
262	Dodání a provedení penetrace podkladu stěn	m <sup>2</sup>	350,00		
263	Dodání a provedení srovnání stěn - lepidlo, perlinka, kovové rožky na rozích a včetně okenních a dveřních špalet, římsa, atika	m <sup>2</sup>	350,00		
264	Dodání a provedení probarvené tenkovrstvé silikonové točené (včetně penetrace) omítky tl. 2 mm, zrnitost do 1,5 mm jemnozrnny, odstín světlý - přesný výběr dle vzorníku zadavatelem	m <sup>2</sup>	295,00		
265	Dodání a provedení mozaikové stěrky (marmolitu, poměr, barevnost, velikost zrn bude vybrán zadavatelem ze vzorníku) včetně přípravy podkladu - penetrace	m <sup>2</sup>	51,00		
266	Dodání a provedení dilatační spáry pomocí dilatačního profilu např. Baumit E a prožezání zdiva pro vložení profilu do zdiva	m	2,50		
267	Demontáž dveří do přístavku včetně rámu (1000*2000mm)	ks	1,00		
268	Dodávka a montáž plastových prvků- jednokřídlych dveří Aluplast-rámu s hliníkovým prahem, křídlem z šestikomorového profilu uzavřeným ocel. výztuhou, barva bílá, rozměr otvoru 100/205cm, dveře 900/200cm, plné, ve spodní části opatřeny odvětrávacím otvorem z šikmých plastových lamel rozměr cca 12x30cm. Dodávka a montáž bezpečnostního kování klika/klika, vč. vložky Fab s pěti klíči. Zapravení špalet po vybourání do souladu s okolním povrchem omítek, případně dodání a montáž krycích lišt. Před montáží bude objednatel předložen vzorek rámu dveří	ks	1,00		
270	Demontáž okapových svodů včetně kotlíku (4ks) a objímek. 1ks DN 80mm	m	18,00		
271	Demontáž pz oplechování soklu L řs 200mm	m	29,50		
272	Očištění háků, obroušení na původní pz materiál, dodání a provedení nanýtování uchycovacího plechu pro zajištění okapového žlabu	ks	90,00		
273	Dodávka a provedení nátěru háku 1x základní barva, 2x vrchní lak, barva bude vybrána zadavatelem	ks	90,00		

274	Dodání a montáž okapového žlabu z pz plechu včetně 4ks kotlíků , rš 330mm na stávající háky, (4x vnější rohly)	m	82,00		
275	Dodání a montáž pz okapového svodu pr. 100mm (16m) a DN 80mm (2m), včetně 10ks objímek, osazení do gajgru včetně redukci do stávajícího průměru - nutno změřit	m	18,00		
276	Dodání a provedení oplechování detailu mezi soklovým zdivem a zdivem fasády z pz plechu rš od 200 , dle skutečného zaměření při předsazení zdiva, ukotveno do zdiva, včetně krycích kloboučků kotevního prvku z pz (viz vzor fasáda b.č.11)	m	29,50		
277	Dodávka panelu na klíče DURABLE 24klíčů	ks	4,00		
	<b>Oprava hromosvodub.č.9</b>				
278	demontáž, stávajícího hromosvodového hřebenového vedení FeZn lano 35mm <sup>2</sup> , včetně podpěr vedení	m	70,00		
279	dodávka, montáž, drát AlMgSi 8, hromosvodového hřebenového vedení včetně podpěr vedení na sedlové	m	70,00		
280	demontáž, FeZn jímací tyče	ks	3,00		
281	dodávka, montáž, AlMgSi jímací tyče 1,5m, včetně držáku a připojení na nové hromosvodové hřebenové vedení	ks	3,00		
282	demontáž, dodávka, montáž, podpěr vedení do zdiva	ks	6,00		
283	demontáž, dodávka, montáž, zkušebních svorek, napojení na novou hromosvodovou soustavu	ks	3,00		
284	demontáž, dodávka, montáž, popisného štítku čísla svodu, dle rev. zprávy hromosvodu	ks	3,00		
285	demontáž, dodávka, montáž okapových svorek	ks	4,00		
286	demontáž ochranného úhelníku vedení svodu FeZn	ks	3,00		
287	dodávka, montáž, ochranného úhelníku vedení svodu AlMgSi včetně držáku úhelníku	ks	3,00		
288	demontáž, dodávka, montáž pospojování nerezového vývodu z kotelny - komínu na novou soustavu	ks	1,00		
289	včetně držáku (žárový pozink), montáž na sedlovou střechu, přepojení a přichycení anten	ks	1,00		
290	dodávka, montáž, provedení oplechování kolem antenního držáku	m <sup>2</sup>	1,00		
291	vyhotovení a provedení revizní zprávy dle ČSN 33 1500	ks	2,00		
292	demontáž, dodávka, montáž, připojení , poznačení plastové rozpojovací skříně RIS zasekané do zdiva (vestavné), 4 páry pojistek PN01gG, propojovací lišty, pro kabely do prům 240 AYKY, zámek půlměsíc, včetně otvírací klíčky, ESTA lvančice, připojení stávajících kabelů, sfázování	ks	1,00		

293	demontáž, dodávka, montáž, připojení , poznačení plastové pojistkové skříně PS1 - 63A, zasekané do zdiva (vestavné), připojení stávajících kabelů	ks	1,00		
294	demontáž, dodávka, montáž krabice odbočné s víčkem, zasekání do zdiva, zapojení kabelů	ks	2,00		
295	dodávka, montáž, zasekání kabelů do zdiva	m	3,00		
296	dodávka, montáž, obroušení a nátěr trubek a konzol veřejného osvětlení, 2x nátěr barva povrchová	m2	1,00		
297	demontáž, zpětná montáž svítidla s pohybovým čidlem	ks	3,00		
298	Oprava dřevěného podbití přístavku - demontáž desek, dodávka a montáž hladkých dřevěných palubek, nátěr 2x vrchní lak, příp. barva (upřesní zadavatel)	m <sup>2</sup>	2,00		
299	Seřízení okenních křidel m.č. 5,6 - promazání kování a zavíracího mechanismu, seřízení klik	ks	2,00		
300	Demontáž poškozené sítě proti hmyzu (1x80*180cm, 1x100*140cm)	ks	2,00		
301	Dodávka a montáž sítě proti hmyzu (otvor max. 1x80*180cm, 1x100*140cm - nutné přesně zaměřit)	ks	2,00		
302	Dodání a montáž SDK konstrukce včetně zaklopení SDK deskou okolo trubních rozvodů v místnosti č. 70a b.č. 1 (profily UD,CD, vruty, tmel kolem spojů k omítce) oboustranně, malba 2x	m <sup>2</sup>	1,20		
303	Demontáž stožáru TV antény včetně zapravení otvoru(doložení plechu, zatěsnění proti vodě)	ks	1,00		
	<b>položky za kompletní zakázku b.č.3,6,9</b>				
304	Příplatek za práci ve výšce	kpl.	1,00		
305	Odvoz a uložení odpadu na skládku, včetně poplatku	soub	1,00		
306	Nakládka a vykládka a odvoz kovového materiálu na PS 0624 Vyškov do vzdálenosti 25 km, rozřezání na kusy do max. délky 2m a váhy 50kg	soub	1,00		
307	Vyklizení staveniště, úklid pracoviště	soub	1,00		
308	Zařízení staveniště	soub	1,00		
309	Lešení - dodání, montáž demontáž	soub	1,00		
310	Přesun hmot	soub	1,00		
<p><b>Podmínky k zadání:</b>  U specificky označeného zboží (výrobku) se přípouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.  Práce budou prováděny za plného pracovního režimu zaměstnanců.  Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit.  Zboží a materiál bude dodán v 1. jakosti.</p>					
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>2 487 512,10</b>
<b>DPH 21% činí</b>					<b>522 377,54</b>
<b>Cena celkem vč. 21% DPH</b>					<b>3 009 889,64</b>

**UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**1. Identifikační údaje stavby**

Název zakázky: „PS 0624 - Oprava fasády b. č. 3, 6, 9 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice.“

Místo stavby: Kasárna Bučovice

Objekt: CE 06-05-01-003,006,009

**2. Popis požadované opravy**

Provedení opravy fasády na budovách číslo 3, 6, 9. Jedná se o lokální vyspravení hrubých venkovních omítek, celoplošná penetrace podkladu, provedení srovnání stěn – lepidlo s perlínkou, dodání a provedení probarvené tenkovrstvé silikonové točené omítky tl. 2 mm, marmolit na sokl budov. Drobné opravy elektroinstalace, oprava hromosvodové soustavy. Zpracování a dodání revizní zprávy dle ČSN 33 1500. Opravy chodníků a klempířských prvků a další související práce dle výkazu výměr.

**3. Ostatní**

Vyklizení staveniště, celkový úklid. Odvoz veškerého odpadu na skládku. Přesun hmot po staveništi a zařízení staveniště.

Práce budou prováděny za plného pracovního režimu. Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě zaměřit. Pracovní doba PO - ČT 6,30-15,45 hod. PÁ 6,30-15,45hod. SO a NE po dohodě s uživatelem.

V Bučovicích dne 8. 2. 2023

