

Soupis prací č. 093

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

TÚ Kladno-Dubí - Brandýsek - Otovice, km 12,500 - 20,188 - oprava přejezdu P2460, oprava GPK

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky		jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč
						jednot.	Kč			Kč
	P		TÚ Brandýsek - Otovice							
1	K	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s		ha					
	VV		km 12,500 - 17,570							
2	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka		ú.l.pl.					
	VV		km 16,750 - 17,100							
	VV		km 17,300 - 17,460							
	VV		km 17,478 - 17,570							
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji		m3					
	VV		km 17,570 - 16,750							
4	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1		t					
5	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti		t					
	VV		kamenivo							
6	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		km					
	VV		km 17,570 - 16,750							
7	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49		svar					
	VV		P2460							
	VV		úprava BK (17,570 - 16,750)							
8	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49		svar					
	VV		km 17,570 - 16,750							
9	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek		m					
10	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek		m					
11	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný		m3					
	VV		km 16,750 - 17,570							
12	K	5905015020	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm		m2					
	VV		km 16,850 - 17,100							
13	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu		m2					
	VV		km 16,850 - 17,100							
14	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu		m2					
	VV		km 16,750 - 17,570							
	P		P2460							
15	K	5905085045	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové		km					
16	K	5905085015	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné		km					
17	K	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené		kus					
18	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T		kus					
19	K	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1		m					
20	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka		kus					
21	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)		kus					
	VV		Dodá TO							
22	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6		kus					
	VV		Dodá TO							
23	M	5957110030	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260		m					
	VV		Dodá TO							
24	M	5956213040	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6		kus					
	VV		Dodá TO							
25	M	5963104035	Přejezd železobetonový kompletní sestava		m					
26	K	5913075030	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek		m					
27	K	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice		m					
28	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm		m					
29	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm		m2					
30	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva		t					
31	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva		t					
32	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a odrusnou vrstvou		m2					
33	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662		m3					
34	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3		m3					
	P		VRN							
35	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot		t					
	VV		pražce, kolejnice							
36	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot		t					
	VV		pražce, kolejnice							
37	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku,		t					
	VV		výzisk							
38	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku,		t					
	VV		asfalt, asfalt výzisk beton							
39	K	9902200200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového		t					
	VV		komplet ŽS4							
40	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti		t					
	VV		komplet ŽS4							

Soupis prací č. 093

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

TÚ Kladno-Dubí - Brandýsek - Otovice, km 12,500 - 20,188 - oprava přejezdu P2460, oprava GPK

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč		Kč
41	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,	t				
	VV		<i>nové kamenivo</i>					

Soupis prací č. 093

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

TÚ Kladno-Dubí - Brandýsek - Otovice, km 12,500 - 20,188 - oprava přejezdu P2460, oprava GPK

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky		jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč
						jednot.	Kč			Kč
42	K	9902201100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového		t					
	VV		<i>přejezd + zidky UNIS</i>							
43	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku		t					
	VV		<i>výzisk asfalt</i>							
44	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km		kus					
	VV		<i>bagr</i>							
45	K	VRN8	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně		kus					
	P		<i>žst. Kladno-Dubí</i>							
46	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		km					
47	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové		m					
48	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji		m3					
49	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce		m3					
50	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1		t					
51	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí		t					
52	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km		kus					
	P		<i>VRN</i>							
53	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,		t					
	VV		<i>ASP</i>							
54	K	VRN4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 2 500 001 Kč do 3 500 000 Kč včetně		%					
Celkem:										3 561 211,92

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha západ

Datum: 15.03.2023

Datum: 15.03.2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3477621

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c6d39f91-4d06-4666-bb14-c3177aefcc46

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.03.2023 12:16:00



dd504308-4db6-40ca-ad2b-f3a47af3de64