

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 082022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY - ČERNOŠICE III

Objekt: 01 LOKALITA TOPOLSKÁ

Rozpočet: 01 LOKALITA TOPOLSKÁ

Objednatel: MĚSTO ČERNOŠICE, KARLŠTEJNSKÁ 259,
252 28 ČERNOŠICE

IČO:

DIČ:

Projektant:



IČO:

DIČ:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Rozpis ceny

Celkem

HSV			893 442,22
PSV			0,00
MON			37 730,57
Vedlejší náklady			25 939,76
Ostatní náklady			59 543,57
Technologie kntejnery			771 047,78
Celkem			1 787 703,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 787 703,90 CZK
Základní DPH	21 %	375 417,82 CZK

Cena celkem s DPH

2 163 121,72 CZK

v

PRÁZE

dne

06.03.2023



F. Hmud

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			287 052,17	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			15 187,13	
3	Svislé a kompletní konstrukce - oplocení	HSV			59 798,62	
5	Komunikace	HSV			317 421,12	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			18 865,28	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 819,61	
96	Bourání konstrukcí	HSV			89 499,42	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 684,86	
M99	Ostatní práce "M"	MON			37 730,57	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			60 114,01	
VN	Vedlejší náklady	VN			25 939,76	
ON	Ostatní náklady	ON			59 543,57	
T	Technologie				771 047,78	4
Cena celkem					1 787 703,90	10

Položkový rozpočet

S:	082022	POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY - ČERNOŠICE III
O:	01	LOKALITA TOPOLSKÁ
R:	01	LOKALITA TOPOLSKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				287 052,17
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 po odstranění povrchů : 249,92*0,4	m3	99,96800	265,29	26 520,51
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	99,96800	35,37	3 535,87
3	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ pův. terén zemina-odkopávky, odstr. povrchů : 61,5*(1,045+0,05)	m3	67,34250	247,61	16 674,68
4	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	67,34250	35,37	2 381,90
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	67,34250	58,95	3 969,84
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	167,61050	130,98	21 953,62
		67,64250+99,968		167,61050		
7	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km skládka ve vzd.20 km : 167,6105*10	m3	1 676,10500	13,10	21 956,98
8	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	167,61050	53,06	8 893,41
9	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	167,61050	17,69	2 965,03
10	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 9x polopodzemní kontejnery : 61,5*1,045 odpočet kontejnerů : -3,14*0,825*0,825*1,045*7 -3,14*0,65*0,65*1,045*2 betonu 38*0,2	m3	38,26100	306,56	11 729,29
				64,26750		
				-15,63334		
				-2,77270		
				-7,60000		
10a		obetonování kontejnerů	m3	7,60000	2 947,70	22 402,52
11	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	167,61050	573,03	96 045,84
12	583315054	Kamenivo těžené frakce 10/15 ZÁSYPA KAMENIVEM 10-15 mm 1045 mm : 45,86146*1,586 1,586t-1m3 :	t	72,73628	660,23	48 022,67
				72,73628		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				15 187,13
13	215901101	Zhutnění podloží z hornin vibrační deskou 61,5	m2	61,50000	16,51	1 015,37
				61,50000		
14	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 ztrátě 15% : (63,04656+177,22)*1,15	m2	276,30654	51,29	14 171,76
				276,30654		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce - oplocení				59 798,62
15	318110011	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska 245x30x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.30cm	m	18,06000	1 370,27	24 747,08
		12,92+5,14		18,06000		
16	338171112	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	10,00000	1 190,87	11 908,70
17	767911130	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku	m	18,06000	928,76	16 773,41
18	55342340	Sloupek plotový průběžný komaxit 2500/38x1,5 mm	kus	10,00000	491,68	4 916,80
19	55342347	Vzpěra plotová komaxit 2500/38x1,5 mm	kus	4,00000	363,16	1 452,64
Díl: 5		Komunikace				317 421,12
20	564811111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm podklad kontejnerů : 61,5	m2	61,50000	101,27	6 228,11
				61,50000		

Položkový rozpočet

S:	082022	POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY - ČERNOŠICE III
O:	01	LOKALITA TOPOLSKÁ
R:	01	LOKALITA TOPOLSKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	240,26656	179,77	43 192,72
		63,04656+177,22		240,26656		
22	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 32-63 mm	m2	240,26656	343,87	82 620,46
		63,04656+177,22		240,26656		
23	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 6 cm	m2	63,04656	369,51	23 296,33
		80,66		80,66000		
		odpočet kontejnerů : -3,14*0,825*0,825*7		-14,96014		
		-3,14*0,65*0,65*2		-2,65330		
24	596215061	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 6 cm	m2	177,22000	356,78	63 228,55
25	59245296	Dlažba BEST BEATON přírodní rovný 20x16,5x10	m2	186,08100	425,67	79 209,10
		ZTRATNÉ 5% : 177,22*1,05		186,08100		
26	592453050	Dlažba BEST BEATON rovný přírodní 20 x 16,5 x 6	m2	66,19889	296,77	19 645,84
		ZTRATNÉ 5% : 63,04656*1,05		66,19889		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				18 865,28
27	99888	Přesun buňky	kpl	1,00000	18 865,28	18 865,28
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				18 819,61
28	917762111	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/30	m	32,47000	579,60	18 819,61
		9,5+22,97		32,47000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				89 499,42
29	113109430	Odstranění krytu, podkladu pl.nad 50 m2, beton	m2	249,92000	280,03	69 985,10
30	113201111	Vytrhání obrubníků	m	32,47000	141,49	4 594,18
		9,5+22,97		32,47000		
31	961044111	Bourání podezdívky z betonu prostého	m3	2,66400	4 126,78	10 993,74
		podezdívka oplocení : 16,65*0,2*0,8		2,66400		
32	767900040	Demontáž oplocení z pletiva	m	16,65000	235,82	3 926,40
		10,34+6,31		16,65000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26 684,86
33	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	377,22449	70,74	26 684,86
Díl: M99		Ostatní práce "M"				37 730,57
34	M991	Doprava a montáž technologie	kpl	1,00000	37 730,57	37 730,57
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				60 114,01
35	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	89,94660	13,11	1 179,20
36	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 708,98540	6,56	11 210,94
37	979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	89,94660	70,74	6 362,82
38	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	89,94660	117,91	10 605,60
39	979990103	Poplatek za uložení sutí - beton	t	89,94660	341,93	30 755,44
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 939,76
40	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 044,36	20 044,36
41	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 895,40	5 895,40
Díl: ON		Ostatní náklady				59 543,57
42	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	15 917,59	15 917,59
43	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	14 148,96	14 148,96
44	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	9 432,64	9 432,64
45		dokumentace skutečného provedení a geometrick zaměření	Soubor	1,00000	11 790,81	11 790,81

Položkový rozpočet

S:	082022	POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY - ČERNOŠICE III
O:	01	LOKALITA TOPOLSKÁ
R:	01	LOKALITA TOPOLSKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	00523 R	Zkoušky hutníci	Soubor	1,00000	8 253,57	8 253,57

Položkový rozpočet

S:	052021
O:	Lokalita- Topolská

TECHNOLOGIE

Název systému	typ	odpad	kus	cena za kus	CENA CELKEM
				Kč	Kč
polopodzemní k. 5m3, průměr 1900mm	sklolaminátová šachta, laminátový kontejner- víko žluté	plast	3	88 218,79	264 656,37
polopodzemní k. 5m3, průměr 1900mm	sklolaminátová šachta, laminátový kontejner - víko modré	papír	3	88 218,79	264 656,37
polopodzemní k. 5m3, průměr 1900mm	dělený, sklolaminátová šachta, laminátový kontejner- víko oranžové a šedé	tetra pack a kovové obaly	1	88 808,32	88 808,32
polopodzemní k. 3m3, průměr 1400mm	sklolaminátová šachta, laminátový kontejner - víko zelené, protihluková úprava	sklo barevné	1	76 463,36	76 463,36
polopodzemní k. 3m3, průměr 1400mm	sklolaminátová šachta, laminátový kontejner - víko bílé, protihluková úprava	sklo bílé	1	76 463,36	76 463,36
					771 047,78

Technologie celkem

771 047,78 Kč



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

Zastoupená: [redacted] vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED

pověřuje tímto

své zaměstnance:



ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:


10 mil. Kč (slovy: deset miliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba pověřenci.

Toto pověření je platné do 31.3.2023

V Praze dne 12.4.2022

SWIE



vedoucí odštěpného závodu