

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2200420  
Stavba: oprava omítek

KSO:  
Místo: Cícho

CC-CZ:  
Datum: 28. 2. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960  
DIČ: 29244960

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH				141 976,14
--------------	--	--	--	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	141 976,14	29 814,99
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	171 791,13
------------	---	-----	------------

---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2200420

**Stavba:** oprava omítek

Místo: Číchov

Datum: 28. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>141 976,14</b>	<b>171 791,13</b>
<b>PZ220042</b>	<b>oprava omítek</b>	141 976,14	171 791,13
<b>0</b>			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava omítek

Objekt:

**PZ2200420 - oprava omítek**

KSO:

Místo: Cíchovo

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2023

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IC:

29244960

DIČ:

29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IC:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>141 976,14</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 976,14	21,00%	29 814,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>171 791,13</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava omítek

Objekt:

**PZ2200420 - oprava omítek**

Místo:

Číčov

Datum:

28. 2. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**141 976,14**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava omítek

Objekt:

PZ2200420 - oprava omítek

Místo:

Čichov

Datum:

28. 2. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

141 976,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
27	K	622525202	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonosilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% 7,8*1,5 Součet	m2				
PP								
1	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím "STĚNY"(6,46*2+4,85*2)*3,4 "ODPOČET OTVORŮ"-(2*1,8+0,8*2+1,4*1,6) "STROP"6,46*4,85 Součet	m2				
PP								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m	kus				
PP								
3	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1111	kus				
PP								
4	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky do 1,5 m	kus				
PP								
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m 3,5*4 Součet	m2				
PP								
D	997		Přesun sutě					
D	998		Přesun hmot					
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t				
PP								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	777		Podlahy lité					
11	K	777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí "IZOBUTAN ŠEDÝ" 3,5*4 Součet	m2				
PP								
12	K	777521105	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm 3,5*4 Součet	m2				
PP								
13	K	777622101	Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný 3,5*4 Součet	m2				
PP								
14	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				
PP								
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
28	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé "STĚNY VENKOVNÍ" 4,91*3,25+5,87*3,55+4,2*1,4+2,4*3,03 "PODBÍTÍ VENKOVNÍ"1,2*6+1,4*4,3+0,15*5+0,2*5	m2				
PP								
VV								
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "VNITŘEK NOSNÝ TRÁMY" 0,14*4*9					
			VV "VNITŘEK STROP" 4,1*4,2					
			VV "ČELO OD KOLEJISTÉ" 1,5*4,2					
			VV "BOČNÍ STĚNA" 2,3*1,3					
			Součet					
29	K	783101403	<b>Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru</b>	m2				
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
	VV		"STĚNY VENKOVNÍ" 4,91*3,25+5,87*3,55+4,2*1,4+2,4*3,03					
	VV		"PODBITÍ VENKOVNÍ" 1,2*6+1,4*4,3+0,15*5+0,2*5					
	VV		"VNITŘEK NOSNÝ TRÁMY" 0,14*4*9					
	VV		"VNITŘEK STROP" 4,1*4,2					
	VV		"ČELO OD KOLEJISTÉ" 1,5*4,2					
	VV		"BOČNÍ STĚNA" 2,3*1,3					
	VV		Součet					
30	K	783113101	<b>Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí</b>	m2				
	PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		"STĚNY VENKOVNÍ" 4,91*3,25+5,87*3,55+4,2*1,4+2,4*3,03					
	VV		"PODBITÍ VENKOVNÍ" 1,2*6+1,4*4,3+0,15*5+0,2*5					
	VV		"VNITŘEK NOSNÝ TRÁMY" 0,14*4*9					
	VV		"VNITŘEK STROP" 4,1*4,2					
	VV		"ČELO OD KOLEJISTÉ" 1,5*4,2					
	VV		"BOČNÍ STĚNA" 2,3*1,3					
	VV		Součet					
31	K	783114101	<b>Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí</b>	m2				
	PP		Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		"STĚNY VENKOVNÍ" 4,91*3,25+5,87*3,55+4,2*1,4+2,4*3,03					
	VV		"PODBITÍ VENKOVNÍ" 1,2*6+1,4*4,3+0,15*5+0,2*5					
	VV		"VNITŘEK NOSNÝ TRÁMY" 0,14*4*9					
	VV		"VNITŘEK STROP" 4,1*4,2					
	VV		"ČELO OD KOLEJISTÉ" 1,5*4,2					
	VV		"BOČNÍ STĚNA" 2,3*1,3					
	VV		Součet					
32	K	783118101	<b>Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí</b>	m2				
	PP		Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		"STĚNY VENKOVNÍ" 4,91*3,25+5,87*3,55+4,2*1,4+2,4*3,03					
	VV		"PODBITÍ VENKOVNÍ" 1,2*6+1,4*4,3+0,15*5+0,2*5					
	VV		"VNITŘEK NOSNÝ TRÁMY" 0,14*4*9					
	VV		"VNITŘEK STROP" 4,1*4,2					
	VV		"ČELO OD KOLEJISTÉ" 1,5*4,2					
	VV		"BOČNÍ STĚNA" 2,3*1,3					
	VV		Součet					
33	K	783122131	<b>Plošné (plně) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem</b>	m2				
	PP		Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plně) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým					
	VV		"STĚNY VENKOVNÍ" 4,91*3,25+5,87*3,55+4,2*1,4+2,4*3,03					
	VV		"PODBITÍ VENKOVNÍ" 1,2*6+1,4*4,3+0,15*5+0,2*5					
	VV		"VNITŘEK NOSNÝ TRÁMY" 0,14*4*9					
	VV		"VNITŘEK STROP" 4,1*4,2					
	VV		"ČELO OD KOLEJISTÉ" 1,5*4,2					
	VV		"BOČNÍ STĚNA" 2,3*1,3					
	VV		Součet					
34	K	783201403	<b>Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru</b>	m2				
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení					
	VV		"BEDNA NA POSYP"(0,8+1,3)*2*0,7					
	VV		Součet					
35	K	783214101	<b>Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí</b>	m2				
	PP		Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		"BEDNA NA POSYP"(0,8+1,3)*2*0,7					
	VV		Součet					
36	K	783217101	<b>Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí</b>	m2				
	PP		Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		"BEDNA NA POSYP"(0,8+1,3+0,8+1,3)*0,7					
	VV		Součet					
37	K	783232101	<b>Lokální tmelení tesařských kcí do 10 % pl epoxidovým tmelem</b>	m2				
	PP		Tmelení tesařských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým					
	VV		"BEDNA NA POSYP"(0,8+1,3+0,8+1,3)*0,7					
	VV		Součet					
38	K	783301313	<b>Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem</b>	m2				
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		"DEKL PIXLE POSYP MAT" 0,85*1,34					
	VV		Součet					
39	K	783314101	<b>Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí</b>	m2				
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		"DEKL PIXLE POSYP MAT" 0,85*1,34					
	VV		Součet					
40	K	783315101	<b>Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí</b>	m2				
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"DEKL PIXLE POSYP MAT" 0,85*1,34					
	VV		Součet					
41	K	783317101	<b>Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí</b>	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	WV		"DEKL PIXLE POSYP MAT" 0,85*1,34					
	WV		Součet					
15	K	783801201	<b>Obroušení omítek před provedením nátěru</b>	m2				
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení					
	WV		"STĚNY"(3,5+4)*2*2,65					
	WV		"ODPOČET OTVORŮ"-(1,2*1,3+1,4*2)					
	WV		"STROP"3,5*4					
	WV		"STĚNY V NEUZAVŘENÉ ČÁSTI"					
	WV		4*3,4+4,1*3,1+1,8*3+2,5*0,25					
	WV		Součet					
16	K	783801505	<b>Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru</b>	m2				
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím					
	WV		"STĚNY"(3,5+4)*2*2,65					
	WV		"ODPOČET OTVORŮ"-(1,2*1,3+1,4*2)					
	WV		"STROP"3,5*4					
	WV		"STĚNY V NEUZAVŘENÉ ČÁSTI"					
	WV		4*3,4+4,1*3,1+1,8*3+2,5*0,25					
	WV		Součet					
17	K	783813131	<b>Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek</b>	m2				
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
	WV		"STĚNY"(3,5+4)*2*2,65					
	WV		"ODPOČET OTVORŮ"-(1,2*1,3+1,4*2)					
	WV		"STROP"3,5*4					
	WV		"STĚNY V NEUZAVŘENÉ ČÁSTI"					
	WV		4*3,4+4,1*3,1+1,8*3+2,5*0,25					
	WV		Součet					
18	K	783817421	<b>Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek</b>	m2				
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
	WV		"STĚNY"(3,5+4)*2*2,65					
	WV		"ODPOČET OTVORŮ"-(1,2*1,3+1,4*2)					
	WV		"STROP"3,5*4					
	WV		"STĚNY V NEUZAVŘENÉ ČÁSTI"					
	WV		4*3,4+4,1*3,1+1,8*3+2,5*0,25					
	WV		Součet					
19	K	783822213	<b>Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm</b>	m2				
	PP		Vyrovnaní omítek před provedením nátěru celoplošně, tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou					
	WV		"STĚNY"(3,5+4)*2*2,65					
	WV		"ODPOČET OTVORŮ"-(1,2*1,3+1,4*2)					
	WV		"STROP"3,5*4					
	WV		"STĚNY V NEUZAVŘENÉ ČÁSTI"					
	WV		4*3,4+4,1*3,1+1,8*3+2,5*0,25					
	WV		Součet					
20	K	783897603	<b>Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev</b>	m2				
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev dvojnásobného nátěru					
	WV		"STĚNY"(3,5+4)*2*2,65					
	WV		"ODPOČET OTVORŮ"-(1,2*1,3+1,4*2)					
	WV		"STROP"3,5*4					
	WV		"STĚNY V NEUZAVŘENÉ ČÁSTI"					
	WV		4*3,4+4,1*3,1+1,8*3+2,5*0,25					
	WV		Součet					
	D	784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>					
23	K	784161001	<b>Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m</b>	m				
	PP		Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		"SVISLÉ ROHY"2,65*4					
	WV		"PŘECHOD STĚN NA STROP A PODLAHU"(3,5+4)*2*2					
	WV		Součet					