


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC E-štráf-zelená

KSO:
Místo: revír R03 Mrákotín

CC-CZ:
Datum: 9.3.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:



IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **85 431,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 431,31	21,00%	17 940,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 103 371,89**

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Uchazeč



Datum a podpis:

13.3.2023

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC E-štráf-zelená

Místo: revír R03 Mrákotín
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9.3.2023

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		85 431,31
1 - Zemní práce		13 115,80
HSV - Práce a dodávky HSV		72 315,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce		315,00
5 - Komunikace pozemní		52 288,40
8 - Trubní vedení		215,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		13 310,00
998 - Přesun hmot		6 187,08

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC E-štráf-zelená

Místo: revír R03 Mrákotín

Datum: 9.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

85 431,31

D		1	Zemní práce					13 115,80
1	K	113107126	Odstranění podkladu z kameniva drčeného se štětem tl 450 mm ručně	m2	0,640	699,00	447,36	
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm					
2	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně	m2	0,640	350,00	224,00	
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
3	K	113108441	Rozrytí krytů z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	90,000	30,00	2 700,00	
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva					
4	K	113108442	Rozrytí krytů z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	168,000	36,00	6 048,00	
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živičným pojivem					
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,580	236,00	2 260,88	
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3					
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných	m3	9,580	82,00	785,56	
PP			Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelosti					
7	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	25,000	26,00	650,00	
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
D		HSV	Práce a dodávky HSV					72 315,51
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					315,00
8	K	352368211	Výztuž horní části stok otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,006	52 500,00	315,00	
PP			Výztuž částí stok horní v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí z drátů typu Kari					
D		5	Komunikace pozemní					52 288,40
9	K	566501111	Úprava krytů z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	90,000	109,00	9 810,00	
PP			Úprava dosavadního krytů z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2					
10	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	12,370	1 010,00	12 493,70	
PP			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drčeným					
11	K	572213111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích recyklátem	m3	25,260	720,00	18 187,20	
PP			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním recyklátem					
12	K	572263211	Provizorní vyspravení neupravených výtluků rychletuhnoucí studenou asfaltovou směsí Bohemix	t	0,275	42 900,00	11 797,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním rychleutuhnoucí asfaltovou směsí aplikovanou za studena				
	D	8	Trubní vedení				215,03
13	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,054	3 982,00	215,03
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 310,00
14	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	210,000	55,00	11 550,00
	PP		Profílace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m				
15	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	35,000	28,00	980,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
16	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	15,000	52,00	780,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	D	998	Přesun hmot				6 187,08
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	81,409	76,00	6 187,08
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				