

Objednatel: Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno-Lesná IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 Sp.zn. B.786 zaps. v OR u KS v Brně efaktura@teplarny.cz	ABB s.r.o. Vídeňská 117 619 00 Brno
Dodávka na adresu: Teplárny Brno, a.s. Provoz Špitálka Špitálka 6 658 15 Brno	Dodavatel: ABB s.r.o. Vyskočilova 1561/4a 140 00 Praha 4, Michle IČ: 49682563
	Datum objednávky: 20.02.2023 Požadované datum dodávky do: 31.08.2023

Fakturu (daňový doklad) s uvedením čísla objednávky zašlete na adresu sídla objednatele.

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás dle Vaší nabídky č. OPP-23-5843807 rev.0 ze dne 15.2.2023 údržbu a diagnostiku 10 ks vypínačů typu VF na HR 6kV - vývody EN7 RR27 - VF12.08.31, EN10 RR19 - VF12.08.31, L1 RR5 - VF12.08.31, L2 RR34 - VF12.08.31, L3 RR7 - VF12.08.31 a L4 RR36 - VF12.08.31. Na PR 6kV - vývody L1 RR6 - VF12.08.16, L2 RR12 - VF12.08.16, L3 RR27 - VF12.08.16 a L4 RR21- VF12.08.16, v následujícím rozsahu:

Preventivní údržba vypínače VF

- vizuální kontrola vypínače (poškození, koroze)
- kontrola stavu pohonu a silových částí
- kontrola stavu maziva
- seřízení mechanických částí pohonu a výsuvné části (vč. blokování)
- kontrola šroubových spojů a připojení kabelů nn
- mechanická funkční zkouška
- elektrická funkční zkouška, kontrola úniku plynu SF6

Diagnostika vypínače VF

- měření zapínacích a vypínacích časů
- měření kontaktní dráhy, měření zajetí kontaktů VN fází
- měření zapínacích a vypínacích rychlostí
- měření proudu ovládacích cívek
- měření přechodového odporu hlavních kontaktů a úbytků napětí
- měření kvality plynu SF6 (vlhkost a obsah SF6)
- měření izolačního stavu táhel a zhášecích komor
- měření izolačního stavu podvozku a vypínače VF
- měření kontrola úniku plynu SF6 pomocí detektoru
- vyhodnocení výsledků měření, vystavení protokolů o zkoušce - práce v ABB ELDS Brno

Rozsah plnění: dle nabídky

Termín plnění: od 1.6.2023 do 31.8.2023

Cena celkem: 82 960 Kč bez DPH

Kontaktní