

ZMĚNOVÝ LIST č. 003

Smlouva o dílo ze dne 11.05.2022. Veřejná zakázka P21V00000492

Název projektu: NPK, a.s., Svitavská nemocnice - sloučení JIP

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016355

Kód akce: P21_02

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Provedení výměny stávajících podlahových krytin v místnosti 2.07 inspekční pokoj.

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
Oddíl PD:	Stavba - podlahy vinyl		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			odstavec 4, § 222
			X
			odstavec 5, § 222
			odstavec 6, § 222
			odstavec 7, § 222
Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	16.11.2022
Zadávací list změny:		Číslo:	003
Profese:	Č. výkresů:	Místnost č.:	

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
003	Změna materiálu	PŘÍPOČTY		26 893,47
		ODPOČTY		0,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				26 893,47

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		

Kalkulace změny

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							
Přípočet prováděných prací							26 893,47

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		96	Bourání konstrukcí				
18	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	16,660	113,96	1 898,57
PP		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně					
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
VV		.					
VV		Číslování místnosti dle stávajícího stavu					
VV		"m.č.2.07:." (5,6*2,975)					
VV		Součet					
						16,660	
						16,660	
19	K	776410811.1	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	17,150	17,52	300,47
PP		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
VV		.					
VV		2*(5,6+2,975)					
VV		Součet					
						17,150	
						17,150	
D		99	Přesuny hmot a suti				
20	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,150	741,49	111,22
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
21	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,150	430,79	64,62
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,150	12,43	1,86
PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
23	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,150	716,98	107,55
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04					
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,150	354,90	53,24
PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		776	Podlahy povlakové				
280	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	16,660	17,09	284,72
PP		Vysátí podkladu povlakových podlah					
VV		Součet					
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
VV		Číslování místnosti dle stávajícího stavu					
VV		"m.č.2.07:." (5,6*2,975)					
VV		Součet					
						16,660	
						16,660	
281	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředitelná	m2	16,660	28,49	474,64
PP		Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředitelná					
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
VV		Číslování místnosti dle stávajícího stavu					
VV		"m.č.2.07:." (5,6*2,975)					
VV		Součet					
						16,660	
						16,660	
282	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	17,150	217,66	3 732,87
PP		Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm					
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
VV		.					
VV		"m.č.2.07:." 2*(5,6+2,975)					
VV		Součet					
						17,150	
						17,150	
283	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	16,660	119,65	1 993,37
PP		Lepení pásů z PVC standardním lepidlem					
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
VV		Číslování místnosti dle stávajícího stavu					
VV		"m.č.2.07:." (5,6*2,975)					
VV		Součet					
						16,660	
						16,660	
284	M	284122_R1	Zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm	m2	18,260	744,60	13 596,40
PP		Zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm					
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
VV		Číslování místnosti dle stávajícího stavu					
VV		"m.č.2.07:." (5,6*2,975)					
VV		Součet					
						16,660	
						16,660	
						18,260	
291	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	27,440	51,28	1 407,12
PP		Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla					
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
VV		.					
VV		"m.č.2.07:." (2*(5,6+2,975))*1,6					
						27,440	

	W		Součet			27,440		
292	K	776520_R1	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm, D+M	m	17,493	91,16	1 594,66	
	PP		Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm, D+M					
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	W		Číslování místnosti dle stávajícího stavu					
	W		"m.č.2.07:" (5,6*2,975)		16,660			
	W		Součet		16,660			
	W		16,66*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		17,493			
15	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	16,660	22,79	379,68	
	PP		Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem					
	W		PC0111		16,660			
16	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	16,660	22,79	379,68	
	PP		Pastování a leštění podlahovin ručně					
	W		PC0111		16,660			
28	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,150	3 418,68	512,80	
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m					