


MŠ L. Podéště 1873, Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

| | A | B |
|----|----------------------------------|---|
| 1 | Název | Hodnota |
| 2 | Nadpis rekapitulace | 02.R Soupis prací |
| 3 | Akce | MŠ L. Podéště 1873, Ostrava-Poruba |
| 4 | Projekt | Rekonstrukce elektroinstalace |
| 5 | Investor | SMO, ÚMOB Ostrava - Poruba, Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava - Poruba |
| 6 | Z. č. | 1121 |
| 7 | A. č. | |
| 8 | Smlouva | |
| 9 | Vypracoval | Ing.Novák |
| 10 | Kontroloval | |
| 11 | Datum | 3.12.2021 |
| 12 | Zpracovatel | Ing.Novák-NOVEL, A.Gavlase 111/32, 700 30 Ostrava |
| 13 | CÚ | 11/2021 |
| 14 | Poznámka | Rozpočet zpracován v soustavě RTS - položky nezatříděny |
| 15 | | |
| 16 | Doprava dodávek (3,6) % | 3,60 |
| 17 | Přesun dodávek (1) % | 1,00 |
| 18 | PPV (1 nebo 6) % | 0,00 |
| 19 | PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00 |
| 20 | Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00 |
| 21 | Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00 |
| 22 | Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00 |
| 23 | GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00 |
| 24 | Provozní vlivy % | 0,00 |
| 25 | Kompletační činnost - a | 0,00 |
| 26 | Kompletační činnost - b | 0,000000 |
| 27 | Kompletační činnost - k1 | 0,00 |
| 28 | Kompletační činnost - k2 | 0,00 |
| 29 | Roční nárůst cen 1 % | 0,00 |
| 30 | Roční nárůst cen 2 % | 0,00 |
| | 1. sazba DPH % | |
| 31 | - i pro přírážky rekapitulace | 21 |
| 32 | 2. sazba DPH % | 0 |



MŠ L. Poděště 1873, Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

| | A | B | C |
|----|--|-------------------|---------------------|
| 1 | Název | Hodnota A | Hodnota B |
| 2 | Základní náklady | CZK | CZK |
| 3 | Dodávka | 275 000,00 | |
| 4 | Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 9 900,00 | 2 750,00 |
| 5 | Montáž - materiál | | 1 866 678,00 |
| 6 | Montáž - práce | | 785 291,00 |
| 7 | Mezisoučet 1 | 284 900,00 | 2 654 719,00 |
| 8 | PPV 0,00% z montáže: materiál + práce | | 0,00 |
| 9 | Nátěry | | 0,00 |
| 10 | Staveb výpomoc a zemní práce | | 1 211 638,42 |
| 11 | PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací | | 0,00 |
| 12 | Mezisoučet 2 | 284 900,00 | 3 866 357,42 |
| 13 | Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| 14 | Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| 15 | Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 | | 0,00 |
| 16 | Základní náklady celkem | | 4 151 257,42 |
| 17 | | | |
| 18 | Vedlejší náklady | | |
| 19 | GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| 20 | Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| 21 | Vedlejší náklady celkem | | 0,00 |
| 22 | Kompletační činnost | | 0,00 |
| 23 | | | |
| 24 | Náklady celkem | | 4 151 257,42 |
| 25 | Základ a hodnota DPH 21% | 4 151 257,42 | 871 764,06 |
| 26 | Základ a hodnota DPH 0% | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Náklady celkem s DPH | | 5 023 021,48 |
| 28 | | | |
| 29 | Roční nárůst cen 0,00% | | 0,00 |
| 30 | Roční nárůst cen 0,00% | | 0,00 |
| 31 | Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| 32 | 1. DODÁVKY | 275 000,00 | 8 000,00 |
| 33 | 2. SILNOPROUD | 1 234 277,00 | 397 521,00 |
| 34 | 2.1 Svítidla a světelné zdroje | 460 500,00 | 3 110,00 |
| 35 | 2.2 Elektromontážní materiál a práce | 773 777,00 | 394 411,00 |
| 36 | 3. SLABOPROUD | 632 401,00 | 379 770,00 |
| 37 | 3.1 Telefonní a datové rozvody, CCTV | 212 910,00 | 269 580,00 |
| 38 | Telefonní ústředna, přístroje | 108 060,00 | 106 540,00 |
| 39 | SK- rozváděče | 2 070,00 | 2 070,00 |
| 40 | CCTV (VSS) | 55 080,00 | 54 750,00 |
| 41 | Strukturovaná kabeláž - kabelové trasy | 45 675,00 | 72 620,00 |
| 42 | SK - měření, certifikace | 2 025,00 | 33 600,00 |
| 43 | 3.2 Domovní signalizace | 46 735,00 | 5 170,00 |
| 44 | 3.3 EZS | 354 756,00 | 103 820,00 |
| 45 | Komponenty | 249 820,00 | 76 570,00 |
| 46 | Elektroinstalační materiál a práce | 104 936,00 | 27 250,00 |
| 47 | 4. STAVEBNÍ VÝPOMOC A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI | 1 133 852,00 | 67 388,27 |
| 48 | 4.1 Stavební výpomoc | 792 172,00 | 59 383,27 |
| 49 | 4.2 Související činnosti | 341 680,00 | 8 005,00 |
| 50 | 5. ZEMNÍ PRÁCE | 10 103,15 | 295,00 |

MŠ L. Podéště 1873, Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

| | A | B | C | D | E | F | G | I |
|----|--|----|-------|-----------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem |
| 2 | 1. DODÁVKY | | | | | | | |
| 3 | Rozváděč RE/HR, spec. dle vč.05 | ks | 1,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 41 000,00 |
| 4 | Hlavní ochranná přípojnice HOP, spec. dle vč. 06 | ks | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 26 000,00 |
| 5 | Rozváděč R1.1, spec. dle vč.07 | ks | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 31 000,00 |
| 6 | Rozváděč R1.2, spec. dle vč.08 | ks | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 31 000,00 |
| 7 | Rozváděč R2.1, spec. dle vč.09 | ks | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 31 000,00 |
| 8 | Rozváděč R2.2, spec. dle vč.10 | ks | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 31 000,00 |
| 9 | Rozváděč R2.3, spec. dle vč.11 | ks | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 31 000,00 |
| 10 | Rozváděč RK, spec. dle vč.12 | ks | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 31 000,00 |
| 11 | SPD - Skříň přepětových ochran SPO B0, In160A, 3x sv. přepětí LPS tř.B, rozm. 400/600/240mm, standard ČEZ Distribuce, vzor Esta nebo ekvivalent | ks | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 12 | Dodávky - celkem | | | | 275 000,00 | | 8 000,00 | 283 000,00 |
| 13 | | | | | | | | 0,00 |
| 14 | 2. SILNOPROUD | | | | | | | |
| 15 | 2.1 Svítidla a světelné zdroje | | | | | | | |
| 16 | <i>SVÍTIDLA VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, PŘEDŘADNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, vč. poplatku za recyklaci. Případně použité typy svítidel jsou uvedeny jako vzor, přičemž lze použít srovnatelný ekvivalent</i> | | | | | | | 0,00 |
| 17 | A2 - Svítidlo typ "A2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení | ks | 60,00 | 1 500,00 | 90 000,00 | 10,00 | 600,00 | 90 600,00 |
| 18 | A2R - Svítidlo typ "A2R" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení | ks | 5,00 | 1 500,00 | 7 500,00 | 10,00 | 50,00 | 7 550,00 |
| 19 | B1 - Svítidlo typ "B1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení | ks | 17,00 | 1 500,00 | 25 500,00 | 10,00 | 170,00 | 25 670,00 |
| 20 | B2 - Svítidlo typ "B2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení | ks | 18,00 | 1 500,00 | 27 000,00 | 10,00 | 180,00 | 27 180,00 |
| 21 | B3 - Svítidlo typ "B3" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení | ks | 19,00 | 1 500,00 | 28 500,00 | 10,00 | 190,00 | 28 690,00 |
| 22 | B4 - Svítidlo typ "B4" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení | ks | 2,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 10,00 | 20,00 | 3 020,00 |
| 23 | C1 - Svítidlo typ "C1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení | ks | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 10,00 | 10,00 | 1 510,00 |
| 24 | C2 - Svítidlo typ "C2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení | ks | 4,00 | 1 500,00 | 6 000,00 | 10,00 | 40,00 | 6 040,00 |
| 25 | D1 - Svítidlo typ "D1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení | ks | 18,00 | 1 500,00 | 27 000,00 | 10,00 | 180,00 | 27 180,00 |

MŠ L. Podéště 1873, Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

| | A | B | C | D | E | F | G | I |
|----|---|----|--------|----------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|
| 26 | D2 - Svítidlo typ "D2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 30,00 | 1 500,00 | 45 000,00 | 10,00 | 300,00 | 45 300,00 |
| 27 | K1 - Svítidlo typ "K1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 20,00 | 1 500,00 | 30 000,00 | 10,00 | 200,00 | 30 200,00 |
| 28 | K2 - Svítidlo typ "K2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 14,00 | 1 500,00 | 21 000,00 | 10,00 | 140,00 | 21 140,00 |
| 29 | L - Svítidlo typ "L" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 5,00 | 1 500,00 | 7 500,00 | 10,00 | 50,00 | 7 550,00 |
| 30 | M - Svítidlo typ "M" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 4,00 | 1 500,00 | 6 000,00 | 10,00 | 40,00 | 6 040,00 |
| 31 | R1 - Svítidlo typ "R" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 2,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 10,00 | 20,00 | 3 020,00 |
| 32 | X - Svítidlo typ "X" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 30,00 | 1 500,00 | 45 000,00 | 10,00 | 300,00 | 45 300,00 |
| 33 | Y - Svítidlo typ "Y" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 40,00 | 1 500,00 | 60 000,00 | 10,00 | 400,00 | 60 400,00 |
| 34 | Z - Svítidlo typ "Z" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 16,00 | 1 500,00 | 24 000,00 | 10,00 | 160,00 | 24 160,00 |
| 35 | Zz - Stropní závěs pro svítidlo typ "Z" , dodávka,montáž | ks | 6,00 | 500,00 | 3 000,00 | 10,00 | 60,00 | 3 060,00 |
| 36 | 2.1 Svítidla a světelné zdroje - celkem | | | | 460 500,00 | | 3 110,00 | 463 610,00 |
| 37 | | | | | | | | 0,00 |
| 38 | 2.2 Elektromontážní materiál a práce | | | | | | | |
| 39 | KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY | ks | 390,00 | 15,00 | 5 850,00 | 10,00 | 3 900,00 | 9 750,00 |
| 40 | KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 270,00 | 25,00 | 6 750,00 | 10,00 | 2 700,00 | 9 450,00 |
| 41 | KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 34,00 | 50,00 | 1 700,00 | 10,00 | 340,00 | 2 040,00 |
| 42 | KO 100 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 16,00 | 50,00 | 800,00 | 10,00 | 160,00 | 960,00 |
| 43 | KO 125 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 12,00 | 50,00 | 600,00 | 10,00 | 120,00 | 720,00 |
| 44 | <i>KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65, KABEL. VÝSTUPY S METRICKÝMI VÝVODKAMI, BARVA ŠEDÁ RAL7035, TERMOPLAST</i> | | | | | | | |
| 45 | D 9125 1,5-2,5 mm ² , Cu, 5 pól. svorkovnice, s vnějším upevněním | ks | 84,00 | 300,00 | 25 200,00 | 10,00 | 840,00 | 26 040,00 |
| 46 | K 9065 2,5-6 mm ² , Cu, 5 pól. svorkovnice | ks | 26,00 | 450,00 | 11 700,00 | 10,00 | 260,00 | 11 960,00 |
| 47 | KC 9255 2,5-10 mm ² , Cu, 5 pól. svorkovnice FIXCONNECT | ks | 6,00 | 500,00 | 3 000,00 | 10,00 | 60,00 | 3 060,00 |
| 48 | <i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ bezšroubová</i> | | | | | | | |
| 49 | 273-104 3x1-2,5mm ² | ks | 497,00 | 1,00 | 497,00 | 10,00 | 4 970,00 | 5 467,00 |
| 50 | 273-105 5x1-2,5mm ² | ks | 227,00 | 1,00 | 227,00 | 10,00 | 2 270,00 | 2 497,00 |
| 51 | 273-403 3x1,5-4mm ² | ks | 255,00 | 1,00 | 255,00 | 10,00 | 2 550,00 | 2 805,00 |
| 52 | TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N | m | 129,00 | 60,00 | 7 740,00 | 10,00 | 1 290,00 | 9 030,00 |
| 53 | TRUBKA OHEBNÁ -d25/ 750N | m | 47,60 | 80,00 | 3 808,00 | 10,00 | 476,00 | 4 284,00 |

MŠ L. Poděšťe 1873, Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

| | A | B | C | D | E | F | G | I |
|----|---|----|----------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 54 | TRUBKA OHEBNÁ - d32/ 750N | m | 50,00 | 60,00 | 3 000,00 | 10,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| 55 | TRUBKA TUHÁ PVC d20/ 750N,barva tmavě šedá | m | 26,00 | 80,00 | 2 080,00 | 10,00 | 260,00 | 2 340,00 |
| 56 | TRUBKA TUHÁ PVC d25/750N, tmavě šedá | m | 18,00 | 20,00 | 360,00 | 10,00 | 180,00 | 540,00 |
| 57 | TRUBKA TUHÁ PVC d32/750N,barva tmavě šedá | m | 24,00 | 50,00 | 1 200,00 | 10,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| 58 | TRUBKA KORUNGOVANÁ ZEMNÍ DN 80mm | m | 8,00 | 150,00 | 1 200,00 | 10,00 | 80,00 | 1 280,00 |
| 59 | LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) | m | 24,00 | 80,00 | 1 920,00 | 10,00 | 240,00 | 2 160,00 |
| 60 | LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) | m | 36,00 | 80,00 | 2 880,00 | 10,00 | 360,00 | 3 240,00 |
| 61 | LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 23,00 | 100,00 | 2 300,00 | 10,00 | 230,00 | 2 530,00 |
| 62 | SP 200X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ | ks | 200,00 | 5,00 | 1 000,00 | 5,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 63 | SP 280X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ | ks | 200,00 | 5,00 | 1 000,00 | 5,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 64 | <i>STÍTKY OZNAČOVACÍ</i> | | | | | | | |
| 65 | Označovací štítek kabelový | ks | 175,00 | 1,00 | 175,00 | 10,00 | 1 750,00 | 1 925,00 |
| 66 | Označovací štítek na zásuvky | ks | 252,00 | 1,00 | 252,00 | 10,00 | 2 520,00 | 2 772,00 |
| 67 | <i>OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.</i> | | | | | | | |
| 68 | do 5kg | ks | 64,00 | 200,00 | 12 800,00 | 10,00 | 640,00 | 13 440,00 |
| 69 | do 10kg | ks | 41,00 | 200,00 | 8 200,00 | 10,00 | 410,00 | 8 610,00 |
| 70 | <i>KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ,KONZOL, ROHŮ, SPOJ. MAT. A PŘÍSL. S VÍKEM.</i> | | | | | | | |
| 71 | 62/50 žlab s víkem | m | 26,00 | 250,00 | 6 500,00 | 10,00 | 260,00 | 6 760,00 |
| 72 | 125/50 žlab s víkem | m | 18,00 | 300,00 | 5 400,00 | 10,00 | 180,00 | 5 580,00 |
| 73 | 250/50 žlab s víkem | m | 15,00 | 320,00 | 4 800,00 | 10,00 | 150,00 | 4 950,00 |
| 74 | 125/100 žlab s víkem | m | 94,00 | 250,00 | 23 500,00 | 10,00 | 940,00 | 24 440,00 |
| 75 | 250/100 žlab s víkem | m | 43,00 | 300,00 | 12 900,00 | 10,00 | 430,00 | 13 330,00 |
| 76 | Přepážka žlabu výška 100mm | m | 43,00 | 100,00 | 4 300,00 | 10,00 | 430,00 | 4 730,00 |
| 77 | <i>PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY EI60 DP1</i> | | | | | | | |
| 78 | Protip.průchod stěnou,stropem do t 30cm | m2 | 1,50 | 600,00 | 900,00 | 100,00 | 150,00 | 1 050,00 |
| 79 | <i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i> | | | | | | | |
| 80 | Do 50 kg | ks | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 100,00 |
| 81 | Do 150 kg | ks | 5,00 | 100,00 | 500,00 | 8 000,00 | 40 000,00 | 40 500,00 |
| 82 | <i>MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH</i> | | | | | | | |
| 83 | Do 300 kg | ks | 3,00 | 100,00 | 300,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | 45 300,00 |
| 84 | <i>VODIČE,KABELY, ŠŤŮRY</i> | | | | | | | 0,00 |
| 85 | <i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i> | | | | | | | |
| 86 | CYKY 20x1.5 mm2, pevně | m | 355,00 | 28,00 | 9 940,00 | 10,00 | 3 550,00 | 13 490,00 |
| 87 | CYKY 30x1.5 mm2, pevně | m | 815,00 | 23,00 | 18 745,00 | 10,00 | 8 150,00 | 26 895,00 |
| 88 | CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně | m | 4 511,00 | 18,00 | 81 198,00 | 10,00 | 45 110,00 | 126 308,00 |
| 89 | CYKY 3Jx2.5 mm2, pevně | m | 3 317,00 | 24,00 | 79 608,00 | 10,00 | 33 170,00 | 112 778,00 |
| 90 | CYKY 5Jx1.5 mm2, pevně | m | 154,00 | 35,00 | 5 390,00 | 10,00 | 1 540,00 | 6 930,00 |

MŠ L. Podéště 1873, Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

| | A | B | C | D | E | F | G | I |
|-----|---|----|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 91 | CYKY 5Jx2.5 mm2, pevně | m | 223,00 | 45,00 | 10 035,00 | 10,00 | 2 230,00 | 12 265,00 |
| 92 | CYKY 5Jx4 mm2, pevně | m | 89,00 | 73,00 | 6 497,00 | 10,00 | 890,00 | 7 387,00 |
| 93 | CYKY 5Jx6 mm2, pevně | m | 35,00 | 120,00 | 4 200,00 | 10,00 | 350,00 | 4 550,00 |
| 94 | CYKY-J 5x16 mm2 , pevně | m | 178,00 | 250,00 | 44 500,00 | 10,00 | 1 780,00 | 46 280,00 |
| 95 | CYKY-J 5x70 mm2 , pevně | m | 25,00 | 1 630,00 | 40 750,00 | 10,00 | 250,00 | 41 000,00 |
| 96 | CYKY-J 4x95 mm2 , pevně | m | 20,00 | 1 600,00 | 32 000,00 | 10,00 | 200,00 | 32 200,00 |
| 97 | <i>KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ,</i> | | | | | | | |
| 98 | <i>S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU</i> | | | | | | | |
| 99 | 1-CXKH-FE180-O 3x1.5 , pevně | m | 42,00 | 45,00 | 1 890,00 | 10,00 | 420,00 | 2 310,00 |
| 100 | <i>ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK</i> | | | | | | | |
| 101 | H07RN-F 3Gx1.5 mm2, pevně | m | 36,00 | 10,00 | 360,00 | 30,00 | 1 080,00 | 1 440,00 |
| 102 | H07RN-F 3Gx2.5 mm2, pevně | m | 32,00 | 10,00 | 320,00 | 40,00 | 1 280,00 | 1 600,00 |
| 103 | H07RN-F 5Gx1.5 mm2, pevně | m | 17,00 | 10,00 | 170,00 | 50,00 | 850,00 | 1 020,00 |
| 104 | H07RN-F 5Gx2.5 mm2, pevně | m | 22,00 | 10,00 | 220,00 | 80,00 | 1 760,00 | 1 980,00 |
| 105 | H07RN-F 5Gx4 mm2, pevně | m | 18,00 | 10,00 | 180,00 | 120,00 | 2 160,00 | 2 340,00 |
| 106 | H07RN-F 5Gx6 mm2, pevně | m | 6,00 | 10,00 | 60,00 | 150,00 | 900,00 | 960,00 |
| 107 | <i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU</i> | | | | | | | |
| 108 | do 3x4 mm2 | ks | 276,00 | 10,00 | 2 760,00 | 10,00 | 2 760,00 | 5 520,00 |
| 109 | do 5x4 mm2 | ks | 52,00 | 10,00 | 520,00 | 10,00 | 520,00 | 1 040,00 |
| 110 | do 5x10 mm2 | ks | 2,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
| 111 | do 5x16 mm2 | ks | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,00 | 100,00 | 200,00 |
| 112 | do 5x70 mm2 | ks | 2,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
| 113 | do 4x95 mm2 | ks | 4,00 | 10,00 | 40,00 | 10,00 | 40,00 | 80,00 |
| 114 | <i>UKONČENÍ ŠŇŮR V GUMOVÉ HADICI SE ZAPOJENÍM</i> | | | | | | | |
| 115 | do 3x4 mm2 | ks | 74,00 | 5,00 | 370,00 | 20,00 | 1 480,00 | 1 850,00 |
| 116 | do 5x6 mm2 | ks | 12,00 | 5,00 | 60,00 | 20,00 | 240,00 | 300,00 |
| 117 | <i>SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. krytek, rámečků a signálků, barva bílá, design Schneider UNICA nebo ekvivalent</i> | | | | | | | |
| 118 | Jednopólový, řazení 1 | ks | 48,00 | 120,00 | 5 760,00 | 10,00 | 480,00 | 6 240,00 |
| 119 | Sériový, řazení 5 | ks | 4,00 | 150,00 | 600,00 | 10,00 | 40,00 | 640,00 |
| 120 | Střídavý, řazení 6 | ks | 46,00 | 160,00 | 7 360,00 | 10,00 | 460,00 | 7 820,00 |
| 121 | Jednopólový se signální doutnavkou, řazení 1S | ks | 10,00 | 150,00 | 1 500,00 | 10,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| 122 | Tlač.ovládač zapínací řazení 1/0 | ks | 3,00 | 150,00 | 450,00 | 10,00 | 30,00 | 480,00 |
| 123 | Tlač.ovládač zapínací s orientační doutnavkou, řazení 1/0S | ks | 26,00 | 150,00 | 3 900,00 | 10,00 | 260,00 | 4 160,00 |
| 124 | Tlač.ovládač zapínací se sig. doutnavkou, řazení 1os/0 | ks | 8,00 | 150,00 | 1 200,00 | 10,00 | 80,00 | 1 280,00 |
| 125 | Automatický pohybový spínač se soumrak.čidlem, stropní/nástěnné provedení, 180 st., AC230V/ 320W, bílý, venkovní provedení IP65 | ks | 24,00 | 800,00 | 19 200,00 | 10,00 | 240,00 | 19 440,00 |

MŠ L. Podéště 1873, Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

| | A | B | C | D | E | F | G | I |
|-----|--|----|--------|--------|------------|-------|----------|------------|
| 126 | ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A, modulární koncepce, vícenásobné, barva bílá/ pro PC hnědá, design Schneider UNICA nebo ekvivalent, s ochrannými clonkami | | | | | | | |
| 127 | Jednónásobná, chráněná | ks | 204,00 | 600,00 | 122 400,00 | 10,00 | 2 040,00 | 124 440,00 |
| 128 | Rámečky k zásuvkám | | | | | | | |
| 129 | Jednoduchý | ks | 90,00 | 50,00 | 4 500,00 | 25,00 | 2 250,00 | 6 750,00 |
| 130 | Dvojnásobný | ks | 57,00 | 50,00 | 2 850,00 | 25,00 | 1 425,00 | 4 275,00 |
| 131 | SPÍNAČ nástěnný, vzor ABB Variant+ nebo ekvivalent, IP54 plast | | | | | | | |
| 132 | Jednopolový, řazení 1, plast IP54 | ks | 19,00 | 100,00 | 1 900,00 | 10,00 | 190,00 | 2 090,00 |
| 133 | Jednopolový, řazení 1So se sig.doutnavkou, plast IP54 | ks | 2,00 | 100,00 | 200,00 | 10,00 | 20,00 | 220,00 |
| 134 | Střídavý, řazení 6, plast, IP54 | ks | 4,00 | 100,00 | 400,00 | 10,00 | 40,00 | 440,00 |
| 135 | ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A, vzor ABB Variant+ nebo ekvivalent. IP54, plast | | | | | | | |
| 136 | Jednónásobná s víčkem, plast, IP54, vzor ABB Variant nebo ekvivalent | ks | 10,00 | 150,00 | 1 500,00 | 10,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| 137 | Dvojnásobná, plast, IP54, vzor ABB Variant nebo ekvivalent | ks | 20,00 | 150,00 | 3 000,00 | 10,00 | 200,00 | 3 200,00 |
| 138 | ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ | | | | | | | |
| 139 | 16A,400V,3p+N+E plast, IP66 | ks | 2,00 | 250,00 | 500,00 | 10,00 | 20,00 | 520,00 |
| 140 | SPÍNAČ | | | | | | | |
| 141 | Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3; b. bílá / bílá, 400V/25A, IP55, vzor ABB PRESSTO nebo ekvivalent | ks | 12,00 | 100,00 | 1 200,00 | 10,00 | 120,00 | 1 320,00 |
| 142 | Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3; b. bílá / bílá, 400V/32A, IP55, vzor ABB PRESSTO nebo ekvivalent | ks | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 110,00 |
| 143 | OVLÁDAČE | | | | | | | |
| 144 | Ovládací prvek nouz.vypnutí "Total stop", zastav. v plech. krabici se sklem komplet,1/Z/V, AC230V/6A, IP40 | ks | 1,00 | 250,00 | 250,00 | 10,00 | 10,00 | 260,00 |
| 145 | Ovládací prvek nouz.vypnutí "Central stop", zastav. v plast. izolač. krabici komplet,1/Z/V, AC230V/6A, IP54 | ks | 1,00 | 250,00 | 250,00 | 10,00 | 10,00 | 260,00 |
| 146 | UZEMNĚNÍ, POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ | | | | | | | 0,00 |
| 147 | EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE | | | | | | | |
| 148 | EPS1 s krytem | ks | 12,00 | 500,00 | 6 000,00 | 10,00 | 120,00 | 6 120,00 |
| 149 | KO 125 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 12,00 | 500,00 | 6 000,00 | 10,00 | 120,00 | 6 120,00 |
| 150 | ZEMNÍČÍ SVORKA | | | | | | | |
| 151 | ZS4 zemnicí svorka na baterie | ks | 36,00 | 50,00 | 1 800,00 | 10,00 | 360,00 | 2 160,00 |
| 152 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 40,00 | 50,00 | 2 000,00 | 10,00 | 400,00 | 2 400,00 |
| 153 | Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 20,00 | 50,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 154 | Svorka | | | | | | | |
| 155 | ST01 na vodovodní potrubí | ks | 8,00 | 20,00 | 160,00 | 10,00 | 80,00 | 240,00 |
| 156 | ST03 na vodovodní potrubí | ks | 8,00 | 20,00 | 160,00 | 10,00 | 80,00 | 240,00 |

MŠ L. Poděšť 1873, Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

| | A | B | C | D | E | F | G | I |
|-----|--|-----|--------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 157 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, CYA (H07V-K) | | | | | | | |
| 158 | CY 6 mm ² , ZŽ, pevně | m | 397,00 | 60,00 | 23 820,00 | 10,00 | 3 970,00 | 27 790,00 |
| 159 | CYA 16 mm ² , pevně | m | 25,00 | 80,00 | 2 000,00 | 10,00 | 250,00 | 2 250,00 |
| 160 | CYA 25 mm ² , pevně | m | 183,00 | 90,00 | 16 470,00 | 10,00 | 1 830,00 | 18 300,00 |
| 161 | CYA 50 mm ² , pevně | m | 25,00 | 120,00 | 3 000,00 | 10,00 | 250,00 | 3 250,00 |
| 162 | CYA 70 mm ² , pevně | m | 20,00 | 130,00 | 2 600,00 | 10,00 | 200,00 | 2 800,00 |
| 163 | UKONČENÍ VODIČŮ KABELOVÝMI OKY LISOVACÍMI S PŘIPOJENÍM, oka Cu pocínovná dle DIN46234 | | | | | | | |
| 164 | Do 6 mm ² | ks | 176,00 | 10,00 | 1 760,00 | 10,00 | 1 760,00 | 3 520,00 |
| 165 | Do 16 mm ² | ks | 8,00 | 10,00 | 80,00 | 10,00 | 80,00 | 160,00 |
| 166 | Do 25 mm ² | ks | 42,00 | 10,00 | 420,00 | 10,00 | 420,00 | 840,00 |
| 167 | Do 50 mm ² | ks | 4,00 | 10,00 | 40,00 | 10,00 | 40,00 | 80,00 |
| 168 | Do 70 mm ² | ks | 4,00 | 10,00 | 40,00 | 10,00 | 40,00 | 80,00 |
| 169 | OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ | | | | | | | |
| 170 | FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 4,00 | 100,00 | 400,00 | 10,00 | 40,00 | 440,00 |
| 171 | OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ | | | | | | | |
| 172 | Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 10,00 | 150,00 | 1 500,00 | 10,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| 173 | Svorka | | | | | | | |
| 174 | SR02 odbočná a spojovací | ks | 6,00 | 50,00 | 300,00 | 10,00 | 60,00 | 360,00 |
| 175 | SR03 zemnicí pásek - drát | ks | 6,00 | 50,00 | 300,00 | 10,00 | 60,00 | 360,00 |
| 176 | SJ01 k zemnicí tyči 2xM8 | ks | 2,00 | 50,00 | 100,00 | 10,00 | 20,00 | 120,00 |
| 177 | ZEMNICE | | | | | | | |
| 178 | ZT 2,0k zemnicí tyč z křížového profilu, L 2000mm | ks | 2,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10,00 | 20,00 | 10 020,00 |
| 179 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | | | | | | | |
| 180 | Demontaz stavajiciho elektro zarizeni a rozvodů,včetně likvidace | hod | 246,00 | 10,00 | 2 460,00 | 150,00 | 36 900,00 | 39 360,00 |
| 181 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 12,00 | 10,00 | 120,00 | 150,00 | 1 800,00 | 1 920,00 |
| 182 | Napojeni stavajiciho zarizeni technologie kuchyně | hod | 24,00 | 10,00 | 240,00 | 250,00 | 6 000,00 | 6 240,00 |
| 183 | Zauceni obsluhy | hod | 8,00 | 10,00 | 80,00 | 150,00 | 1 200,00 | 1 280,00 |
| 184 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 30,00 | 10,00 | 300,00 | 150,00 | 4 500,00 | 4 800,00 |
| 185 | Práce spojené s úpravou vedení MaR pod om. | hod | 82,00 | 10,00 | 820,00 | 150,00 | 12 300,00 | 13 120,00 |
| 186 | Připojení stáv. ventilátorů VZT | hod | 12,00 | 10,00 | 120,00 | 150,00 | 1 800,00 | 1 920,00 |
| 187 | Dokončovací práce, vypínání vedení | hod | 30,00 | 10,00 | 300,00 | 150,00 | 4 500,00 | 4 800,00 |
| 188 | Spolupráce s PDS ČEZ Distribuce při zapojování a zkouškách | hod | 2,00 | 10,00 | 20,00 | 150,00 | 300,00 | 320,00 |
| 189 | Poplatek ČEZ za znovu připojení odběrného místa a osazení elektroměru | kpt | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 010,00 |
| 190 | KOORDINACE POSTUPU PRACI | | | | | | | |
| 191 | S ostatními profesemi | hod | 24,00 | 10,00 | 240,00 | 150,00 | 3 600,00 | 3 840,00 |
| 192 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | | | | | | | |
| 193 | DLE CSN 331500 | | | | | | | |

MŠ L. Podéště 1873, Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

| | A | B | C | D | E | F | G | I |
|-----|--|-----|--------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 194 | Revizní technik - výchozí revize elektroinstalace vč. nových zemnicích přívodů | hod | 165,00 | 10,00 | 1 650,00 | 350,00 | 57 750,00 | 59 400,00 |
| 195 | Spolupráce s reviz.technikem | hod | 24,00 | 50,00 | 1 200,00 | 150,00 | 3 600,00 | 4 800,00 |
| 196 | Měření parametrů osvětlovacích soustav s vyhotovením protokolu certifikovaným technikem | hod | 16,00 | 100,00 | 1 600,00 | 250,00 | 4 000,00 | 5 600,00 |
| 197 | 2.2 Elektromontážní materiál a práce - celkem | | | | 773 777,00 | | 394 411,00 | 1 168 188,00 |
| 198 | 2.SILNOPROUD - celkem | | | | 1 234 277,00 | | 397 521,00 | 1 631 798,00 |
| 199 | | | | | | | | 0,00 |
| 200 | 3. SLABOPROUD | | | | | | | |
| 201 | 3.1 Telefonní a datové rozvody, CCTV | | | | | | | |
| 202 | Telefonní ústředna, přístroje | | | | | | | |
| 203 | IP Telefonní ústředna - pro 50 uživatelů / klapek a 25 současných hovorů, vč. automatického nahrávání hovorů, kovové provedení, rack, Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly, vzor YESTAR IP PBX nebo ekvivalent | ks | 1,00 | 10 010,00 | 10 010,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 010,00 |
| 204 | 3G modul pro IP ústředny - 1xGSM port pro jednu SIM kartu Modul disponuje jedním 3G portem (1 SIM karta). 3G port slouží pro směrování příchozích či odchozích hovorů přes mobilního operátora, či zaslání SMS. Vzor Yeastar nebo ekvivalent. | ks | 2,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 5 010,00 | 10 020,00 | 20 020,00 |
| 205 | BRI modul – 2xBRI port pro 2 ISDDN2 linky. Vzor Yeastar nebo ekvivalent. | ks | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 6 010,00 |
| 206 | Tarifikační software pro IP ústředny. Vzor Ateco Win-Tel nebo ekvivalent. | ks | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 5 010,00 |
| 207 | Bezšňůrový IP telefoní přístroj s pevnou základnou pro nástěnnou i stolní montáž s dobíjením, grafický displej 2,3" 132x64 nepodsv. LCD, 1 SIP účet, HD Voice, podpora PoE napájení. Vzor Yealink nebo ekvivalent. | ks | 9,00 | 2 500,00 | 22 500,00 | 2 510,00 | 22 590,00 | 45 090,00 |
| 208 | Manažerský IP telefon s pestrou funkční výbavou, určen pro vedoucí pracovníky a manažery. Podpora HD kodeku Opus. Podpora POE napájení. 2,7" 192x64 LCD, 15 prog.tl.GigE. Vzor Yealink SIP-T42S nebo ekvivalent. | ks | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 010,00 | 5 010,00 | 10 010,00 |
| 209 | Vario audio panel IP, 3x2 tlač., povrchová instalace | ks | 4,00 | 12 510,00 | 50 040,00 | 12 500,00 | 50 000,00 | 100 040,00 |
| 210 | Zápusťná krabice pro 1 modul Vario | ks | 4,00 | 110,00 | 440,00 | 100,00 | 400,00 | 840,00 |
| 211 | Dveřní el. zámek DC12V, nízkoodběrový, s aretací | ks | 4,00 | 510,00 | 2 040,00 | 500,00 | 2 000,00 | 4 040,00 |
| 212 | Napáječ zámku 230V/12V/2A | ks | 2,00 | 260,00 | 520,00 | 250,00 | 500,00 | 1 020,00 |
| 213 | Naprogramování, odzkoušení, zaškolení | ks | 1,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | 500,00 | 500,00 | 2 510,00 |
| 214 | Telefonní ústředna, přístroje - celkem | | | | 108 060,00 | | 106 540,00 | 214 600,00 |
| 215 | | | | | | | | 0,00 |
| 216 | SK- rozváděče | | | | | | | |

MŠ L. Podéště 1873, Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

| | A | B | C | D | E | F | G | I |
|-----|---|----|-------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 217 | Rozvaděč stojanový 27U/600x600 skleněné dveře | ks | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| 218 | Podstavec s filtrem 600x600mm | ks | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| 219 | Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s termostatem do stropu i do dna | ks | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| 220 | 19" napájecí panel ACAR S8/3m 8x220V-3m BK (Dodávka + montáž) | ks | 2,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
| 221 | 19' zemnicí lišta horizontální | ks | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| 222 | Zemnicí svorka RAX-SV-X01-X1 | ks | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| 223 | Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice (Dodávka + montáž) | ks | 2,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
| 224 | Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou, 1U, vč. ukončení kabelů | ks | 4,00 | 10,00 | 40,00 | 10,00 | 40,00 | 80,00 |
| 225 | Patch panel ISDN 25 x RJ45, 1U, vč. ukončení kabelů | ks | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| 226 | 19" vyvazovací panel 1U 5x plastové oko | ks | 4,00 | 10,00 | 40,00 | 10,00 | 40,00 | 80,00 |
| 227 | Záslepka 1U | ks | 2,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
| 228 | Háček 40x40 kovový | ks | 8,00 | 10,00 | 80,00 | 10,00 | 80,00 | 160,00 |
| 229 | Patch kabel UTP cat.6, 2m | ks | 77,00 | 10,00 | 770,00 | 10,00 | 770,00 | 1 540,00 |
| 230 | Patch kabel UTP cat.6, 1m | ks | 4,00 | 10,00 | 40,00 | 10,00 | 40,00 | 80,00 |
| 231 | Patch kabel UTP cat.6, 0,5m | ks | 81,00 | 10,00 | 810,00 | 10,00 | 810,00 | 1 620,00 |
| 232 | Switch 24 portů 10/100/1000 a 4x Gigabit Combo RJ45/SFP port, přepínací výkon 56Gb/s, PoE+ pro 24 portů až 193W (DGS-1210-28P) | ks | 4,00 | 10,00 | 40,00 | 10,00 | 40,00 | 80,00 |
| 233 | UPS 19" _1500VA/1350W, 4 min, 1/1f,VI-sin, 2U vč. Nosných lišt 19" pro uchycení do rozvaděče | ks | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| 234 | Krone pásek rozpojovací | ks | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| 235 | Zásobník bleskojistek | ks | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 |
| 236 | Bleskojistka dvoupólová | ks | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,00 | 100,00 | 200,00 |
| 237 | SK- rozvaděče - celkem | | | | 2 070,00 | | 2 070,00 | 4 140,00 |
| 238 | | | | | | | | 0,00 |
| 239 | CCTV (VSS) | | | | | | | |
| 240 | Videorekordér IP síťový 16kanálový, OS Linux, Quad-core procesor, podporované formáty H.264/H.265, záznam max. do 200 Mbps, maximální rozlišení 8 Mpx na kameru, alarm I/O 4/2, audio 1/1, 2x SATA III 3,5" HDD max. 12 TB (bez HDD), 1x HDMI (4K) + 1x VGA výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ-45 port (10 / 100 / 1000 Mbps), 2x USB (1x USB 3.0), rozměry 1U, 375 × 281 × 56 mm, hmotnost 1,6 kg (bez HDD). Vzor Dahua nebo ekvivalent. | ks | 1,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 010,00 |
| 241 | HDD6000S 24/7 sata disk | ks | 1,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 2 510,00 |

MŠ L. Podéště 1873, Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

| | A | B | C | D | E | F | G | I |
|-----|--|-----|----------|----------|------------------|----------|------------------|-------------------|
| 242 | Videorekordér IP síťový 8kanálový, OS Linux, Dual-core processor, podporované formáty H.265/H.264 - slouží pro převod obrazu na stávající LCD monitory v jednotlivých třídách/kancelářích, bez záznamu | ks | 5,00 | 3 010,00 | 15 050,00 | 3 000,00 | 15 000,00 | 30 050,00 |
| 243 | LED monitor 22" FHD 1920x1080, 5ms, 60Hz, 16:9, 200 cd/m2, antireflex, vzor Dell, vč. zední konzoly , dodávka, montáž | ks | 1,00 | 4 010,00 | 4 010,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 010,00 |
| 244 | Práce na stávajících LCD monitorech (demontáž a opětovná montáž, nastavení, odzkoušení) | ks | 4,00 | 260,00 | 1 040,00 | 250,00 | 1 000,00 | 2 040,00 |
| 245 | 2 Mpx Starlight dome IP kamera, exteriérová, Day/Night, Smart IR přísvit s dosvitem 40 m, 1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS, rozlišení 1920 × 1080 px, snímkování 25/30 fps, citlivost 0,002 lx @ F1,5, motorický zoom objektiv 2,7–13,5 mm, úhel záběru 109°–28°, AWB, WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI, 3D DNR, komprese H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG, ONVIF kompatibilní, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, napájení 12 V DC, PoE (802.3af), spotřeba 533 mA, rozměry ø 122,0 × 108,3 mm, hmotnost 0,69 kg | ks | 10,00 | 2 510,00 | 25 100,00 | 2 500,00 | 25 000,00 | 50 100,00 |
| 246 | PFA137 přídavný límec pro kamery | ks | 8,00 | 260,00 | 2 080,00 | 250,00 | 2 000,00 | 4 080,00 |
| 247 | PFB203W Držák na stěnu | ks | 2,00 | 510,00 | 1 020,00 | 500,00 | 1 000,00 | 2 020,00 |
| 248 | Naprogramování, odzkoušení, zaškolení | kpl | 1,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 010,00 |
| 249 | CCTV (VSS) - celkem | | | | 55 080,00 | | 54 750,00 | 109 830,00 |
| 250 | | | | | | | | 0,00 |
| 251 | Strukturovaná kabeláž - kabelové trasy | | | | | | | |
| 252 | KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY | ks | 35,00 | 30,00 | 1 050,00 | 50,00 | 1 750,00 | 2 800,00 |
| 253 | KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 20,00 | 30,00 | 600,00 | 50,00 | 1 000,00 | 1 600,00 |
| 254 | KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 38,00 | 30,00 | 1 140,00 | 50,00 | 1 900,00 | 3 040,00 |
| 255 | KO 100 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 14,00 | 30,00 | 420,00 | 50,00 | 700,00 | 1 120,00 |
| 256 | TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N | m | 110,00 | 60,00 | 6 600,00 | 50,00 | 5 500,00 | 12 100,00 |
| 257 | TRUBKA OHEBNÁ -d25/ 750N | m | 148,00 | 60,00 | 8 880,00 | 50,00 | 7 400,00 | 16 280,00 |
| 258 | TRUBKA OHEBNÁ - d32/ 750N | m | 85,00 | 60,00 | 5 100,00 | 50,00 | 4 250,00 | 9 350,00 |
| 259 | LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) | m | 12,00 | 80,00 | 960,00 | 50,00 | 600,00 | 1 560,00 |
| 260 | LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 10,00 | 80,00 | 800,00 | 50,00 | 500,00 | 1 300,00 |
| 261 | LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) | m | 19,00 | 80,00 | 1 520,00 | 50,00 | 950,00 | 2 470,00 |
| 262 | <i>SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR</i> | | | | | | | |
| 263 | Kabel UTP Cat.6, LSOH plášť 332-1, zatažení | m | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| 264 | <i>KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ.PÁRY,</i> | | | | | | | |
| 265 | <i>IZOLACE PVC</i> | | | | | | | |
| 266 | SYKY 5 x 2 x 0,5 zatažení | m | 45,00 | 15,00 | 675,00 | 10,00 | 450,00 | 1 125,00 |
| 267 | HDMI kabel, 10m | ks | 3,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 10,00 | 30,00 | 3 030,00 |
| 268 | <i>Datové zásuvky</i> | | | | | | | |

MŠ L. Poděště 1873, Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

| | A | B | C | D | E | F | G | I |
|-----|---|-----|-------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 269 | Datová zásuvka 1x RJ45 cat.6, nestíněná, komplet | ks | 1,00 | 500,00 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 510,00 |
| 270 | Datová zásuvka 2x RJ45 cat.6, nestíněná, komplet | ks | 24,00 | 500,00 | 12 000,00 | 10,00 | 240,00 | 12 240,00 |
| 271 | Krabice s přepětovou ochranou pro kamery s podporou POE, A/B | ks | 10,00 | 50,00 | 500,00 | 10,00 | 100,00 | 600,00 |
| 272 | Lisovací konektor na UTP cat.6 | ks | 14,00 | 20,00 | 280,00 | 10,00 | 140,00 | 420,00 |
| 273 | <i>KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ, KONZOL, ROHŮ, SPOJ. MAT. A PŘÍSL. S VÍKEM.</i> | | | | | | | |
| 274 | 62/50 žlab s víkem | m | 16,00 | 25,00 | 400,00 | 300,00 | 4 800,00 | 5 200,00 |
| 275 | 125/50 žlab s víkem | m | 27,00 | 25,00 | 675,00 | 300,00 | 8 100,00 | 8 775,00 |
| 276 | 250/50 žlab s víkem | m | 19,00 | 25,00 | 475,00 | 300,00 | 5 700,00 | 6 175,00 |
| 277 | Práce spojené s napojením stávajícího dataprojektoru/IAT, odzkoušení | ks | 4,00 | 25,00 | 100,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 4 100,00 |
| 278 | Strukturovaná kabeláž, kabelové trasy - celkem | | | | 45 675,00 | | 72 620,00 | 118 295,00 |
| 279 | | | | | | | | 0,00 |
| 280 | SK - měření, certifikace | | | | | | | |
| 281 | Měření metalických kabelů, stejnosměrné a střídavé | pár | 5,00 | 25,00 | 125,00 | 500,00 | 2 500,00 | 2 625,00 |
| 282 | Certifikání měření cat.6 | ks | 74,00 | 25,00 | 1 850,00 | 150,00 | 11 100,00 | 12 950,00 |
| 283 | Montáž rozváděče SK | ks | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 025,00 |
| 284 | Revize silové části vč. jističe, kabel | ks | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 025,00 |
| 285 | SK - měření, instalace, certifikace - celkem | | | | 2 025,00 | | 33 600,00 | 35 625,00 |
| 286 | 3.1 Telefonní a datové rozvody - celkem | | | | 212 910,00 | | 269 580,00 | 482 490,00 |
| 287 | | | | | | | | 0,00 |
| 288 | 3.2 Domovní signalizace | | | | | | | |
| 289 | KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 4,00 | 20,00 | 80,00 | 10,00 | 40,00 | 120,00 |
| 290 | KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 2,00 | 20,00 | 40,00 | 10,00 | 20,00 | 60,00 |
| 291 | TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N | m | 56,00 | 60,00 | 3 360,00 | 10,00 | 560,00 | 3 920,00 |
| 292 | <i>KABEL SDĚLOVACÍ, STÁČ. PÁRY,</i> | | | | | | | |
| 293 | <i>IZOLACE PVC</i> | | | | | | | |
| 294 | SYKY 3 x 2 x 0,5 , zatažení | m | 12,00 | 50,00 | 600,00 | 10,00 | 120,00 | 720,00 |
| 295 | SYKY 5 x 2 x 0,5 , zatažení | m | 45,00 | 75,00 | 3 375,00 | 10,00 | 450,00 | 3 825,00 |
| 296 | <i>SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR</i> | | | | | | | |
| 297 | Kabel UTP Cat.6, LSOH plášť 332-1, zatažení | m | 32,00 | 10,00 | 320,00 | 50,00 | 1 600,00 | 1 920,00 |
| 298 | Zapojení vícepárových kabelů do 25p. (1 pár na 1 konci) | pár | 46,00 | 10,00 | 460,00 | 50,00 | 2 300,00 | 2 760,00 |
| 299 | <i>KOMPONENTY SYSTÉMU PRO DOMOVNÍ KOMUNIKACI domácí telefon, Urmet nebo ekvivalent</i> | | | | | | | 0,00 |
| 300 | Síťový napaječ na DIN lištu pro tl. řady 1140/12 a vnitřní komunikaci, montáž do silového rozváděče HR | ks | 2,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 10,00 | 20,00 | 2 020,00 |
| 301 | Telefon domácí analog. bílý, nástěnné provedení, typ 1140/12 nebo ekvivalent pro vnitřní komunikaci 5 přístrojů | ks | 4,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 10,00 | 40,00 | 20 040,00 |

MŠ L. Podéště 1873, Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

| | A | B | C | D | E | F | G | I |
|-----|---|----|------|-----------|------------------|-------|-----------------|------------------|
| 302 | KOMPONENTY SYSTÉMU PRO DOMOVNÍ KOMUNIKACI domácí video telefon, Urmet nebo ekvivalent | | | | | | | 0,00 |
| 303 | Videosada barevná pro jednoho účastníka, obsahující jednotlačítkové vstup. tablo s barev. kamerou CCD 104 st. (antivandal provedení se stříškou proti stříkající vodě IP44), bez sluchátkový videotelefon v nástěnném provedení s displejem TFT LCD min. 7", napájecí zdroj | ks | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10,00 | 10,00 | 15 010,00 |
| 304 | Bytové zvonky | | | | | | | |
| 305 | Bytový zvonek/ bzučák - plast (vedlejší), přídatný k videotelefonu | ks | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 10,00 | 10,00 | 1 510,00 |
| 306 | 3.2 Domovní signalizace - celkem | | | | 46 735,00 | | 5 170,00 | 51 905,00 |
| 307 | | | | | | | | 0,00 |
| 308 | 3.3 EZS | | | | | | | |
| 309 | Komponenty | | | | | | | |
| 310 | Komponenty EZS | | | | | | | 0,00 |
| 311 | Základní deska pro 192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 2048 událostí, 4 x PGM opto-relé + 1 x PGM relé + relé pro sirénu, 8 x 2 zóny na desce | ks | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10,00 | 10,00 | 10 010,00 |
| 312 | Velký univerzální plechový box pro ústředny a další komponenty, příprava na druhý TAMPER proti sejmutí ze zdi vč. traťa 80VA | ks | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10,00 | 10,00 | 15 010,00 |
| 313 | Textová klávesnice LCD se dvěma řádky, nový plochý design, dotykové klávesy s kapacitním senzorem, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení, bílá barva | ks | 2,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 10,00 | 20,00 | 5 020,00 |
| 314 | Modul pro komunikaci přes LAN/Internet, protokol HTTPS, emaily s podporou SSL, pro řady SP/MG/EVO - dálkové programování pomocí SW WINLOAD/BABYWARE/NEWARE, ovládání uživatelem přes obyčejný web prohlížeč EXPLORER nebo MOZILLA (zapnutí/vypnutí/prohlížení stavu/64 událostí historie), zaslání e-mailů uživatelům (zapnutí, vypnutí, poplach, porucha), 2 programovatelné vstupy/výstupy | ks | 1,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 10,00 | 10,00 | 1 810,00 |
| 315 | Kabel COMCABLE | ks | 1,00 | 300,00 | 300,00 | 10,00 | 10,00 | 310,00 |
| 316 | Komunikátor GSM/GPRS pro řady SP/MG/EVO se signalizačními LED, přenos formátů na PCO v pásmu GSM i GPRS, dálkové programování přes GPRS a WinLoad/Babyware/NEware (48 Kbit/s), SMS zprávy uživateli - poplachy na zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, umožňuje připojit hlasový modul VDMP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny, 16 telefonních čísel pro sms zprávy, ovládání výstupů na ústředně až do počtu 8 přes VDMP a tónovou volbu, česká verze, anténa a plechový box součástí dodávky | ks | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10,00 | 10,00 | 10 010,00 |
| 317 | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | ks | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 10,00 | 10,00 | 1 010,00 |
| 318 | BELL-TEC STANDARD zálohovaná venkovní siréna | ks | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 10,00 | 10,00 | 1 510,00 |
| 319 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m s červeným majákem | ks | 4,00 | 800,00 | 3 200,00 | 10,00 | 40,00 | 3 240,00 |

MŠ L. Podéště 1873, Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

| | A | B | C | D | E | F | G | I |
|-----|---|-----|----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 320 | Sběrníkový modul s 8 x PGM RELÉ 5 A kompatibilní pro systémy SP/MG/EVO v plastovém boxu | ks | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 10,00 | 10,00 | 3 010,00 |
| 321 | Expander s 8 x 2 zónami s ATZ připojitelný na sběrnici, 1 x PGM výstup | ks | 8,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 10,00 | 80,00 | 40 080,00 |
| 322 | Plechový box pro až 5x expander vč. tamper kontaktů | ks | 8,00 | 15 000,00 | 120 000,00 | 10,00 | 80,00 | 120 080,00 |
| 323 | Spínaný zdroj Z1.2 v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem, prostor pro AKU až 40Ah | ks | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10,00 | 10,00 | 10 010,00 |
| 324 | AKU 12V/38Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | ks | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 10,00 | 10,00 | 1 010,00 |
| 325 | Spínaný zdroj Z1.2,Z2 v kovovém krytu 13,8 Vss /3A s reléovými výstupy a odpojovačem, prostor pro AKU až 26Ah | ks | 2,00 | 5 010,00 | 10 020,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 20 020,00 |
| 326 | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | ks | 2,00 | 510,00 | 1 020,00 | 500,00 | 1 000,00 | 2 020,00 |
| 327 | PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 15m včetně držáku, st.2 | ks | 41,00 | 410,00 | 16 810,00 | 400,00 | 16 400,00 | 33 210,00 |
| 328 | MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m, povrchový st.3 | ks | 7,00 | 10,00 | 70,00 | 500,00 | 3 500,00 | 3 570,00 |
| 329 | Krabice propojovací s tamper kontaktem, st.2 | ks | 7,00 | 10,00 | 70,00 | 50,00 | 350,00 | 420,00 |
| 330 | Naprogramování, odzkoušení, zaškolení | ks | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 010,00 |
| 331 | Revize vč. funkční zkoušky | ks | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 010,00 |
| 332 | Podružný a spojovací materiál, popis panelů | kpl | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 010,00 |
| 333 | Komponenty - celkem | | | | 249 820,00 | | 76 570,00 | 326 390,00 |
| 334 | | | | | | | | 0,00 |
| 335 | Elektroinstalační materiál a práce | | | | | | | |
| 336 | KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 25,00 | 20,00 | 500,00 | 10,00 | 250,00 | 750,00 |
| 337 | KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 6,00 | 100,00 | 600,00 | 10,00 | 60,00 | 660,00 |
| 338 | KO 100 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 3,00 | 20,00 | 60,00 | 10,00 | 30,00 | 90,00 |
| 339 | TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N | m | 732,00 | 80,00 | 58 560,00 | 10,00 | 7 320,00 | 65 880,00 |
| 340 | TRUBKA OHEBNÁ -d25/ 750N | m | 78,00 | 80,00 | 6 240,00 | 10,00 | 780,00 | 7 020,00 |
| 341 | TRUBKA OHEBNÁ - d32/ 750N | m | 12,00 | 80,00 | 960,00 | 10,00 | 120,00 | 1 080,00 |
| 342 | <i>SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR</i> | | | | | | | |
| 343 | Kabel FTP Cat.6, stíněný, LSOH plášť, zatažení | m | 1 704,00 | 20,00 | 34 080,00 | 10,00 | 17 040,00 | 51 120,00 |
| 344 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 , zatažení | m | 144,00 | 25,00 | 3 600,00 | 10,00 | 1 440,00 | 5 040,00 |
| 345 | <i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i> | | | | | | | |
| 346 | CYKY 20x1.5 mm ² , pevně | m | 21,00 | 16,00 | 336,00 | 10,00 | 210,00 | 546,00 |
| 347 | Elektroinstalační materiál a práce - celkem | | | | 104 936,00 | | 27 250,00 | 132 186,00 |
| 348 | 3.3 EZS - celkem | | | | 354 756,00 | | 103 820,00 | 458 576,00 |
| 349 | Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů a zařízení | hod | 120,00 | 150,00 | 18 000,00 | 10,00 | 1 200,00 | 19 200,00 |
| 350 | SLABOPROUD - celkem | | | | 632 401,00 | | 379 770,00 | 1 012 171,00 |
| 351 | | | | | | | | 0,00 |
| 352 | 4. STAVEBNÍ VÝPOMOC A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI | | | | | | | |
| 353 | 4.1 Stavební výpomoc | | | | | | | |

MŠ L. Poděšť 1873, Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

| | A | B | C | D | E | F | G | I |
|-----|---|----|--------|----------|-----------|-------|--------|-----------|
| 354 | VYVRTÁNÍ KAPES VE ZDIVU | | | | | | | |
| 355 | BETONOVÉM PRO KRABICE | | | | | | | |
| 356 | 100x100x50 mm | ks | 845,00 | 30,00 | 25 350,00 | 1,00 | 845,00 | 26 195,00 |
| 357 | 150x150x100 mm | ks | 32,00 | 30,00 | 960,00 | 10,00 | 320,00 | 1 280,00 |
| 358 | VYVRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU | | | | | | | |
| 359 | BETONOVÉM DO PRUMERU 60mm | | | | | | | |
| 360 | Stena do 150mm | ks | 138,00 | 50,00 | 6 900,00 | 1,00 | 138,00 | 7 038,00 |
| 361 | Stena do 300mm | ks | 19,00 | 50,00 | 950,00 | 10,00 | 190,00 | 1 140,00 |
| 362 | VYSEKANI RYH PRO VODICE | | | | | | | |
| 363 | V OMITCE STROPU | | | | | | | |
| 364 | Síre 30 mm | m | 480,00 | 50,00 | 24 000,00 | 1,00 | 480,00 | 24 480,00 |
| 365 | VÝŘEZ RYH VE ZDIVU | | | | | | | |
| 366 | BETONOVÉM - HLOUBKA 30mm | | | | | | | |
| 367 | Síre 30 mm | m | 560,00 | 100,00 | 56 000,00 | 1,00 | 560,00 | 56 560,00 |
| 368 | Síre 70 mm | m | 401,00 | 100,00 | 40 100,00 | 1,00 | 401,00 | 40 501,00 |
| 369 | Síre 150 mm | m | 141,00 | 100,00 | 14 100,00 | 1,00 | 141,00 | 14 241,00 |
| 370 | VÝŘEZ RYH VE ZDIVU | | | | | | | |
| 371 | BETONOVÉM - HLOUBKA 50mm | | | | | | | |
| 372 | Síre 70 mm | m | 246,00 | 100,00 | 24 600,00 | 1,00 | 246,00 | 24 846,00 |
| 373 | Síre 150 mm | m | 110,00 | 100,00 | 11 000,00 | 1,00 | 110,00 | 11 110,00 |
| 374 | VÝŘEZ RYH VE ZDIVU BETONOVÉM NEBO PODLAZE | | | | | | | |
| 375 | HLOUBKA 120mm | | | | | | | |
| 376 | Síre 200 mm | m | 10,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1,00 | 10,00 | 1 010,00 |
| 377 | VYVRTÁNÍ PROSTUPU VE STĚNĚ ČI STROPU BETONOVÉM DO PRŮMĚRU 100mm | | | | | | | |
| 378 | Stena do 300mm | ks | 28,00 | 600,00 | 16 800,00 | 1,00 | 28,00 | 16 828,00 |
| 379 | BOURANI ZDIVA | | | | | | | |
| 380 | Stena do tl. 600mm | m3 | 2,12 | 1 350,00 | 2 862,00 | 1,00 | 2,12 | 2 864,12 |
| 381 | ZA ZDIVKA KAPES PO PŮVODNÍCH KRABICÍCH | | | | | | | |
| 382 | ve zdivu do plochy 1,0 dm2 | ks | 161,00 | 100,00 | 16 100,00 | 1,00 | 161,00 | 16 261,00 |
| 383 | ZA ZDIVKY OTVORŮ VE ZDIVU O PLOŠE DO 2,25dm2 | | | | | | | |
| 384 | Stena do 300mm | ks | 124,00 | 350,00 | 43 400,00 | 1,00 | 124,00 | 43 524,00 |
| 385 | ZABETONOVANI OTVORU O PLOSE | | | | | | | |
| 386 | DO 0.25 m2 VE STROPU | | | | | | | |
| 387 | Vcetne vyztuze | ks | 12,00 | 1 000,00 | 12 000,00 | 1,00 | 12,00 | 12 012,00 |
| 388 | HRUBA VYPLN RYH MALTOU | | | | | | | |
| 389 | Jakekoliv sire | m2 | 66,70 | 120,00 | 8 004,00 | 1,00 | 66,70 | 8 070,70 |
| 390 | OMITKA RYH VE STENACH MALTOU | | | | | | | |

MŠ L. Podéště 1873, Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

| | A | B | C | D | E | F | G | I |
|-----|--|-----|----------|----------|-------------------|-------|------------------|-------------------|
| 391 | Síre do 150 mm | m2 | 99,10 | 120,00 | 11 892,00 | 1,00 | 99,10 | 11 991,10 |
| 392 | <i>OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU</i> | | | | | | | |
| 393 | Síre do 150 mm | m2 | 51,95 | 120,00 | 6 234,00 | 1,00 | 51,95 | 6 285,95 |
| 394 | <i>LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY</i> | | | | | | | |
| 395 | Do 3.5 m ve schodišť.prostoru | m2 | 49,00 | 110,00 | 5 390,00 | 1,00 | 49,00 | 5 439,00 |
| 396 | <i>DOZDÍVKY OTVORŮ PO VYBOURANÝCH ROZVADĚČÍCH, VYZDĚNÍ NIK PRO NOVÉ SKŘÍŇĚ</i> | | | | | | | 0,00 |
| 397 | Příčka tl. 75mmz pórobetonových přesných hladkých příčkovek | m2 | 4,80 | 550,00 | 2 640,00 | 10,00 | 48,00 | 2 688,00 |
| 398 | Omítka vápennocementová hrubá, jednovrstvá, tloušťky do 10mm | m2 | 8,50 | 350,00 | 2 975,00 | 10,00 | 85,00 | 3 060,00 |
| 399 | Omítka vápennocementová hladká, jednovrstvá, tloušťky do 5mm | m2 | 8,50 | 350,00 | 2 975,00 | 10,00 | 85,00 | 3 060,00 |
| 400 | <i>OPRAVY VYBOURANÝCH OBKLADŮ STĚN a dlažeb</i> | | | | | | | 0,00 |
| 401 | Obklad stěn bělninový 20/20cm, vč. přípravy podkladu, spárování | m2 | 19,04 | 650,00 | 12 376,00 | 10,00 | 190,40 | 12 566,40 |
| 402 | Dlažba protiskluzová, keramická 30/30cm, vč. přípravy podkladu, spárování | m2 | 2,00 | 950,00 | 1 900,00 | 10,00 | 20,00 | 1 920,00 |
| 403 | <i>VÝMALBA STĚN A STROPŮ</i> | | | | | | | 0,00 |
| 404 | Příprava stěn a stropů před malbou podle potřeby odprášením nebo mytím | m2 | 4 889,00 | 10,00 | 48 890,00 | 10,00 | 48 890,00 | 97 780,00 |
| 405 | Odstranění původních nátěrů škrábáním, vytmelení děr a nerovností | m2 | 977,00 | 19,00 | 18 563,00 | 1,00 | 977,00 | 19 540,00 |
| 406 | Vnitřní malby stěn bezprašným omývatelným nátěrem barvy bílé nebo dle výběru objednatele, 1x disperzní penetrační podklad pro sjednocení savosti, 1x základní vrstva, 1x sytá krycí vrstva, včetně nátěrových hmot, nátěr.hmoty musí odpovídat hygienic. požadavkům pro školské stavby | m2 | 3 615,00 | 49,00 | 177 135,00 | 1,00 | 3 615,00 | 180 750,00 |
| 407 | Vnitřní malby stropů bezprašným omývatelným nátěrem barvy bílé nebo dle výběru objednatele, 1x disperzní penetrační podklad pro sjednocení savosti, 1x základní vrstva, 1x sytá krycí vrstva, včetně nátěrových hmot, nátěr.hmoty musí odpovídat hygienic. požadavkům pro školské stavby | m2 | 1 274,00 | 49,00 | 62 426,00 | 1,00 | 1 274,00 | 63 700,00 |
| 408 | Omývatelný nátěr soklů 2-vrstvý (olejový nebo akryl.), barev.odstín dle výběru uživatele | m2 | 164,00 | 80,00 | 13 120,00 | 1,00 | 164,00 | 13 284,00 |
| 409 | <i>ZHOTOVENÍ SDK OBLOŽENÍ KABELOVÝCH TRAS</i> | | | | | | | 0,00 |
| 410 | Obložení hl.kabelové trasy pod stropem 1.np - rohové o rozm. 400x300mm, SDK deska stavební bílá tl. 12,5mm, nosný systém, zatmelení a vybroušení, montáž včetně materiálu | bm2 | 34,30 | 1 100,00 | 37 730,00 | 0,00 | 0,00 | 37 730,00 |
| 411 | Hrubý úklid budov zametáním s přesunem odpadu | m2 | 1 274,00 | 60,00 | 76 440,00 | 0,00 | 0,00 | 76 440,00 |
| 412 | Likvidace odpadu s odvozem do 20km | t | 7,36 | 1 000,00 | 7 360,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360,00 |
| 413 | Stavební výpomoc - celkem | | | | 792 172,00 | | 59 383,27 | 851 555,27 |
| 414 | | | | | | | | 0,00 |

MŠ L. Podéště 1873, Ostrava-Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

| | A | B | C | D | E | F | G | I |
|-----|---|-----|----------|-----------|---------------------|-------|------------------|---------------------|
| 415 | 4.2 Související činnosti | | | | | | | |
| 416 | Zakrytí podlahových ploch vlnitou papírovou lepenkou a PVC folií, odstranění zakrytí | m2 | 1 274,00 | 15,00 | 19 110,00 | 1,00 | 1 274,00 | 20 384,00 |
| 417 | Čištění budov mytím - ploch dveří vč.rámů, obkladů stěn, ploch vest. nábytku | m2 | 4 487,00 | 10,00 | 44 870,00 | 1,00 | 4 487,00 | 49 357,00 |
| 418 | Čištění budov mytím - ploch oken vč. rámů (oboustranné) | m2 | 745,00 | 120,00 | 89 400,00 | 1,00 | 745,00 | 90 145,00 |
| 419 | Mokrý úklid podlahových ploch | m2 | 1 056,00 | 50,00 | 52 800,00 | 1,00 | 1 056,00 | 53 856,00 |
| 420 | Vyčištění a položení koberců | m2 | 218,00 | 250,00 | 54 500,00 | 1,00 | 218,00 | 54 718,00 |
| 421 | Odklizení a zakrytí nábytku, opětne nastěhování, očista + úklid | hod | 224,00 | 250,00 | 56 000,00 | 1,00 | 224,00 | 56 224,00 |
| 422 | Pronájem 3ks kontejnerů na uskladnění mobiliáře - skladový kontejner SK 1103089, vč. dopravy z místa uskladnění na stavbu a zpět (2x16km), naložení a vyložení, náklady na zapůjční dobu 2 měsíce | kpt | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1,00 | 1,00 | 25 001,00 |
| 423 | Související činnosti - celkem | | | | 341 680,00 | | 8 005,00 | 349 685,00 |
| 424 | Stavební výpomoc a související činnosti - celkem | | | | 1 133 852,00 | | 67 388,27 | 1 201 240,27 |
| 425 | | | | | | | | 0,00 |
| 426 | 5. ZEMNÍ PRÁCE | | | | | | | |
| 427 | <i>Zemní práce pro uzemnění a bleskosvod</i> | | | | | | | 0,00 |
| 428 | VYTÝČENÍ TRATI | | | | | | | |
| 429 | Venkovní vedení nn v nepřehledném terénu | kpt | 1,00 | 2 875,00 | 2 875,00 | 10,00 | 10,00 | 2 885,00 |
| 430 | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMNINĚ TŘÍDY 3 | | | | | | | |
| 431 | Šíře 350mm, hloubka 700mm | m | 5,00 | 250,00 | 1 250,00 | 10,00 | 50,00 | 1 300,00 |
| 432 | ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 | | | | | | | |
| 433 | Šíře 350mm, hloubka 700mm | m | 5,00 | 175,00 | 875,00 | 10,00 | 50,00 | 925,00 |
| 434 | PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU | | | | | | | |
| 435 | V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ | | | | | | | |
| 436 | Zemina třídy 3 | m2 | 2,50 | 30,00 | 75,00 | 10,00 | 25,00 | 100,00 |
| 437 | VYTRHÁNÍ DLAŽBY | | | | | | | |
| 438 | Betonové dlaždice, spáry zalité | m2 | 5,00 | 151,88 | 759,40 | 10,00 | 50,00 | 809,40 |
| 439 | Podkladová vrstva ze šterkopísku | m3 | 5,00 | 562,50 | 2 812,50 | 10,00 | 50,00 | 2 862,50 |
| 440 | Opětovné položení dlažby, betonové dlaždice, spáry zalité | m2 | 5,00 | 178,75 | 893,75 | 10,00 | 50,00 | 943,75 |
| 441 | Zajištění prostupu pro uzemnění proti zemní vlhkosti studničním tmelem | ks | 1,00 | 562,50 | 562,50 | 10,00 | 10,00 | 572,50 |
| 442 | ZEMNÍ PRÁCE - celkem | | | | 10 103,15 | | 295,00 | 10 398,15 |
| 443 | | | | | | | | 0,00 |
| 444 | | | | | | | | |

MŠ L. Podéšť 1873, Ostrava-Poruba
 Rekonstrukce elektroinstalace

| A | B | C | D | E | F | G | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>ve stavební práci se vyplňují do nezamčených buněk ve sloupci B materiál (jedná se o jednotkovou cenu materiál vč. prací). Stavební výpomoc se vyplňuje pouze v nezamčeném sloupci D (sdružená položka materiál i práce). Pouze u položek 397,398,399, 401, 402,404, 405 a 410 ve stavební práci je rozdělen materiál a montáž (obě bunky ve sl. D a F jsou odemčeny. Montáž rozvaděčů je obsažena samostatně v pol. 80,81 a 83. Zasiílám opravenou verzi s funkčními buňkami a totéž v nezamčené verzi. Pokud by byl nějaký problém použijte nezamčenou verzi při dodržení předchozích pokynů. Nelze měnit pouze výkazy výměr ve sloupci C.</p> | | | | | | | |