

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PET Centrum Nemocnice Na Homolce

Objekt:

2 - D1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

2 - Zdravotně technická instalace

KSO:

Místo: Nemocnice Na Homolce

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ÚJV Řež, a. s. - divize EGP

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	75 946,59
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	75 946,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 946,59	21,00%	15 948,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	91 895,37
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PET Centrum Nemocnice Na Homolce

Objekt:

2 - D1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

2 - Zdravotně technická instalace

Místo: Nemocnice Na Homolce

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ÚJV Řež, a. s. -
divize EGP

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **75 946,59**

HSV - Práce a dodávky HSV **9 737,05**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 800,00

997 - Přesun sutě 937,05

PSV - Práce a dodávky PSV **66 209,54**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 324,82

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 910,20

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 39 299,02

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **75 946,59**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PET Centrum Nemocnice Na Homolce

Objekt:

2 - D1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

2 - Zdravotně technická instalace

Místo: Nemocnice Na Homolce

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ÚJV Řež, a. s. -
divize EGP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 946,59

D HSV Práce a dodávky HSV

9 737,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	9000000	HZS - stavební přípomoc	kpl	1,000		
	VV		sekání rýh + zapravení			1,000	
	VV		Součet			1,000	
D 997 Přesun sutě							
2	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,265		
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,265		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,035		
	VV		0,265*19			5,035	
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,265		

D PSV Práce a dodávky PSV

66 209,54

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6	K	72110091A	Vysekání otvoru pro napojení odpadního potrubí	kus	1,000		
	VV		m.č.J105a				
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
7	K	721170972	Zaslepení potrubí z PVC trub DN 50	kus	2,000		
	VV		m.č.J113				
	VV		1			1,000	
	VV		m.č.J133				
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			2,000	
8	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	1,000		
	VV		m.č.J121				
	VV		1,0			1,000	
	VV		Součet			1,000	
9	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	1,500		
	VV		m.č.J110a				
	VV		1,5			1,500	
	VV		Součet			1,500	
10	M	28611926	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 110/110/87°	kus	1,000		
11	M	28614706	redukce kanalizační PP 110/75	kus	1,000		
12	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	7,500		
	VV		m.č.J105a				
	VV		0,5			0,500	
	VV		Součet			0,500	
13	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	0,500		
	VV		m.č.J110a				
	VV		0,5			0,500	
	VV		Součet			0,500	
14	M	28611090	redukce pro odpadní DN 70/50	kus	1,000		
	VV		1			1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet			1,000	
15	M	28615617	<i>koleno kanalizační PP úhel 87° DN 50</i>	<i>kus</i>		1,000	
16	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus		1,000	
	VV		m.č. 105				
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
17	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m		2,000	
	VV		2,0			2,000	
	VV		Součet			2,000	
18	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t		0,003	
19	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t		0,003	
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				7 910,20
20	K	722160113	Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm vč. spojovacího a podpůrného materiálu	m		8,950	
	VV		m.č.J105a				
	VV		0,25			0,250	
	VV		m.č.J110a				
	VV		2,5+2,2+2,0*2			8,700	
	VV		Součet			8,950	
21	K	722160801	Demontáž potrubí vodovodního měděného D do 35/1,5	m		4,000	
	VV		m.č.J121				
	VV		2,0*2			4,000	
	VV		Součet			4,000	
22	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m		8,950	
	VV		8,95			8,950	
	VV		Součet			8,950	
23	K	733292903	Zaslepení potrubí měděného D 18x1 mm	kus		2,000	
	VV		m.č.J110a				
	VV		2			2,000	
	VV		Součet			2,000	
24	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m		8,950	
	VV		8,95			8,950	
25	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m		8,950	
	VV		8,95			8,950	
26	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t		0,008	
27	K	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t		0,008	
D 724			Zdravotnicka - strojní vybavení				11 675,50
28	K	724249025	Montáž čerpadlo dávkovací proporcionální do G 2" ostatní typ	ks		1,000	
29	M		<i>čerpadlo Wilo HiDrainlift 3-24</i>	<i>kus</i>		1,000	
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				
30	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor		3,000	
	VV		m.č.J133				
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
31	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor		2,000	
	VV		m.č J103a				
	VV		1			1,000	
	VV		m.č. 105				
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			2,000	
32	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor		2,000	
	VV		m.č. J103a				
	VV		1			1,000	
	VV		m.č. 105				
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			2,000	
33	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor		1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	725241142.RAV	Vanička sprchová čtvercová RAVAK 900x900 mm	soubor	2,000		
35	K	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	2,000		
	VV		m.č J103a				
	VV		1		1,000		
	VV		m.č. 105				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
36	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		
	VV		m.č. J113				
	VV		1		1,000		
37	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,109		
38	K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,109		