

Čištění příkopu P km 19,567 žst. Dobřichovice

0202 Praha-Vyšehrad (mimo) - Plzeň hl.n.-
os.n.(včet.,bez seř.n.)

ÚRS 2023/I	ver. 010223	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024				Cena v Kč
		Cena s DPH				79 518,79
		DPH 21,00%				13 800,78
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				65 718,01
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				48 362,50
1		Zemní práce				5 981,50
30	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	35,000	74,50	2 607,50
32	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	35,000	96,40	3 374,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				37 200,00
191	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	120,000	310,00	37 200,00
997		Přesun sutě				5 181,00
287	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,000	302,00	1 510,00
290	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5,000	293,00	1 465,00
291	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	70,000	21,80	1 526,00
299	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	5,000	136,00	680,00
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 160,00
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	20,000	208,00	4 160,00
	Pozn.	Uklid ploch, bet. oplocení				
URS		URS položky				9 475,62
	171111104	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných ručně	m3	52,500	180,49	9 475,62
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 719,89
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				3 719,89
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	61 998,12	3 719,89
Celkem						65 718,01

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací