

Soupis prací č. 096

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

žst. Modřany, v.č. 7,9,16,19,20 - odstranění závad GPK

Fakturované položky		Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC			jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
	P				jednot.	Kč		Kč
			v.č. 7, 9				0,00	
1	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2			0,00	0,00
2	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t			0,00	0,00
	VV		výhybky				0,00	
3	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t			0,00	0,00
	VV		kol. pole				0,00	
4	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m			0,00	0,00
5	K	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km			0,00	0,00
6	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovačel deformovaného šroubu	kus			0,00	0,00
7	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovačel deformované vrtule	kus			0,00	0,00
8	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože	m3			0,00	0,00
9	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2			0,00	0,00
10	K	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2			0,00	0,00
11	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2			0,00	0,00
12	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3			0,00	0,00
13	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km			0,00	0,00
14	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			0,00	0,00
15	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus			0,00	0,00
16	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2			0,00	0,00
17	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m			0,00	0,00
18	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			0,00	0,00
19	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv.	svar			0,00	0,00
20	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných	m			0,00	0,00
21	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných	m			0,00	0,00
22	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus			0,00	0,00
23	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus			0,00	0,00
24	K	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus			0,00	0,00
25	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus			0,00	0,00
26	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m			0,00	0,00
27	K	5906070010	Regenerace betonového pražce nevystrojeného	kus			0,00	0,00
28	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t			0,00	0,00
29	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t			0,00	0,00
30	K	5999005030	Třídění kolejnic	t			0,00	0,00
31	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			0,00	0,00
32	K	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkonu prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo -	hod			0,00	0,00
33	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do	kus			0,00	0,00
	VV		MHS				0,00	
34	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do	kus			0,00	0,00
	VV		PV				0,00	
35	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t			0,00	0,00
	VV		štěrk				0,00	
36	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			0,00	0,00
	VV		pražce, kolejnice				0,00	
37	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			0,00	0,00
	VV		pražce, kolejnice				0,00	
38	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t			0,00	0,00
	VV		zemina				0,00	
39	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového	t			0,00	0,00
	VV		pražce, kolejnice z a na meziskládku				0,00	
40	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku,	t			0,00	0,00
	VV		štěrk, zemina z a na meziskládku				0,00	
41	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku,	t			0,00	0,00
	VV		štěrk				0,00	
42	K	9901000300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního	kus			0,00	0,00
43	K	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního	kus			0,00	0,00
	P		v.č. 16, 19, 20				0,00	
44	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2			0,00	0,00
45	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t			0,00	0,00
	VV		výhybky				0,00	
46	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t			0,00	0,00
	VV		kol. pole				0,00	
47	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m			0,00	0,00
48	K	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km			0,00	0,00
49	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovačel deformovaného šroubu	kus			0,00	0,00
50	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovačel deformované vrtule	kus			0,00	0,00
51	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože	m3			0,00	0,00
52	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2			0,00	0,00
53	K	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2			0,00	0,00
54	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2			0,00	0,00
55	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3			0,00	0,00
56	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km			0,00	0,00
57	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			0,00	0,00
58	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus			0,00	0,00
59	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2			0,00	0,00
60	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m			0,00	0,00

Soupis prací č. 096

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

žst. Modřany, v.č. 7,9,16,19,20 - odstranění závad GPK

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	
61	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			0,00		0,00	
62	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv.	svar			0,00		0,00	
63	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných	m			0,00		0,00	
64	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných	m			0,00		0,00	
65	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus			0,00		0,00	
66	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus			0,00		0,00	
67	K	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus			0,00		0,00	
68	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus			0,00		0,00	
69	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m			0,00		0,00	
70	K	5906070010	Regenerace betonového pražce nevystrojeného	kus			0,00		0,00	
71	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t			0,00		0,00	
72	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t			0,00		0,00	
73	K	5999005030	Třídění kolejnic	t			0,00		0,00	
74	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			0,00		0,00	
75	K	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo -	hod			0,00		0,00	
76	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do	kus			0,00		0,00	
	VV		MHS				0,00			
77	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do	kus			0,00		0,00	
	VV		PV				0,00			
78	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t			0,00		0,00	
	VV		štěrk				0,00			
79	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			0,00		0,00	
	VV		pražce, kolejnice				0,00			
80	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			0,00		0,00	
	VV		pražce, kolejnice				0,00			
81	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t			0,00		0,00	
	VV		zemina				0,00			
82	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového	t			0,00		0,00	
	VV		pražce, kolejnice z a na meziskládku				0,00			
83	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,	t			0,00		0,00	
	VV		štěrk, zemina z a na meziskládku				0,00			
84	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,	t			0,00		0,00	
	VV		štěrk				0,00			
85	K	9901000300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního	kus			0,00		0,00	
86	K	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního	kus			0,00		0,00	
87	K	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně	%			0,00		0,00	
Celkem:									0,00	

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha západ

Datum: 17.03.2023

Datum: 17.03.2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3484958

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 777e3944-98c2-4b57-b196-545e687f04ea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.03.2023 10:06:00



f63a95f2-edc9-4e4d-ac22-2a0a4c8f69d2