

# SMLOUVA O DÍLO

č. D 20/2023

## Havarijní oprava kanalizace ve školnickém bytě Školnický byt ZŠ Doláčkova, Doláčkova 555/1, Praha 8 - Bohnice

### Smluvní strany :

**Objednatel** : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace**  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel organizace  
b) ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ : 00639524  
DIČ : CZ 00639524  
Bankovní ústav : [REDAKCE]  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
E-mail : [REDAKCE]

**dále jen objednatel**

**a**

**Zhotovitel** : **FIRMA s.r.o.**  
Sídlo : Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy  
Doručovací adresa : Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Václav Kapal, jednatel, [REDAKCE]  
b) ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ : 624 12 272  
DIČ : CZ62412272  
Bankovní ústav : [REDAKCE]  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
E-mail : [REDAKCE]

**dále jen zhotovitel**

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen "Smluvní strany")

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

### 1 Předmět a účel Smlouvy

1/1 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, tedy plnění, kterým je provedení havarijní opravy kanalizace ve školnickém bytě (dále jen „Dílo“), a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu kapitoly 3 této Smlouvy.

**Účelem Díla je** oprava sestávající z opravení havarijního stavu kanalizace a vody ve školnickém bytě a následná oprav podlah a stěn poškozených v důsledku poškození kanalizace.

Podrobné technické specifikace díla jsou obsaženy v položkovém nabídkovém rozpočtu – specifikaci smluvní ceny díla, která je přílohou této smlouvy.

- 1/2 Objednatel je oprávněn Zhotoviteli udílet pokyny týkající se provádění Díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli bezodkladné přerušení provádění Díla.

## 2 Doba a místo provedení Díla

- 2/1 Dílo bude provedeno v následujících termínech:
- (a) zahájení: **Ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami**
  - (b) dokončení nejpozději **do 14.4.2023**
  - (c) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Za dokončené se Dílo považuje, je-li Zhotovitelem Objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu. Předání Díla a jeho převzetí se řídí kapitolou 6 této Smlouvy.
- 2/2 Místem plnění je **Školnický byt ZŠ Dolákova, Dolákova 555/1, Praha 8 - Bohnice**

## 3 Cena za Dílo a platební podmínky

- 3/1 Cena za Dílo je sjednána dohodou smluvních stran jako částka pevná a konečná a činí **461.323,69-Kč** (slovy: čtyřistašedesátjednatísíctřístadvacet tři korun českých a šedesátdevět haléřů) bez DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k provádění Díla.  
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 3/2 Cena za Dílo bude Objednatelem uhrazena po bezvadném dokončení a předání Díla převodem na bankovní účet Zhotovitele na základě faktury vystavené Zhotovitelem a zaslané Objednateli nejpozději do deseti (10) dnů ode dne, kdy mu v souladu s touto Smlouvou vznikne možnost požadovat úhradu ceny za Dílo. Splatnost faktury je dvacet jedna (21) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

## 4 Povinnosti Zhotovitele

- 4/1 Zhotovitel je, mimo plnění veškerých povinností stanovených touto Smlouvou či občanským zákoníkem, zejména výslovně povinen:
- (a) při provádění Díla postupovat rychle a účelně, avšak s odbornou péčí tak, aby bylo Dílo provedeno řádně v co nejkratším čase, a to v souladu se sjednaným termínem dokončení, účelem a podmínkami této Smlouvy,
  - (b) řídit se podklady a pokyny, které mu byly poskytnuty Objednatelem; tím není dotčena povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele na nedostatky či jiné vady takových podkladů,
  - (c) provést Dílo v souladu s veškerými platnými právními předpisy a českými technickými normami (ČSN/ČS EN/EN) a zajistit, aby veškeré použité materiály a výrobky plně odpovídaly všem předpisům, zejména hygienickým, ekologickým a protipožárním,
  - (d) udržovat v pořádku a čistotě místo plnění, a to včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku, a žádným způsobem neznečišťovat okolí místa plnění; po předání Díla pak Objednateli zajistit úklid místa plnění.
- 4/2 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatel. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hluk prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00–15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatel zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním, dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.3 této smlouvy.

## 5 Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

- 5/1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od doby převzetí místa plnění až do doby převzetí Díla Objednatel.

## 6 Předání a převzetí Díla

- 6/1 Předání a převzetí Díla se uskuteční v přejímacím řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 6/2 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že byly zjištěny vady Díla. Zhotovitel se zavazuje vady Díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých Smluvními stranami, jinak do pěti (5) dnů poté, co mu byly oznámeny. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním vad třetí osobou nese Zhotovitel.

## 7 Záruka za jakost Díla

- 7/1 Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost Díla, resp. veškerých provedených prací, záruku po dobu 60 měsíců od data předání a převzetí Díla.
- 7/2 Pokud Objednatel uplatní reklamaci, zavazuje se ji Zhotovitel vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů od jejího uplatnění nebo do dvaceti čtyř (24) hodin, jedná-li se alespoň částečně o vadu ohrožující život, zdraví či majetek, bezpečnost nebo provoz Díla či zařízení, jehož je Dílo součástí, nebo v případě vzniku havárie, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části Díla, nebude-li Objednatel požadovat slevu z ceny Díla nebo neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy.
- 7/3 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn nechat je odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese Zhotovitel, který je povinen tyto náklady Objednateli uhradit do deseti (10) dnů po obdržení výzvy k úhradě.
- 7/4 Doba od uplatnění záruky za jakost do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady třetí osobou nemá vliv na záruku za jakost Díla poskytnutou Zhotovitelem.
- 7/5 Zákonné nároky Objednatele z vad Díla nad rámec výše stanovených pravidel nejsou dotčeny.

## 8 Smluvní pokuty

- 8/1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s řádným provedením Díla podle veškerých povinností a pravidel stanovených touto Smlouvou zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5%** za každý den takového prodlení. Za prodlení se nepovažuje případ, kdy Zhotovitel nemohl provádět Dílo z důvodu, že Objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této Smlouvě nebo na jejím základě jiným prokazatelným způsobem.
- 8/2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení kterékoli povinnosti stanovené v čl. 4/1 písm. (b), (c) a (d) této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení stanovené povinnosti.
- 8/3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení kterékoli povinnosti stanovené v čl. 4/1 písm. (a) a v čl. 4/2 této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: tisíc korun českých) za každý den, kdy bude své stanovené povinnosti porušovat nebo s jejich splněním bude v prodlení.
- 8/4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody.
- 8/5 Objednatel je oprávněn započíst svoje pohledávky z titulu smluvních pokut proti pohledávkám Zhotovitele na zaplacení ceny za Dílo nebo jeho části, a to bez ohledu na jejich splatnost.

## 9 Zánik Smlouvy

- 9/1 Vedle splnění právo a povinností z této Smlouvy tato Smlouva zaniká i v následujících případech:
- (a) odstoupením v souladu s touto Smlouvou,

- (b) písemnou dohodou Smluvních stran.
- 9/2 Objednatel může od této Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v občanském zákoníku a rovněž v případě, že nastala jakákoli změna poměrů či skutečnost týkající se Zhotovitele, která by mohla mít dle názoru Objednatele za následek nesplnění Díla včas nebo řádně. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména jestliže:
- (a) Zhotovitel je v prodlení se započatím provádění Díla, s jeho pokračováním či s jeho dokončením o více než patnáct (15) dnů,
  - (b) Zhotovitel ve stanovené lhůtě neodstraní vady Díla, které se vyskytnou v průběhu jeho provádění a na které byl Objednatelem písemně upozorněn,
  - (c) Zhotovitel provádí Dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění Objednatele nebo používá závadné, případně jiné než Objednatelem schválené materiály.
- 9/3 Vedle případů uvedených v bodě 9/2 Smlouvy může Objednatel od této Smlouvy odstoupit též bez udání důvodu; v takovém případě je povinen uhradit Zhotoviteli již provedené práce a další prokazatelně vynaložené náklady, jejichž výsledek Zhotovitel nemůže využít jiným způsobem.
- 9/4 Není-li stanoveno jinak, odstoupením od Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, o záruce za jakost či jiná ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem k povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10 Další a závěrečná ustanovení


- 10/1 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.
- 10/2 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 10/3 Jakékoli změny nebo doplnění mohou být činěny jen formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
- 10/4 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

**Příloha:** Nabídkový rozpočet zhotovitele


Objednatele:

Za Zhotovitele:

Datum: 15. 03. 2023



ředitel Servisního střediska



jednatel

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 10222 ZŠ Doláková, P8-havarijní oprava kanalizace- školnický byt  
**Objekt:** 01 Oprava kanalizace  
**Rozpočet:** 10222 ZŠ Doláková, P8-havarijní oprava kanalizace- školnický byt-final

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** FIRMA s.r.o. IČO: 62412272  
 Na Pěšinách 247/5 DIČ: CZ62412272  
 182 00 Praha 8

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
784	Malby	PSV				

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

## Položkový rozpočet

S:	10222	ZŠ Dolákova, P8-havarijní oprava kanalizace- školnický byt
O:	01	Oprava kanalizace
R:	10222	ZŠ Dolákova, P8-havarijní oprava kanalizace- školnický byt-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
------	---------------	---------------	----	----------	-----------

<b>Díl: 011</b>		<b>Přípravné práce</b>			
-----------------	--	------------------------	--	--	--

1	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor		
2	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor		
3	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor		

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>			
----------------	--	---------------------------	--	--	--

4	725110999R00	Demontáž a odpojení zařiz.předmětů, vč.vybourán ívany a zaslepení vývodů	soubor		
5	721140806R00	Demontáž a odstranění stáv. rozvodů	soubor		
6	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m		

chodba : 12,5

7	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2		
---	--------------	--	----	--	--

chodba : 16,8

8	965048150Vvv	Dočištění povrchu po vybourání krytin, tmel do 50% odstr.lepidla - PVC	m2		
---	--------------	--	----	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 16,80000

9	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2		
---	--------------	---	----	--	--

koupelna, WC : 3,97

10	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu	m2		
----	--------------	---	----	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,97000

11	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3		
----	--------------	--	----	--	--

koupelna, WC : 1,5\*1,5\*0,2\*2

12	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2		
----	--------------	--	----	--	--

koupelna, WC : 19,88

13	978013191R01	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem	m2		
----	--------------	--	----	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 19,88000

14	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 10 x 15 cm	m		
----	--------------	---	---	--	--

rozvody ZTI : 11,00

15	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % poškozené a nesoudržné omítky	m2		
----	--------------	---	----	--	--

poškozené a nesoudržné omítky : 13,00

16	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2		
----	--------------	---	----	--	--

nesoudržné štuky a malby : 21,50

<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>			
---------------	--	--------------------	--	--	--

17	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3		
----	--------------	---	----	--	--

1,5\*1,5\*1,0\*2

18	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženeho 0 - 4 mm	m3		
----	--------------	---	----	--	--

1,5\*1,5\*0,2\*2

19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3		
----	--------------	---	----	--	--

1,5\*1,5\*0,3\*2

20	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3		
----	--------------	---	----	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,35000

21	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3		
----	--------------	--------------------------	----	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,50000



## Položkový rozpočet

S:	10222	ZŠ Dolákova, P8-havarijní oprava kanalizace- školnický byt
O:	01	Oprava kanalizace
R:	10222	ZŠ Dolákova, P8-havarijní oprava kanalizace- školnický byt-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,35000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,90000*-1				
22	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,50000 odpočet : Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,25000*-1				
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,25000				
24	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,25000*10				
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,25000				
26	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,25000				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
27	346244361RT2	Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi	m2			
		rozvody ZTI-rýhy, prostupy : 11,00*0,15				
28	346244315R00	Obezdivky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 150 mm	m2			
		3,0*0,6				
29	342267111RT1	Obklad potrubí sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m			
		deskv standard tl. 12,5 mm WC-oplášnění potrubí vč.rev.dvířek : 2,6				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
30	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 11,00000				
31	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2			
		rozvody ZTI-rýhy, prostupy : 11,00*0,15				
32	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 13,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 21,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 18,59000				
33	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad	m2			
		koupelna : 11,68 WC : 6,91				
34	602011112RT3	Omítka jádrová Cemix 082, ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 13,00000				
35	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 21,50000				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
36	631320036RAB	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 20 cm	m2			
		vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm koupelna, WC : 1,5*1,5*2				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
37	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	soubor			

## Položkový rozpočet

S:	10222	ZŠ Dolákova, P8-havarijní oprava kanalizace- školnický byt
O:	01	Oprava kanalizace
R:	10222	ZŠ Dolákova, P8-havarijní oprava kanalizace- školnický byt-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
38	941955002R00	Lešení lehké pomocné, montáž, demontáž, přesun	soubor			
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
39	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
41	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. Primer G (fa Mapei) koupelna : 6,4+2,86 WC : 1,81	m2			
42	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 11,07000	m2			
43	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei) koupelna-odhad : 8,0 WC-odhad : 6,0	m			
44	711212611RT2	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei) koupelna : 8,0 WC : 6,0	m			
45	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh koupelna-odhad : 4 WC-odhad : 4	kus			
46	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						
47	721000001	Provedení nových rozvodů, vč. napojení na hlavní rozvod, vývod pro koupelnu a WC, skrytého svodu s ČK	soubor			
48	721000002	Instalační materiál vč. tvarovek a příslušenství	soubor			
49	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	soubor			
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						
50	725224199R0V	Vana akrylátová 160 cm, bílá, vč. podpěrné konstrukce-provedení standard	soubor			
51	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná ruční, včetně příslušenstvím standardní	soubor			
52	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, 600 x 490 mm, bílé	soubor			
53	725823111RT1	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu standardní	kus			
54	725013161R00	Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad šikmý	soubor			
55	725980990R0v	Dodávka příslušenství k zařiz. předmětům-armatury, sifony, těsnění, kotvicí mat.	kus			
56	725980999R0v	Kompletace zařizovacích předmětů	kus			
57	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH do 0,15 m2 koupelna : 2	kus			
58	28349014R	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300 x 300 mm Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2,00000	kus			
59	725989101R01	Montáž dvířek kovových i z PH do 0,36 m2	kus			

## Položkový rozpočet

S:	10222	ZŠ Dolákova, P8-havarijní oprava kanalizace- školnický byt
O:	01	Oprava kanalizace
R:	10222	ZŠ Dolákova, P8-havarijní oprava kanalizace- školnický byt-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
WC : 1						
60	28349016R	Dvířka revizní plná SI 4060 rozměr 400 x 600 mm	kus			
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 1,00000						
61	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%			
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
62	767647919R00	Oprava dveří - vylomený pant	kus			
63	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř., vč. seřízení stávkovací dveře	kus			
64	766670032RAV	Oprava zavíracího mechanismu vstupních plastových dveří-celoobvodové kování koule/klika, zámek, vložka FAB	kus			
65	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						
66	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2			
koupelna : 2,86						
WC : 1,38						
67	771575109RT0	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep), webercolor premium (sp)	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 4,24000						
68	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 4,24000						
69	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m			
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 14,00000						
70	597642031R	Dlažba ref. Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 4,24000*1,1						
71	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						
72	776101119R01	Očištění povrchů	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 16,80000						
73	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 16,80000						
74	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 16,80000						
75	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m			
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 12,50000						
76	776521100RT1	Lepení povlak. podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 16,80000						
77	28412285R	Podlahovina PVC extra	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 16,80000*1,15						
78	776981114RU2	Lišta hliníková podlahová krycí, povlak. podlaha profil GB, na hmoždinky, šířka 80 mm	m			
79	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%			
<b>Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot</b>						
80	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům. vysavačem	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 16,80000						
81	777652955R00	Oprava podlah - penetrace	m2			

## Položkový rozpočet

S:	10222	ZŠ Dolákova, P8-havarijní oprava kanalizace- školnický byt
O:	01	Oprava kanalizace
R:	10222	ZŠ Dolákova, P8-havarijní oprava kanalizace- školnický byt-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

[Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 16,80000](#)

82	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

[Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 16,80000](#)

83	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%			
----	--------------	--	---	--	--	--

<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>
-----------------	--------------------------

84	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

[koupelna : 11,68](#)

[WC : 6,91](#)

85	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm weberfor profiflex (lep).webercolor comfort (sp)	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

[Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 18,59000](#)

86	781578011RTv	Spára stěna - stěna, silikonem Mapesil AC (fa Mapei)	m			
----	--------------	--	---	--	--	--

[koupelna : 4\\*2,0](#)

[WC : 4\\*1,6](#)

87	597813620R	Obkládačka 20x20 ref.Color One	m2			
----	------------	--------------------------------	----	--	--	--

[Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 18,59000\\*1,1](#)

88	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

[Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 18,59000](#)

89	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			
----	--------------	---	---	--	--	--

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>
-----------------	--------------

90	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

[odhad 65% : 332,86\\*0,65](#)

91	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

[odhad 25% : 332,86\\*0,25](#)

92	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

[332,86](#)

93	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

[Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 332,86000](#)

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>
-----------------	--

94	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
----	--------------	--	---	--	--	--

95	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			
----	--------------	---	---	--	--	--

96	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t			
----	--------------	--	---	--	--	--

97	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
----	--------------	---	---	--	--	--

98	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t			
----	--------------	--	---	--	--	--

99	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			
----	--------------	--------------------------------------	---	--	--	--

100	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika, kamenina, litina	t			
-----	--------------	--	---	--	--	--

101	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina, koberce	t			
-----	--------------	---	---	--	--	--

102	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t			
-----	--------------	---	---	--	--	--

<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>
----------------	-------------------------

103	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
-----	------	--------------------------	--------	--	--	--

104	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
-----	------	------------------	--------	--	--	--

105	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
-----	------	---------------------------	--------	--	--	--

106	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
-----	------	-------------------------	--------	--	--	--

### Položkový rozpočet

S:	10222	ZŠ Dolákova, P8-havarijní oprava kanalizace- školnický byt
O:	01	Oprava kanalizace
R:	10222	ZŠ Dolákova, P8-havarijní oprava kanalizace- školnický byt-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
107	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
108	VRN5	Provoz investora	Soubor			
109	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání