



00084/2023

DODATEK Č. 15 KE SMLouvĚ O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB A PRACÍ

uzavřený níže uvedeného dne mezi



MKOLP0033RP4

obchodní společností

AVE Kolín s.r.o.

se sídlem: Třídvořská 1501, 280 02 Kolín V

IČ: 25148117

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53627
zastoupenou Mgr. Věrou Suchomelovou [REDACTED]

(dále jen „Dodavatel“)

a

Městem Kolín

se sídlem: Karlovo nám. 78, 280 00 Kolín

IČ: 00235440

zastoupené starostou, Mgr. Michaelem Kašparem

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel a Objednatel dále společně též „Strany“ a každý z nich též „Strana“.

to 44

PREAMBULE

Jelikož,

- (A) Mezi Stranami byla dne 14.8.2007 uzavřena Smlouva o zajištění služeb a prací, jejímž předmětem je zajišťování veřejně prospěšných služeb a prací v oblasti odpadového hospodářství, údržby komunikací, veřejné zeleně a dalších komunálních služeb na území města Kolína Dodavatelem pro Objednatele ve znění jejich pozdějších dodatků 1 až 14 (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) Vzhledem ke změně míry inflace v období od poslední úpravy jednotkových cen v důsledku změny míry inflace je nutno změnit jednotkové ceny sjednané ve Smlouvě způsobem dle odst. 6.3 Smlouvy;

dohodly se Strany na následujícím znění dodatku č. 15 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Tímto Dodatkem se mění následující ustanovení Smlouvy takto:
- 1.2 S ohledem na změnu míry inflace za období od poslední úpravy výše jednotkových cen sjednávají strany, že Příloha č. 2 Smlouvy, Položkový výkaz pro plnění zakázky s názvem „Zajištění veřejně prospěšných prací ve městě Kolín“ k zajištění správy a údržby majetku města Kolína se nahrazuje novou přílohou č. 2 ve znění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.3 Strany pro vyloučení pochybností prohlašují za nesporné, že nová výše jednotkových cen dle článku 1. 2 za plnění dle Smlouvy, jak jsou tyto uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku, platí již ode dne, kdy bylo Objednateli doručeno příslušné písemné oznámení Dodavatel o uplatnění práva na jednostranné zvýšení jednotkových cen v souladu se Smlouvou, tj. od 1. 1. 2023.
- 1.4 Strany dále prohlašují za nesporné, že v důsledku změny jednotkových cen se odpovídajícím způsobem mění celkové ceny za jednotlivé dílčí druhy plnění, jakož i celková předpokládaná cena za roční plnění zakázky uvedená v článku V. Smlouvy na částku 170 455 324,- Kč bez DPH a 199 247 463,- Kč včetně DPH.


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy smluvní strany tímto Dodatkem neupravují a prohlašují, že Smlouva je platná a účinná.
- 2.2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem neupravená se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o odpadech.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany si sjednaly, že Objednatel odešle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 Položkový výkaz pro plnění zakázky s názvem „Zajištění veřejně prospěšných prací ve městě Kolín“

Potvrzujeme tímto ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu, tj. že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Kolín, usnesením číslo 714/12/RM/2023 dne 06.02.2023


V Kolíně dne *9. 2. 2023*



Město Kolín



V Kolíně dne *9. 2. 2023*



AVE Kolín s.r.o.



KV 11



AVE Kolín s.r.o.
Třídvorská 1501, 280 02 Kolín

POLOŽKOVÝ VÝKAZ

pro rok

2023

ke smlouvě o „Zajištění služeb a prací“ ze dne 14. 8. 2007, který nahrazuje přílohu č.
2 této smlouvy
(položkový výkaz)

Pro plnění zakázky s názvem:

ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ VE MĚSTĚ KOLÍN

Tabulka č. 1-1: Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území města Kolína

Pol. č.	Předmět	název a popis činnosti	MJ	cena za MJ	počet MJ celkem za 1 týden	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
nakládání se směsným komunálním odpadem z odpadových nádob											
1.		nakládání s odpady v nádobách 110 l	1 popelnice	27,26	3103	52	161356	4 398 564,56	15%	659 784,68	5 058 349,24
2.		nakládání s odpady v nádobách 120 l	1 popelnice	26,90	862	52	44824	1 205 765,60	15%	180 864,84	1 386 630,44
3.		nakládání s odpady v nádobách 240 l	1 popelnice	29,78	141	52	7332	218 346,96	15%	32 732,04	251 079,00
4.		nakládání s odpady v nádobách 1100 l	1 kontejner -1x týd.	93,15	33	52	1716	159 845,40	15%	23 976,81	183 822,21
5.		nakládání s odpady v nádobách 1100 l	1 kontejner -2x týd.	93,15	375	104	39000	3 632 850,00	15%	544 927,50	4 177 777,50
6.		nakládání s odpady v nádobách 1100 l	1 kontejner -3x týd.	93,15	40	156	6240	581 256,00	15%	87 188,40	668 444,40
								10 196 628,52		1 529 494,28	11 726 122,80
jedná se o nakládání se směsným komunálním odpadem, produkovaným občany města Kolína a ukládaným těmito občany do popelnic 110 litrů, 120 litrů, 240 litrů a kontejnerů 1100 litrů, hmotnost uloženého odpadu je 5940 t za rok, součástí ceny je i doplňování nádob svozovou firmou v předpokládaném množství, kontejner 1100 litrů plastový 90 ks, repasovaný 10 ks, popelnice 110 litrů 90 ks, 120 litrů 294 ks, 240 litrů 30 ks.											
7.		uložení odpadů	tuna	632,51	6560	1	6560	4 149 265,60	15%	622 389,84	4 771 655,44
		základní poplatek s třídící slevou	tuna	500,00	6560	1	6560	3 280 000,00	0%	0,00	3 280 000,00
		základní poplatek po vyčerpání třídící slevy	tuna	1 000,00	6560	1	6560	6 560 000,00	0%	0,00	6 560 000,00
8.		výměna nádob 110 l	1 nádoba 110 l	924,47	90	1	90	83 202,30	15%	12 480,35	95 682,65
		výměna nádob 120 l	1 nádoba 120 l	856,02	294	1	294	251 669,88	15%	37 750,48	289 420,36
		výměna nádob 240 l	1 nádoba 240 l	1 164,18	30	1	30	34 923,40	15%	5 238,81	40 164,21
		výměna kontejnerů 1100 l plastový	1 nádoba 1.100 l	8 560,13	90	1	90	770 411,70	15%	115 561,76	885 973,46
		výměna kontejnerů 1100 l repasovaný	1 nádoba 1.100 l	6 505,69	10	1	10	65 056,90	15%	9 758,54	74 815,44
		dopravné při výměně popelnic	dopravné	284,09	414	1	414	117 613,26	15%	17 641,99	135 255,25
		dopravné při výměně kontejnerů	dopravné	588,06	100	1	100	58 806,00	15%	8 820,90	67 626,90
								176 419,26		26 462,89	202 882,15
nakládání se separovaným odpadem z odpadových nádob											
9.		separace plasty	1 kontejner	131,66	115	104	11960	1 574 633,60	15%	236 198,04	1 810 831,64
10.		hmotnost vyseparovaných plastů jedná se o vyvážení 115 kontejnerů 1100 l a zvonů 1100 l, vyvážení je prováděno 104 krát ročně	tuna	3 112,75	186	1	186	578 971,50	15%	86 845,73	665 817,23
								2 153 625,10		323 043,77	2 476 668,87

Pol. č.	Předmět	název a popis činnosti	MJ	cena za MJ	počet MJ celkem za 1 týden	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
11.		výsyp podzemního kontejneru na plasty - výsyp alespoň 10 podzemních kontejnerů	l výsyp	950,62	16	104	1664	1 581 831,68	15%	237 274,75	1 819 106,43
12.		výsyp podzemního kontejneru na plasty - výsyp méně než 10 podzemních kontejnerů	l výsyp	1 204,12	16	104	1664	2 003 655,68	15%	300 548,35	2 304 204,03
13.		výsyp podzemního kontejneru na plasty - výsyp provedený o víkendů nebo v den prac. klidu	l výsyp	1 584,36	16	104	1664	2 636 375,04	15%	395 456,26	3 031 831,30
		jedná se o vyvážení 16 podzemních kontejnerů , vyvážení je prováděno 104 krát ročně						6 221 862,40		933 279,36	7 155 141,76
14.		separace sklo - bílé, barevné - obsluha zvonů	l kontejner	322,18	82	20	1640	528 375,20	15%	79 256,28	607 631,48
		separace sklo - dopravné k zpracovateli	tuna	1 087,33	210	1	210	228 339,30	15%	34 250,90	262 590,20
15.		hmotnost vyseparovaného skla	tuna		190	1	190		15%		
		jedná se o vyvážení 82 kontejnerů na sklo s četností vývozu 20 krát ročně						756 714,50		113 507,18	870 221,68
16.		výsyp podzemního kontejneru na bílé sklo - výsyp alespoň 10 podzemních kontejnerů	l výsyp	950,62	16	26	416	395 457,92	15%	59 318,69	454 776,61
17.		výsyp podzemního kontejneru na bílé sklo - výsyp méně než 10 podzemních kontejnerů	l výsyp	1 204,12	16	26	416	500 913,92	15%	75 137,09	576 051,01
18.		výsyp podzemního kontejneru na bílé sklo - výsyp provedený o víkendů nebo v den prac. klidu	l výsyp	1 584,36	16	26	416	659 093,76	15%	98 864,06	757 957,82
		jedná se o vyvážení 16 podzemních kontejnerů na bílé sklo s četností vývozu 26 krát ročně						1 355 465,60		233 319,84	1 788 785,44
19.		výsyp podzemního kontejneru na barevné sklo - výsyp alespoň 10 podzemních kontejnerů	l výsyp	950,62	16	26	416	395 457,92	15%	59 318,69	454 776,61
20.		výsyp podzemního kontejneru na barevné sklo - výsyp méně než 10 podzemních kontejnerů	l výsyp	1 204,12	16	26	416	500 913,92	15%	75 137,09	576 051,01
21.		výsyp podzemního kontejneru na barevné sklo - výsyp provedený o víkendů nebo v den prac. klidu	l výsyp	1 584,36	16	26	416	659 093,76	15%	98 864,06	757 957,82
		jedná se o vyvážení 16 podzemních kontejnerů na barevné sklo s četností vývozu 26 krát ročně						1 555 465,60		233 319,84	1 788 785,44
22.		separace papír	l kontejner	297,76	98	52	5096	1 517 384,96	15%	227 607,74	1 744 992,70
23.		hmotnost vyseparovaného papíru	tuna		240	1	240		15%		
		jedná se o vyvážení 98 kontejnerů na papír s četností vývozu 52 krát ročně						1 517 384,96		227 607,74	1 744 992,70

Pol. č.	Předmět	název a popis činnosti	MJ	cena za MJ	počet MJ celkem za týden	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
24.		výsyp podzemního kontejneru na papír - výsyp alespoň 10 podzemních kontejnerů	1 výsyp	950,62	16	104	1664	1 581 831,68	15%	237 274,75	1 819 106,43
25.		výsyp podzemního kontejneru na papír - výsyp méně než 10 podzemních kontejnerů	1 výsyp	1 204,12	16	104	1664	2 003 655,68	15%	300 548,35	2 304 204,03
26.		výsyp podzemního kontejneru na papír - výsyp provedený o víkendy nebo v den prac. klidu	1 výsyp	1 584,36	16	104	1664	2 636 375,04	15%	395 456,26	3 031 831,30
		jedná se o vyvážení 16 podzemních kontejnerů na papír s četností vývozu 104 krát ročně						6 221 862,40		933 279,36	7 155 141,76
27.a		separace nápojové kartony	1 kontejner	459,15	20	26	520	238 758,00	15%	35 813,70	274 571,70
27.b		římčnost vyseparovaných nap. kartonů	tuna		4	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
27.c		jedná se o vyvážení 10 kontejnerů na nápojové kartony s četností vývozu 26 krát ročně						238 758,00		35 813,70	274 571,70
28.		Obslužná činnost-uklidové práce	1 kontejner	203,74	281	4	1124	229 003,76	15%	34 350,56	263 354,32
		jedná se o vyvážení 10 kontejnerů na nápojové kartony s četností vývozu 26 krát ročně						20 221 138,56		3 033 170,78	23 254 309,34
		nakládání s objemným odpadem - velkoobjemové kontejnery									
29.		vyvážení volně ložených van 7m3	1 vana	1 469,23	13	12	156	229 199,88	15%	34 379,98	263 579,86
30.		římčnost uloženího odpadu	tuna	740,84	370	1	370	274 110,80	15%	41 116,62	315 227,42
		základní poplatek s řídicí slevou	tuna	500,00	370	1	370	185 000,00	0%	0,00	185 000,00
		základní poplatek po vyčerpání řídicí slevy	tuna	1 000,00	370	1	370	370 000,00	0%	0,00	370 000,00
		jedná se o umístění 13 kusů van 7m3 s četností 12 krát ročně do lokalit vybraných městem Kolín						1 058 310,68		75 496,60	1 133 807,28
31.		Obslužná činnost-uklidové práce	1 vana	202,30	26	6	156	31 558,80	15%	4 733,82	36 292,62
		jedná se o vyvážení 10 kontejnerů na nápojové kartony s četností vývozu 26 krát ročně						1 089 869,48		80 230,42	1 170 099,90
		nakládání s odpady - sběrná místa odpadů SBMO									
32.		provoz SBMO	hodina provozu	317,50	1248	12	14976	4 754 880,00	15%	713 232,00	5 468 112,00
33.		odvoz likvid. odpadu ze 7m3 van	1 vana	1 520,67	1600	1	1600	2 433 072,00	15%	364 960,80	2 798 032,80
34.		uložení velkoobjemového ze 7m3 van	tuna	740,84	3500	1	3500	2 592 940,00	15%	388 941,00	2 981 881,00
		základní poplatek s řídicí slevou	tuna	500,00	3500	1	3500	1 750 000,00	0%	0,00	1 750 000,00
		základní poplatek po vyčerpání řídicí slevy	tuna	1 000,00	3500	1	3500	3 500 000,00	0%	0,00	3 500 000,00
35.		separace skla (obsluha zvonů)	1 kontejner	322,18	11	26	286	92 143,48	15%	13 821,52	105 965,00
		separace sklo - dopravně k zpracovateli	tuna	1 087,32	28	1	28	30 444,96	15%	4 566,74	35 011,70
36.		římčnost vyseparovaného skla	tuňka	0,00	28	1	28	0,00	0,00	0,00	0,00
37.		separace plasty	1 kontejner	131,66	8	52	416	54 770,56	15%	8 215,58	62 986,14
38.		římčnost vysepar. plastů	tuna	3 112,75	21	1	21	65 367,75	15%	9 805,16	75 172,91
39.		separace papír	1 kontejner	297,76	7	52	364	108 384,64	15%	16 237,70	124 642,34

44

Pol. č.	Předmět	název a popis činnosti	MJ	cena za MJ	počet MJ celkem za 1 týden	činnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
40.		řinotnost vysepat papírnu	tuna	0,00	33	1			15%		
		Obslužná činnost-nakládka přeprava, vykládka volně uložených odpadů vč. NO(mimo 20 03 07).	hodina provozu	919,07	1350	1	1350	1 240 744,50	15%	186 111,68	1 426 856,18
41.		Dodání nových nádob separace SKLO	1 nádoba	13 229,29	10	1	10	132 292,90	15%	19 843,94	152 136,84
		Dodání nových nádob separace PLASTY	1 nádoba	9 338,32	20	1	20	186 766,40	15%	28 014,96	214 781,36
		Dodání nových nádob separace PAPIR	1 nádoba	9 338,32	20	1	20	186 766,40	15%	28 014,96	214 781,36
								17 128 573,59		1 781 786,04	18 910 359,63
		nakládání s nebezpečnými odpady - sběrná místa odpadů SBMO									
42.	ke-16/01/03 - název odpadu: pneumatiky		tuna	3 112,75	46	1	46	143 186,50	21%	30 069,17	173 255,67
43.	ke-20/01/21- název odpadu: zářivky		tuna	0,00	1,3	1	1,3	0,00	15%	0,00	0,00
44.	ke-20/01/23 - název odpadu: vyřazená zařízení obsahující chlorofluorodíky		tuna	9 641,82	56	1	56	539 941,92	15%	80 991,29	620 933,21
45.	ke-20/01/26 - název odpadu: Olejářník		tuna	2 023,30	2	1	2	4 046,60	21%	849,79	4 896,39
46.	ke-20/01/27 - název odpadu: Bary		tuna	9 027,01	21,2	1	21,2	191 372,61	15%	28 705,89	220 078,50
47.	ke-20/01/33 - název odpadu: Baterie a akumulátory		tuna	0,00	4,9	1	4,9	0,00	15%	0,00	0,00
48.	ke-20/01/35 - název odpadu: Vyřazené elektro a elektronické zařízení		tuna	6 536,82	57,0	1	57	372 598,74	15%	55 889,81	428 488,55
49.	ke-20/01/40 - název odpadu: Kovy, mimo svině odpady		tuna	0,00	80	1	80	0,00	15%	0,00	0,00
								1 251 146,37		196 505,94	1 447 652,31
		nakládání s odpadem z odpadkových košů									
50.		obsluha odpadkových košů	1 odpad koš	32,24	969	52	50388	1 624 509,12	15%	243 676,37	1 868 185,49
51.		uložení odpadu z odpad košů	tuna	740,84	105	1	105	77 788,20	15%	11 668,23	89 456,43
		základní poplatek s třídící slevou	tuna	500,00	105	1	105	52 500,00	0%	0,00	52 500,00
		základní poplatek po vyčerpání třídící slevy	tuna	1 000,00	105	1	105	105 000,00	0%	0,00	105 000,00
52.		výměna a opravy odp. koší-práce	HZS	1 208,15	140	1	140	169 141,00	15%	25 371,15	194 512,15
53.		materiál - odp. koš plechový-CITY-ZIG	1 odpad koš	6 069,93	60	1	60	364 195,80	15%	54 629,37	418 825,17
								2 593 134,12		335 345,12	2 928 479,24
		nakládání s odpadem z černých skládek									
54.		uložení likvid. odpadu	tuna	740,84	90	1	90	66 675,60	15%	10 001,34	76 676,94
		základní poplatek s třídící slevou	třtina	500,00	90	1	90	45 000,00	0%	0,00	45 000,00
		základní poplatek po vyčerpání třídící slevy	tuna	1 000,00	90	1	90	90 000,00	0%	0,00	90 000,00
55.		Obslužná činnost-nakládka, přeprava, vykládka volně uložených odpadů vč. NO.	hodina provozu	1 208,15	505	1	505	610 115,75	15%	91 517,36	701 633,11

Pol. č.	Předmět	název a popis činnosti	MJ	cena za MJ	počet MJ celkem za 1 týden	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
		úklid boxů s odpadovými nádobami						811 791,35		101 518,70	913 310,05
56.		práce dělník	HZS-dělník	273,90	2700	1	2700	739 530,00	15%	110 929,50	850 459,50
		vozidlo	HZS-vozidlo	298,02	1500	1	1500	447 030,00	15%	67 054,50	514 084,50
		vytřezný odpad	tuna	740,84	180	1	180	133 351,20	15%	20 002,68	153 353,88
		základní poplatek s třídící slevou	tuna	500,00	180	1	180	90 000,00	0%	0,00	90 000,00
		základní poplatek po vycerpání třídící slevy	tuna	1 000,00	180	1	180	180 000,00	0%	0,00	180 000,00
		výběr ceny za nakládání s odpady						1 589 911,20		197 986,68	1 787 897,88
57.	od fyzických osob - občani města Kolína	Administrativní činn. při uzavírání smluv a výběru ceny	I občan	0,00	0	1	0	0,00	21%	0,00	0,00
		sběr a likvidace uhynulých zvířat						0,00		0,00	0,00
58.		provoz sanační místnosti	den	51,33	7	52	365	18 735,45	15%	2 810,32	21 545,77
		odvoz mrtvého zvířete	ks	389,11	1	52	52	20 233,72	15%	3 035,06	23 268,78
		likvidace zvířete v kaflérní	kg	11,68	10	52	520	6 073,60	15%	911,04	6 984,64
		nepespecifikované práce	kpl.					45 042,77		6 756,42	51 799,19
59.		Bliže nespecifikovatelné práce, dle požadavků objednatele. Jde o práce, které nelze předem plánovat, předpokládat, kalkulovat. Ceny těchto prací budou individuálně kalkulovány a cena bude obsahovat pohřbovací cenu materiálu, zvýšenou o obchodní přírůžku 10 %, o cenu subdodávek obsažených v těchto pracích, zvýšenou o obchodní přírůžku 10 % a práce bude počítána dle HZS příslušných profesí a mechanismů.									
		práce stavební dělník	HZS zedník	597,65				1 240 094,38	15%	186 014,16	1 426 108,54
		Separace - vozidlo KUKA+řidič+závozník	HZS	1 463,15							
		Separace - vozidlo hydr.ruka+řidič+závozník	HZS	1 288,68							
		Nosič kontejnerů 7 m3 LIAZ, MB vč. řidiče	HZS	1 143,74							
		Nosič kontejnerů 3-19 m3 AVIA, MB vč. řidiče	HZS	805,42							
		Nosič kont. 3-19 m3 AVIA, MB vč. řidiče+závozník	HZS	1 159,82							
		Vozidlo -odp. koše vč. řidiče	HZS	740,99							
		Dělník na odpadech	HZS	342,40							
		Popelářské vozidlo vč. řidiče	HZS	1 987,24							
		Sportřebovaný mat. pro výše nespecifikované práce	kpl.	0,00							

Pol. č.	Předmět	název a popis činnosti	MJ	cena za MJ	počet MJ celkem za 1 týden	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
	Subdotávky		kpl.	0,00				1 240 094,38		186 014,16	1 426 108,54
	nakládání s NO - sběrná místa odpadů SBMO										
60.		odpadové barvy a laky obsahující NL	tuna	13 177,29	1	12	12	158 127,48	21%	33 206,77	191 334,25
61.		jiné motorové oleje, převodové a mazací oleje	tuna	3 660,36	0,5	12	24	87 848,64	21%	18 448,21	106 296,85
62.		absorpční činnidla, filtrační materiály	tuna	13 177,29	0,26	12	3,12	41 113,14	21%	8 633,76	49 746,91
63.		obaly obsahující zbytky NL	tuna	13 177,29	0,1	12	1,2	15 812,73	15%	2 371,91	18 184,66
	Cena plnění za jeden kalendářní rok							71 641 183,39		8 341 112 Kč	79 982 295 Kč

Tabulka č. 2-1: Zimní péče a údržba pro zabezpečení sjízdnosti komunikací

Poř.č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	činnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
1	Posyp chodníků inertním materiálem posyp drti - 70 - 100 g/m2 výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včt.materiálu a jeho dovozu	m2	0,41	371 854,00	30	11 155 620,00	4 573 804,20	0,21	960 498,88	5 534 303,08
2	Přesun mechanismů na ZU chodníků přejezdy mezi chodníky a k nakládece inertu (6 mechanismy)	km	37,10	140,00	30	4 200,00	155 620,00	0,21	32 722,20	188 342,20
3	Odstřarování sněhu předsezónou radlice nebo koštětem na chodnicích výkon prohování (bez přejezdů)	m2	0,33	530 554,00	5	2 652 770,00	875 414,10	0,21	183 836,96	1 059 251,06
4	Koření posyp chodníků inertním materiálem posyp drti - 70 - 100 g/m2 výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včt.materiálu a jeho dovozu	m2	3,87	7 283,33	30	218 500	835 594,61	0,21	177 574,87	1 013 169,48
5	Koření odklizení sněhu ruční odhrnutí nebo odmetení sněhu. výkon úklidu (bez přejezdů)	m2	5,46	6 950,00	5	34 750,00	189 735,00	0,21	39 844,35	229 579,35
6	Koření odklizení sněhu z prostoru zastávek MAVD a přechodů pro chodce odklizení sněhu v prostorách zastávek a přechodů pro chodce pro bezpečný pohyb chodců	hod	1 322,92	24,00	30	720,00	952 502,40	0,21	200 025,50	1 152 527,90
7	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkráplěním výkon posypu (bez přejezdů) I.poradí náklady na nakládku včt.materiálu a jeho dovozu 10 - 20 g/m2	m2	0,25	253 449,83	30	7 603 494,90	1 900 873,73	0,21	399 183,48	2 300 057,21

44

Pol.č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
8	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním výkon posypu (bez přejezdů) II. pořadí náklady na nakládku vět.materiálu a jeho dovozu	m2	0,25	133 589,10	30	4 007 673,00	1 001 918,25	0,21	210 402,83	1 212 321,08
9	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním výkon posypu (bez přejezdů) III. pořadí náklady na nakládku vět.materiálu a jeho dovozu	m2	0,25	155 332,80	30	4 659 984,00	1 164 996,00	0,21	244 649,16	1 409 645,16
10	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním výkon posypu (bez přejezdů) IV. pořadí náklady na nakládku vět.materiálu a jeho dovozu parkoviště	m2	0,33	10 835,19	30	325 055,70	107 268,38	0,21	22 524,36	129 792,74
11	Přesun mechanismů k ZU vozovek přejezdy mezi chodníky a k nakládkě posyp.materiálu (3 mechanismy)	km	45,18	50,00	30	1 500,00	67 770,00	0,21	14 231,70	82 001,70
12	Kontrolní jízdy osobním automobilem při ZU kontrolní jízdy osobním automobilem při sledování vývoje počasí a stavu komunikací.	km	12,82	30,00	150	4 500,00	57 690,00	0,21	12 114,90	69 804,90
13	Odstraňování sněhu předsezennou radlicí výkon prohřívání (bez přejezdů) I. pořadí	m2	0,18	175 254,14	5	876 270,70	157 728,73	0,21	33 123,03	190 851,76
14	Odstraňování sněhu předsezennou radlicí výkon prohřívání (bez přejezdů) II. pořadí	m2	0,18	105 006,09	5	525 030,45	94 505,43	0,21	19 846,15	114 351,63
15	Odstraňování sněhu předsezennou radlicí výkon prohřívání (bez přejezdů) III. pořadí	m2	0,18	93 159,30	5	465 796,50	83 843,37	0,21	17 607,11	101 450,48

Pol.č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
16	Odstavení sněhu předzazenou radlicí výkon prohmování (bez přejezdu) IV. pořadí - parkoviště	m2	0,46	10 835,19	5	54 175,95	24 920,94	0,21	5 233,40	30 154,33
17	Dispečerská služba na pracovišti v pracovní den rozsah hodin uprěsní OPZS	h	168,10	1 286,50	1	1 286,50	216 260,65	0,21	45 414,74	261 675,39
18	Dispečerská služba na pracovišti So + Ne + Sv rozsah hodin uprěsní OPZS	h	216,35	912,00	1	912,00	197 311,20	0,21	41 435,35	238 746,55
19	Pohotovost pracoviště domáček při ZU včetně mechanizmů a dopravních prostředků (počet pracovníků uprěsní OPZS)	h	34,05	45 985,00	1	45 985,00	1 565 789,25	0,21	328 815,74	1 894 604,99
20	Organizační příprava při ZU kontrola připravenosti techniky na ZU školení pracovníků k OPZS	h	591,30	30,00	1	30,00	17 739,00	0,21	3 725,19	21 464,19
21	Činnosti jiné nezahrnuté zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případně další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem	h	933,83	7,00	30	210,00	196 104,30	0,21	41 181,90	237 286,20
22	Nespecifikovatelné činnosti Hodinová sazba ATEGO - zimní koště Hodinová sazba CITYCAT + nástavba Hodinová sazba JOHN DEER - nástavba Hodinová sazba JD malý - nástavba Hodinová sazba MULTI + nástavba Hodinová sazba UNIMOG + nástavba Hodinová sazba ATEGO sypač+radlice Hodinová sazba ZETOR 7711 + radlice	h	1 261,47 1 838,90 1 545,52 1 335,39 852,94 1 175,10 1 330,73 778,21	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1 1 1 1 1 1 1 1	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1 261,47 1 838,90 1 545,52 1 335,39 852,94 1 175,10 1 330,73 778,21	0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21	264,91 386,17 324,56 280,43 179,12 246,77 279,45 163,42	1 526,38 2 225,07 1 870,08 1 615,82 1 032,06 1 421,87 1 610,18 941,63
Cena za jeden kalendářní rok celkem							14 457 707,84	21%	3 036 118,65	17 493 826,49

Tabulka č. 2-2: Letní péče a údržba pro zabezpečení sízdnosti komunikací

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	činnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
	Uklid po zimě									
1	Snímání zameták	m2	0,73	187 000,00	1,00	187 000,00	136 510,00	0,21	28 667,10	165 177,10
2	Chodníkový zameták	m2	0,96	467 000,00	1,00	467 000,00	448 320,00	0,21	94 147,20	542 467,20
	jednorázový úklid vozovek a chodníků po zimní údržbě kde byl prováděn posyp inertním materiálem									
3	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	0,63	542 371,73	7,00	3 796 602,11	2 391 859,33	0,21	502 290,46	2 894 149,79
	příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. Vodou									
	zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení									
	vysypání obsahu nádrže , drobná oprava									
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště									
	provádí se 8x za rok (duben - listopad)									
	každé jedno čištění se provádí na ploše 348000 m2 vozovek.									
4	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	0,87	10 835,19	2,00	21 670,38	18 853,23	0,21	3 959,18	22 812,41
	členění komunikací, parkoviště apod.									
	příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou									
	zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení									
	vysypání obsahu nádrže , drobná oprava									
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště									
	plocha parkovišť v městě Kolín je cca 10835,19 m2									
5	Přesun zametacího stroje MIB/Atego	km	47,70	4 046,00	7,00	28 322,00	1 350 959,40	0,21	283 701,47	1 634 660,87
	Prejezdy na skládku ,čerpání vody nebo přesuny mezi místy určených k čištění.									
6	Čištění chodníků metením strojně samosběrem	m2	0,73	467 000,00	7,00	3 269 000,00	2 386 370,00	0,21	501 137,70	2 887 507,70
	příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou									
	zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení									

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
	vysypání obsahu nádrže , drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště							
	provádí se 8x za rok (duben - listopad) každé jedno čištění se provádí na ploše 295000 m2 chodníků							
7	Přesun/zametacího stroje Citycat Přejezdy na skládku, čerpání vody nebo přesuny mezi místy určených k čištění.	km	36,74	570,00	146 592,60	0,21	30 784,45	177 377,05
8	Čištění vozovek splachováním strojně dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou	m2	0,33	260 000,00	171 600,00	0,21	36 036,00	207 636,00
9	Kroupička vuz - pronájem napouštění nádrží , bazénů , přistavení auta pro jiné účely než je kroupení vozovek.	hod	1 057,30	20,00	21 146,00	0,21	4 440,66	25 586,66
10	Přesun splachovacího vozu TIAZ přejezd vozu na místo výkonu a k dočerpání vody	km	47,81	30,00	25 817,40	0,21	5 421,65	31 239,05
11	Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti odkopání silnější vrstvy bláta ruční zametání kartáči uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajinici výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky úklid ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek.	bm	10,90	26 000,00	283 400,00	0,21	59 514,00	342 914,00
12	Chemické ošetření MKK proti plevele	bm	3,88	8 000,00	31 040,00	0,21	6 518,40	37 558,40

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	Jednotková cena bez DPH	počet MJ	činnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sažba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
13	Odvoz výkopků ruční nakládka a odvoz výkopků na skládku TSMK odvoz pytlů z odpadky z PZO	hod	856,02	180,00	1,00	180,00	154 083,60	0,21	32 357,56	186 441,16
14	Přesun mechanismů na odvoz výkopků přejezdy mezi místy nakládky a na skládku.	km	33,75	24,00	20,00	480,00	16 200,00	0,21	3 402,00	19 602,00
15	Čištění vozovek od nánosů - strojně označení pracoviště dopravním značením příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin odstranění naplavenin agresivním kartáčem odsání naplavenin do odpadní nádoby zametacího vozu očistění silničních mechanismů od bláta příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	bm	0,82	20 000,00	1,00	20 000,00	16 400,00	0,21	3 444,00	19 844,00
16	Blokové čištění označení pracoviště dopravním značením odtah zaparkovaných vozidel zametení vozovek a chodníků vyčištění krajnic vozovek u obrubníků - ručně vysání odkopaných nečistot (přilepené listí, bláto ap.) pomocí savičky zametacího vozu. vyčištění vpusí příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	hod	3 182,73	4,87	85,00	414	1 317 491,08	0,21	276 673,13	1 594 164,21
17	Organizační příprava a zajištění blokového čištění Dokumentace instalace DZ a zaparkovaných vozidel pro řízené odtahy. Zajištění rozhodnutí správního orgánu pro povolení blok čištění.	h	389,11	2,42	85,00	206	80 039,93	0,21	16 808,38	96 848,31
18	Dopr. a likvidace bez zák. poplatků do 20 km základní poplatek s třídící stovou	l	921,54	410,00	1,00	410	377 831,40	0,21	79 344,59	457 175,99
		l	500,00	410,00	1,00	410	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00

45717599
205 000,00

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	čelnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
	základní poplatek po vyčerpání třídící slevy	t	1 000,00	410,00	1,00	410,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
19	Doprava a likvidace bez zák. poplatků do 20 km chodníků s tříděcí slevou	t	921,54	240,00	1,00	240,00	221 169,60	0,21	46 445,62	267 615,22
	základní poplatek s tříděcí slevou	t	500,00	240,00	1,00	240,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	základní poplatek po vyčerpání tříděcí slevy	t	1 000,00	240,00	1,00	240,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
20	Čištění příkopů od odpadků ručně - PZK	h	280,15	48,00	18,00	864,00	242 049,60	0,21	50 830,42	292 880,02
	uložení odpadu	t	839,74	0,70	9,00	6,30	5 290,36	0,21	1 110,98	6 401,34
	základní poplatek s tříděcí slevou	t	500,00	0,70	9,00	6,30	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00
	základní poplatek po vyčerpání tříděcí slevy	t	1 000,00	0,70	9,00	6,30	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	sběr odpadků do igelitových pytlů, nakládky na vozidlo									
21	Čištění veřejných ploch a chodníků - ručně sběr papírků, nedopalků, igelitů, PET lahvi, skleněných lahví, psích exkrementů a úklid zastávek MAD, úklid všech dětských hřišť 1x týdně na správních územích města Kolína, viz seznam Kapitola 4, oddíl 4.1.1, 4.1.2 další oblasti úklidu : 1. Lokality ohraničená ulicemi Pražská, Kmochova Pol. Věžná, Mostní, Skolská Na Pobreží o výměře cca 160745 m2 (0,8) 2. Lokality ohraničená ul. Žižkova, Jaseňská, Pražská + Štitary o výměře cca 244888 m2 (0,8) 3. Lokality ohraničená ulicemi Žižkova, Jaseňská Smetanova, Rorejčova o výměře cca 746966 m2 4. Lokality Zálabi + Rybářská, Husovo nám. o výměře cca 680287 m2 (0,6)	m2	0,18	1 844 836,00	10,00	18 448 360,00	3 320 704,80	0,21	697 348,01	4 018 052,81
22	Čištění a mytí směrůvých sloupků provádí se 2x do roka dle aktuální situace a stavu	ks	54,47	150,00	2,00	300,00	16 341,00	0,21	3 431,61	19 772,61
23	Rigoly - čištění nánosů tl. 10cm - strojně vyčištění rigolů pomocí nakladače nakládka vybraného nánosu na dopr. prostředek a odvoz na skládku dočištění odkopáním trsu trávy a vymetením	bm	237,21	2 500,00	1,00	2 500,00	593 025,00	0,21	124 535,25	717 560,25
24	Doprava a likvidace bez zák. poplatků do 20 km - ručení čištění základní poplatek s tříděcí slevou	t	921,54	30,00	1,00	30,00	27 646,20	0,21	5 805,70	33 451,90
	základní poplatek s tříděcí slevou	t	500,00	30,00	1,00	30,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

63

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	účinnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
	základní poplatek po vyčerpání třídní slévny	t	1 000,00	30,00	1,00	30,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
25	Vypustě silně znečištěné - čištění ruční naplnění a doplňování kroupky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění vpusti, čištění okolí vpusti a propláchnutí vpusti tlakovou vodou očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště	ks	553,47	370,00	1,00	370,00	204 783,90	0,10	20 478,39	225 262,29
26	Vypustě silně znečištěné - čištění strojní - označení pracoviště dopravním značením příprava vozu a pomocného nářadí vysátí nečistot savič vozu ruční čištění okolí vpustí očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	318,63	630,00	1,00	630,00	200 736,90	0,10	20 073,69	220 810,59
27	Desinfekce podchodu - citycat desinfekční postřik podchodu proti zápachu, včetně desinfekčního prostředku.	hod	1 377,40	24,00	2,00	48,00	66 115,20	0,21	13 884,19	79 999,39
28	Odvodňovací kanálky (hauratony) odšroubování krycích mřížek jejich vyjmutí, vybrání nánosu nečistot jejich naložení na auto a opětovné usazení a zašroubování krycích mřížek.	bm	70,06	1 000,00	2,00	2 000,00	140 120,00	0,10	14 012,00	154 132,00
29	Tlakové čištění kanál přípojek - silně znečištění čištění pomocí stroje SCAK a fekálního vozu	hod	6 676,90	20,00	1,00	20,00	133 538,00	0,10	13 353,80	146 891,80
30	Tlakové čištění kanál přípojek - lehce znečištění čištění pomocí stroje SCAK	hod	2 574,27	10,00	1,00	10,00	25 742,70	0,10	2 574,27	28 316,97
31	Poplatek za skládkové - vypustě odvoz a uložení odpadu na skládce	t	1 478,57	60,00	1,00	60,00	88 714,20	0,21	18 629,98	107 344,18
32	VIB Atego - silnění zametací vůz	hod	1 867,65	1,00	1,00	1,00	1 867,65	0,21	392,21	2 259,86

Tabulka č. 2-3 Letní údržba a opravy místních komunikací a příslušenství

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
1.	1. SPRÁVNÍ REZEZÉ PRO MÚ KOLÍN Inženýrská činnost vykopová povolení, zábery veřejného prostranství, kolaudace, vyjádření správce komunikací, přebírání výkonů kontrola kvality prováděných prací zasazených komunikací, zajištění průkazných zkoušek a certifikátů, přebírání staveb do správy komunikací, projednávání uzavírek a dopravního značení DI Policie ČR, odbor dopravy OU Kolín a odbor správy majetku MÚ Kolín.	hod.	364,20	2,008	731,313,60	0,21	153,575,86	884,889,46
2.	2. ZÁMĚRNÉ KOMUNIKACE VOZOVKY A CHODNÍK Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka do upravených výtluků do průměru 30 cm šířky, 10 cm hloubky výtluků	t	9,297,05	40	371,882,00	0,21	78,095,22	449,977,22
3.	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka do upravených výtluků průměru nad 30 cm šířky, od 10 cm hloubky výtluků	t	6,007,51	80	480,600,80	0,21	100,926,17	581,526,97
	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	řízování výtluku a vyčištění							
	provedení spojovacího postřiku							
	vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění							
	přejezd k dalšímu výtluku							
	příprava mechanismů na odjezd z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
4.	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za studena do průměru 30 cm šířky, 10 cm hloubky výtluků	t	19,971,52	5	99,857,60	0,21	20,970,10	120,827,70
5.	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za studena nad 30 cm šířky, od 10 cm hloubky výtluků	t	13,901,08	5	69,505,40	0,21	14,596,13	84,101,53
	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka veškerého provozního materiálu							
	příprava nářadí na pracovišti							
	vyplnění výtluku směsí							
	vyčištění okolí výtluku a hutnění							
	přejezd k dalšímu výtluku							
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
6.	Vysprávký výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem	kg	255,50	500	127,750,00	0,21	26,827,50	154,577,50
	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka veškerého provozního materiálu							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	Jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	příprava vysrávkové soupravy na pracovišti							
	spojovací postřik							
	vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drti							
	hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
7.	Frézování ploch do hloubky 5 cm nad 300 m² plochy za den.	m ²	787,4	300	23622,00	0,21	4960,62	28582,62
	označení pracoviště doprav. značením							
	příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení							
	vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu							
	při použití frézy s nakládacím pásem naložení na dopravní prostředek							
	(jinak navazují práce dle NS 229)							
	vyčištění a uklid odfrézované plochy							
	odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii							
	celkový uklid pracoviště							
	zrušení dopravního značení vč. naložení značek.							
	případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
8.	Frézování ploch do hloubky 5 cm malých ploch do 300 m².	hod.	3745,91	100	371591,00	0,21	78034,11	449625,11
	označení pracoviště doprav. značením							
	příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení							
	vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu							
	při použití frézy s nakládacím pásem naložení na dopravní prostředek							
	(jinak navazují práce dle NS 229)							
	vyčištění a uklid odfrézované plochy							
	odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii							
	celkový uklid pracoviště							
	zrušení dopravního značení vč. naložení značek.							
	případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
8a	vybourávání živice do tl. 5cm	m ²	261,71	70,00	18319,70	0,21	3847,14	22166,84
8b	vybourávání živice do tl. 5-10cm	m ²	410,95	70,00	28766,50	0,21	6040,97	34807,47
9.	Podkládka z kameniva obal. asfaltem A.B.J./ABS - tl. 5 cm - do 5m ² jednotlivé plochy	m ²	999,93	300	299979,00	0,21	62995,59	362974,59
10.	Podkládka z kameniva obal. asfaltem A.B.J./ABS - tl. 5 cm - nad 5m ² jednotlivé plochy	m ²	725,96	2000	1451920,00	0,21	304903,20	1756823,20
	dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem							
	označení pracoviště dopravním značením							
	očištění ložné plochy							
	rozprostření obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě							
	zhotovení vrstvy obal. kameniva							
	úklid pracoviště							
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
11.	Podkládka z kameniva obal. asfaltem A B J. ABS - tl. 5 cm - pro pokládku finišerem	m ²	507,06	1.400	709.884,00	0,21	149.075,64	858.959,64
	dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem							
	označení pracoviště dopravním značením							
	očistění ložné plochy							
	rozproštění obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě							
	zhotovení vrstvy obal. kameniva							
	úklid pracoviště							
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
12.	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm.	bm	178,74	100	17.874,00	0,21	3.753,54	21.627,54
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava píly na asfalt							
	vlastní řezání krytu							
	úklid pracoviště							
	přesun k dalším označeným místům							
	očistění píly, naložení na dopr. prostředek							
	zrušení dopravního značení s naložením značek							
13.	Zalévání spár asfaltovou záplivkou	bm	76,47	300	22.941,00	0,21	4.817,61	27.758,61
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava tvářicího kole a ručního nářadí, ohřev záplivkové hmoty,							
	vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhrátí							
	vlastní zalévání Spár, úklid pracoviště							
	přejezd k dalším označeným místům							
	očistění pracov. zařízení							
	zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr. prostředek, odjezd							
	práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817							
14.	Kompletní oprava živičné vozovky - propadliny	m ²	4.366,65	150	654.997,50	0,21	137.549,48	792.546,98
	Zemní práce							
	Odstranění podkladu pl do 200 m ² z betonu prostého tl 300 mm							
	Odstranění podkladu pl do 200 m ² živičných tl 50 mm							
	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhotovením							
	Zakládání							
	Zhotovení podloží do 92 PS nebo I(c) do 0,8							
	Komunikace							
	Podklad ze stěr-kodré ŠD tl 50 mm							
	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm							
	Asfaltový beton ABS I tl 50 mm s do 3 m							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm							
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	Jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým							
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou							
15.	Kompletní oprava živičného chodníku – průpadliny	m2	3 073,83	150	461 074,50	0,21	96 825,65	557 900,15
	Zemní práce							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 živičných tl 50 mm							
	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním							
	Zakládání							
	Zhutnění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8							
	Komunikace							
	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm							
	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 100 mm							
	Asfaltový beton ABS I tl 50 mm s do 3 m							
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm							
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km							
	Přesun hmot							
16.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým	bm	197,70	150	29 655,00	0,21	6 227,55	35 882,55
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí a mechanizace							
	rozebrání obrub, očištění obrubníků							
	vyřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
17.	Očištění vybouraných obrubníků	bm	28,03	50	1 401,50	0,21	294,32	1 695,82
	očištění od spojovacího materiálu s uložení do 10 m							
18.	Silniční obruby – oprava	bm	469,60	50	23 480,00	0,21	4 930,80	28 410,80
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a nářadí							
	odstranění uvolněných nebo poškozených obrub,							
	odstranění bet. lože							
	uložení obrub, vyrovnání, spárování							
	oprava jiných závad							
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
19.	Silniční obruby – zřízení	bm	369,91	200	73 982,00	0,21	15 536,22	89 518,22
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a nářadí							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	určení směru a rozměření							
	úprava betonového lože, kladení obrubníků							
	spárování, úprava okolního terénu							
	očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
20.	silniční obruba 150/1000/250, vč. dopravy a složení	ks	191,45	100	19 145,00	0,21	4 020,45	23 165,45
21.	Sadové, chodníkové obruby - zřízení do 20 bm	bm	347,92	100	34 792,00	0,21	7 306,32	42 098,32
21.	Sadové, chodníkové obruby - zřízení do 30 bm	bm	285,49	100	28 549,00	0,21	5 995,29	34 544,29
22.	Sadové, chodníkové obruby - zřízení do 60 bm	bm	269,89	20	5 397,80	0,21	1 133,54	6 531,34
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a nářadí							
	určení směru a rozměření							
	úprava betonového lože, kladení obrubníků							
	spárování, úprava okolního terénu							
	očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
23.	sadová obruba 50/500/200, vč. dopravy a složení	ks	54,47	60	3 268,20	0,21	686,32	3 954,52
23.	Vodící desky - zřízení	bm	368,17	20	7 363,40	0,21	1 546,31	8 909,71
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a nářadí							
	určení směru a rozměření							
	úprava betonového lože, kladení vodících desek							
	spárování, úprava okolního terénu							
	očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
24.	Vodící deska bílá/šedá 250/500/80	ks	91,84	40	3 673,60	0,21	771,46	4 445,06
24.	Doprava a poplatek za skládkování vybouraných hmot	t	752,37	200	150 474,00	0,21	31 599,54	182 073,54
	3. DÍLAŽENÉ KOMUNIKACE - vozovky a chodníky				5 585 686,50			
25.	Rozebrání dlažby z kostek drobných 10-12	m2	122,96	500	61 480,00	0,21	12 910,80	74 390,80
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače							
	očistění kostek							
	vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením							
	odvoz kostek na deponii							
	uklizení pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
26.	Rozebrání dlažby - mozaika	m2	57,58	200	11 516,00	0,21	2 418,36	13 934,36

Pól. č.	Název a popis činnosti	MJ	Jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	označení pracoviště doprav značením							
	příprava ručního nářadí							
	rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače							
	očistění kostek							
	vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením							
	odvoz kostek na deponii							
	uklizení pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení doprav značení s naložením značek na dopr. prostředek							
27.	Silniční obruby - rozebrání	bm	197,70	100	19 770,00	0,21	4 151,70	23 921,70
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí a mechanizace							
	rozebrání obrub							
	vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek							
	očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
28.	Sadové obruby - rozebrání	bm	57,58	100	5 758,00	0,21	1 209,18	6 967,18
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí a mechanizace							
	rozebrání obrub, očistění obrubníků							
	vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek							
	očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
29.	Očistění vybouraných obrubníků	bm	28,03	200	5 606,00	0,21	1 177,26	6 783,26
	očistění od spojovacího materiálu s uložení do 10 m							
30.	Silniční obruby žulové - zřízení do 48 bm	bm	369,91	20	7 398,20	0,21	1 553,62	8 951,82
31.	Silniční obruby žulové - zřízení nad 48 bm	bm	338,56	20	6 771,20	0,21	1 421,95	8 193,15
32.	Silniční obruby KS/kostka 16 - zřízení do 12 bm	bm	605,02	20	12 100,40	0,21	2 541,08	14 641,48
33.	Silniční obruby KS/kostka 16 - zřízení od 12-24 bm	bm	584,63	20	11 692,60	0,21	2 455,45	14 148,05
34.	Silniční obruby KS/kostka 16 - zřízení nad 24 bm	bm	564,24	20	11 284,80	0,21	2 369,81	13 654,61
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a nářadí							
	určení směru a rozměření							
	úprava betonového lože, kladení obrubníků							
	spárování, úprava okolního terénu							
	očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							
	z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
35.	Silniční obruba, vč. dopravy a složení	ks	591,43	100	59 143,00	0,21	12 420,03	71 563,03
36.	Sadové, chodníkové obruby - zřízení 0-20 bm	bm	347,92	50	17 396,00	0,21	3 653,16	21 049,16
	Sadové, chodníkové obruby - zřízení do 30 bm	bm	285,49	50	14 274,50	0,21	2 997,65	17 272,15

W M

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	Jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
37.	Sadové, chodníkové, obrubny - Zřízení do 60 cm označení pracoviště dopravním značením	km	269,89	50	13 494,50	0,21	2 833,85	16 328,35
	příprava materiálu a nářadí							
	určení směru a rozměření							
	úprava betonového lože, kladení obrubníků							
	spárování, úprava okolního terénu							
	očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení							
	sadová obruba 50/500/200, vč. dopravy a složení	ks	54,47	150	8 170,50	0,21	1 715,81	9 886,31
38.	Kompletní předlažba chodníku - kolín, mozaiku - vzor do 3 m2	m2	2 074,88	100	207 488,00	0,21	43 572,48	251 060,48
39.	Kompletní předlažba chodníku - kolín, mozaiku - vzor od 3 m2 do 6 m2	m2	1 993,74	150	299 061,00	0,21	62 802,81	361 863,81
40.	Kompletní předlažba chodníku - kolín, mozaiku - vzor od 6 m2 rozebrání, přebrání, očistění	m2	1 911,06	200	382 212,00	0,21	80 264,52	462 476,52
	doprava materiálu pro lože mozaiku a vlastního mozaiku na deponii poblíž pracoviště							
	přesun mozaiku a dalšího provozního materiálu							
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	dovoz materiálu ručně na pracoviště							
	rozprostření lože							
	kladení mozaiku dle projektu a ustanovení ČSN							
	vyplnění spar pískem							
	hutnění položené dlažby dle technolog. předpisů							
	úklid pracoviště, uklid nářadí a zbylého materiálu							
	zrušení dopravního značení s naložením na dopr. prostředek bez dodávky materiálu - kolínského mozaiku							
41.	Kompletní předlažba chodníku - žulový mozaik do 4 m2	m2	1 556,92	100	155 692,00	0,21	32 695,32	188 387,32
42.	Kompletní předlažba chodníku - žulový mozaik od 4-8 m2	m2	1 494,57	100	149 457,00	0,21	31 385,97	180 842,97
43.	Kompletní předlažba chodníku - žulový mozaik od 8 m2 rozebrání, přebrání, očistění	m2	1 432,14	100	143 214,00	0,21	30 074,94	173 288,94
	doprava materiálu pro lože mozaiku a vlastního mozaiku na deponii poblíž pracoviště							
	přesun mozaiku a dalšího provozního materiálu							
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	dovoz materiálu ručně na pracoviště							
	rozprostření lože							
	kladení mozaiku dle projektu a ustanovení ČSN							
	vyplnění spar pískem							
	hutnění položené dlažby dle technolog. předpisů							
	úklid pracoviště, uklid nářadí a zbylého materiálu							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek							
	bez dodávky materiálu - žulový mozaik							
44.	Žulová mozaika - nákup, vč.dopravy	m2	849,53	0	0,00	0,21	0,00	0,00
45.	Kompletní předlažba z kostek drobných 10-12 do 6m2	m2	1.026,53	50	51.326,50	0,21	10.778,57	62.105,07
46.	Kompletní předlažba z kostek drobných 10-12 od 6 m2 do 12 m2	m2	987,52	50	49.376,00	0,21	10.368,96	59.744,96
47.	Kompletní předlažba z kostek drobných 10-12 do 12 m2	m2	948,55	50	47.427,50	0,21	9.959,78	57.387,28
	rozebrání, přebrání, očištění							
	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii poblíž pracoviště							
	dovoz kostek a dalšího provozního materiálu							
	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava ručního nářadí							
	dovoz materiálu ručně na pracoviště							
	rozproštění lože							
	kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN							
	vyplnění spar pískem							
	hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů							
	úklid pracoviště, úklid nářadí a zbylého materiálu							
	zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek							
	bez dodávky materiálu - žulová kostka 10-12							
48.	Žulová kostka - nákup, vč.dopravy	m2	932,91	50	46.645,50	0,21	9.795,56	56.441,06
49.	Kompletní předlažba z kostek velkých 14-16 do 6 m2	m2	1.020,29	40	40.811,60	0,21	8.570,44	49.382,04
50.	Kompletní předlažba z kostek velkých 14-16 od 6 m2 do 12 m2	m2	981,29	10	9.812,90	0,21	2.060,71	11.873,61
51.	Kompletní předlažba z kostek velkých 14-16 od 12 m2	m2	940,72	10	9.407,20	0,21	1.975,51	11.382,71
	rozebrání, přebrání, očištění							
	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii poblíž pracoviště							
	dovoz kostek a dalšího provozního materiálu							
	označení pracoviště doprav.značením							
	příprava ručního nářadí							
	dovoz materiálu ručně na pracoviště							
	rozproštění lože							
	kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN							
	vyplnění spar pískem							
	hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů							
	úklid pracoviště, úklid nářadí a zbylého materiálu							
	zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek							
	bez dodávky materiálu - žulová kostka 14-16							
52.	Žulová kostka velká - nákup, vč.dopravy	m2	1.484,33	0	0,00	0,21	0,00	0,00
53.	Vybudování chodníku ze zámkové dlažby - pro pěší	m2	2.194,35	800	1.755.480,00	0,21	368.650,80	2.124.130,80
	zemní práce do tl. 20 cm, uložení výkoppku na skládku							
	úprava pláně							

331,20
19 140,51

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	Jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
62	Odstranění, vybourání betonových ploch od tl. 15 - 30 cm Ize použít i pro vybourání dlažeb s ložem z B	m ²	1 329,16	20	26 583,20	0,21	5 582,47	32 165,67
63	Silniční obruby - rozebrání označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace rozebrání obrub, očištění obrubníků vyřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek očističní nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	bm	197,70	40	7 908,00	0,21	1 660,68	9 568,68
64	Očištění vybouraných obrubníků očističní od spojovacího materiálu s uložením do 10 m	bm	28,03	10	280,30	0,21	58,86	339,16
65	Silniční obruby - zřízení označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí určení směru a rozměření úprava betonového lože, kladení obrubníků spárování, úprava okolního terénu očističní nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	bm	369,91	50	18 495,50	0,21	3 884,06	22 379,56
66	Silniční obruba 150/1000/250, vč. dopravy a složení	ks	192,80	50	9 640,00	0,21	2 024,40	11 664,40
67	Sadové, chodníkové obruby - zřízení 0-20 bm	bm	349,54	50	17 477,00	0,21	3 670,17	21 147,17
68	Sadové, chodníkové obruby - zřízení do 30 bm	bm	286,84	50	14 342,00	0,21	3 011,82	17 353,82
69	Sadové, chodníkové obruby - zřízení do 60 bm označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí určení směru a rozměření úprava betonového lože, kladení obrubníků spárování, úprava okolního terénu očističní nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	bm	271,16	50	13 558,00	0,21	2 847,18	16 405,18
70	sadová obruba 50/500/200, vč. dopravy a složení	ks	54,85	150	8 227,50	0,21	1 727,78	9 955,28
71	Předlážba, chodníku - dlaždice 30x30,50x50, pískocement.lože Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěst z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	843,97	50	42 198,50	0,21	8 861,69	51 060,19
	Odstranění podkladu pl do 200 m ² z kameniva těžného tl 100 mm Úprava plátné v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním Zakládání Zhutnění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8							

64

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	Jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	Vodorovné konstrukce							
	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm							
	Komunikace							
	Kladení dlažby z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší do lože z MC							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažďovým							
72	SPC. Doplnění dlaždic betonových 30x30	m2	588,33	50	29 416,50	0,21	6 177,47	35 593,97
73	SPC. Doplnění dlaždic betonových 50x50	m2	647,45	50	32 372,50	0,21	6 798,23	39 170,73
74	Kompletní oprava betonového chodníku v 15 cm- betonový povrch	m2	1 876,14	100	187 614,00	0,21	39 398,94	227 012,94
	Zemní práce							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm							
	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním							
	Zakládání							
	Zhutnění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8							
	Komunikace							
	Podklad ze šter-kodrtě ŠD tl 50 mm							
	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou							
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím betonovým monolitickým							
75	Kompletní oprava betonové vozovky v 25 cm - betonový povrch	m2	2 863,60	20	57 272,00	0,21	12 027,12	69 299,12
	Zemní práce							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm							
	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním							
	Zakládání							
	Zhutnění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8							
	Komunikace							
	Podklad ze šter-kodrtě ŠD tl 100 mm							
	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 150 mm							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou							
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím betonovým monolitickým							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
76	Úprava nezpevy. kom. - podklad vrstva ze šterku tl. 10 cm dovoz potřebného objemu šterku zrnitosti 32/63 označení pracoviště dopravním značením rozproštění šterku v požadované tl. a niveletě zhuštění podkl. vstvy šterku zrušení doprav. značení vč. naložení značek případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m ²	196,83	2.000	393.660,00	0,21	82.668,60	476.328,60
77	Úprava nezpevy. kom. - recyklat tl. 10 cm dovoz potřebného objemu šterku zrnitosti 32/63 označení pracoviště dopravním značením rozproštění recyklátu v požadované tl. a niveletě zhuštění podkl. vstvy recyklátu zrušení doprav. značení vč. naložení značek případně jeho ponechání do další pracovní fáze bez materiálu - použití recyklátu	m ²	44,09	3.500	154.315,00	0,21	32.406,15	186.721,15
78	Komplet.rekonstrukce bet.chod. do zamkové dlažby Zemní práce Odstírání podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhuštěním Zakládání Zhuštění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8 Komunikace Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 60 mm	m ²	2.822,85	200	564.570,00	0,21	118.559,70	683.129,70
79	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 dlažba kosiková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní Ostatní konstrukce a práce-bourání Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým Komplet.rekonstrukce bet.chod.vjezd do zam. dlažby	m ²	3.202,16	50	160.108,00	0,21	33.629,68	193.730,68
	Zemní práce Odstírání podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhuštěním Zakládání Zhuštění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8 Vodorovné konstrukce Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm Komunikace							

Pól. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	Podklad ze šěr-kodrič ŠD tl 30 mm							
	Podklad ze šěr-kodrič ŠD tl 100 mm							
	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m ²							
	dlažba kostková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km							
	Presun hmot							
	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým							
80.	Komplet.rekonstrukce bet.vozovky do zámk. dlažby	m ²	3 635,17	0	0,00	0,21	0,00	0,00
	Zemní práce							
	Odstranění podkladu pl do 200 m ² z betonu prostého tl 300 mm							
	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním							
	Zakládání							
	Zhutnění podloží do 92 PS nebo I(a) do 0,8							
	Komunikace							
	Podklad nebo podsyp ze šěr-kopistku ŠP tl 100 mm							
	Podklad z vibrovaného šěr-ku ŠV tl 100 mm							
	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 200 mm							
	Podklad ze šěr-kodrič ŠD tl 30 mm							
	Podklad ze šěr-kodrič ŠD tl 100 mm							
	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m ²							
	dlažba kostková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km							
	Presun hmot							
	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým							
81.	Oprava beton.povrchu - fréza + pokládka živice koberce	m ²	1 066,09	800	852 872,00	0,21	179 103,12	1 031 975,12
	Zemní práce							
	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m ² tl 50 mm							
	Komunikace							
	Asfaltový beton ABS I tl 50 mm s do 3							
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zátivkou							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm							
	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného							
	Presun hmot							
	Presun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným							
	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m							
82.	Doprava a poplatek za skládování		752,37	136	102 322,32	0,21	21 487,69	123 810,01

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	Jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
83.	5. VPUSTĚ - ve správě cca 2000 ks Výstavba uliční vpusti ve materiálu zemní a výkopové práce zřízení ul. vpustě - montáž přeřa-sestavy osazení kalového koše a litinového rámu s mříží oprava zasažených konstrukčních vrstev vozovky	ks	25.234,77	5	126.173,85	0,21	26.496,51	152.670,36
84.	Kanalizační přípojka ul. vpusti do hlavního kanalizačního řádu. Zemní práce Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Zakládání Zhutnění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8 Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop ze šěr-kochtě Komunikace Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 100 mm Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm Asfaltový beton ABS I tl 50 mm š do 3 m Vyplnění spár mezi silničními dílci živčnou zátlvkou Trubní vedení Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsných kroužkem otevřený výkop DN 200 koleno kanalizační PVC D 200/30° Obetonování potrubí nebo zděva stok betonem prostým tř. B7,5 otevřený výkop Ostatní konstrukce a práce-bourání Řezání stávajícího živčného krytu hl do 100 mm Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živčným	bm	5.089,30	20	101.786,00	0,21	21.375,06	123.161,06
85.	Oprava zborcené nepropustné uliční vpusti označení pracoviště dopravním značením vysátí a proplach ucpané vpusti ruční hloubkové vyčištění napadané zborcené suti, odvoz a uložení na skládku	ks	12.622,08	20	252.441,60	0,21	53.012,74	305.454,34

LN

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	Jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	odbourání dosavad. krytu, podkladu, rozebrání zborcených částí,							
	provedení nadezdívky, skruže nebo prstence, podbetonování a nové osazení rámu							
	úprava a doplnění krytu komunikace, v ceně nejsou započítány náklady na dodání nového rámu a mříže							
86.	Výšková úprava uličního vpustu	ks	3 140,38	30	94 211,40	0,21	19 784,39	113 995,79
	označení pracoviště dopravním značením							
	odbourání dosavad. krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence, podbetonování a nové osazení rámu							
	úprava a doplnění krytu komunikace, v ceně nejsou započítány náklady na dodání nového rámu a mříže							
87.	Uliční vpust - kanál, mříž, vč. rámu	ks	6 002,99	5	30 014,95	0,21	6 303,14	36 318,09
88.	Výroba atypických mříží - po krádežích	ks	4 207,48	20	84 149,60	0,21	17 671,42	101 821,02
	zaměření, nákup výroba, osazení nové mříže							
89.	Výroba atypických roštů - podchody	m2	4 893,88	5	24 469,40	0,21	5 138,57	29 607,97
	zaměření, nákup výroba, osazení nových roštů							
90.	Doprava a poplatek za sklادkování	t	7 52,37	50	37 618,50	0,21	7 899,89	45 518,39
	6 SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ							
91.	Zřízení SDZ včetně (stoupek) stojanu a patky (dodávka práce) v komunikaci	ks	1 775,31	200	355 062,00	0,21	74 563,02	429 625,02
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava stroje a nářadí							
	vyhloubení otvoru pro patku značky							
	osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování							
	úpravení a urovnění terénu kolem značky							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
	Dodávka značek : Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1							
	provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroflexní folie tř. I se zaručenou životností							
92.	Zřízení SDZ včetně (stoupek) stojanu a patky (dodávka práce) v zeleni	ks	1 092,60	200	218 520,00	0,21	45 889,20	264 409,20
	7 let v základní velikosti							
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava stroje a nářadí							
	vyhloubení otvoru pro patku značky							
	osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování							
	úpravení a urovnění terénu kolem značky							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
	Dodávka značek : Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. I se zaručenou životností 7 let v základní velikosti							
93	Zřízení SDZ na stávající (sloupek) stojan, na VO, apod. označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a šítu nové značky montáž nové značky zrušení dopravního značení Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1	ks	325,37	50	16.265,50	0,21	3.415,76	19.681,26
94	provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. I se zaručenou životností 7 let v základní velikosti. Výměna SDZ na původním stojanu (sloupek) označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a šítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky zrušení dopravního značení Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1	ks	455,99	200	91.198,00	0,21	19.151,58	110.349,58
95	provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. I se zaručenou životností 7 let v základní velikosti. oprava - výměna (sloupek) stojanu SDZ s výměnou patky označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti demontáž značky ze sloupku demontáž poškozené patky montáž nové patky a sloupku, montáž značky zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	592,17	170	100.658,70	0,21	21.138,33	121.797,03
96	Narovnění stojanu SDZ označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti vyrovnění deformovaného stojanu značky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení	ks	224,23	50	11.211,50	0,21	2.354,42	13.565,92
97	Vyrovnění SDZ označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti demontáž šítu značky ze stojanu vyrovnění deformované značky na rovné desce montáž šítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky	ks	182,09	100	18.209,00	0,21	3.823,89	22.032,89

44

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	Jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	uložení ručního nářadí na dopravní prostředek							
	zrušení dopravního značení							
98.	Směrové sloupky - znovuosazení	ks	76,29	30	2.288,70	0,21	480,63	2.769,33
	označení pracoviště dopravním značením							
	obnova otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru							
	zaklitování, kontrola polohy, zásyp, hutnění							
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení							
99.	Směrové sloupky - vyrovnání	ks	68,47	20	1.369,40	0,21	287,57	1.656,97
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovňování terénu							
	uklizení ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení							
100.	Směrové sloupky - výměna odrazky	ks	79,36	20	1.587,20	0,21	333,31	1.920,51
	označení pracoviště dopravním značením							
	demontáž poškozené odrazky							
	montáž nové odrazky							
	eventuelně nalepení folie							
	zrušení dopravního značení							
101.	Čištění SDZ mytím ručně	ks	57,33	100	5.133,00	0,21	1.077,93	6.210,93
	naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště							
	označení pracoviště dopravním značením (pohyblivé DZ dle TP 66.)							
	příprava stroje na pracovišti k mytí							
	přesun k další doprav. značce							
	příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení (dle TP 66), odjezd z pracoviště							
102.	Výroba textace na dodatkovou tabuli E1	ks	357,98	50	17.899,00	0,21	3.758,79	21.657,79
	Výroba max. 5 řádkové textace rozměr 50x50							
103.	Výroba textace na dodatkovou tabuli E2	ks	69,03	30	2.070,90	0,21	433,49	2.504,39
	Výroba max. 7 řádkové textace rozměr 50x70							
104.	Výroba polepu speciálních DZ	ks	2.166,50	10	21.665,00	0,21	4.549,65	26.214,65
	velikost 1000x1500							
105.	Odstranění, demontáž SDZ	ks	343,96	350	120.386,00	0,21	25.281,06	145.667,06
	označení pracoviště							
	příprava nářadí z pojezdné dílny							
	demontáž šítu značky a uložení do dílny							
	obnažení patky, vytažení patky, případně upálení sloupku hořákem							
	urovnání terénu v prostoru bývalé značky							
	příprava pojezdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
106.	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek instalace přechodného, přenosného, dopravního značení montáž přenosných DZ, doprava, instalace textace datumovky, odinstalace, uklid DZ	ks	653,69	1 050	686 374,50	0,21	144 138,65	830 513,15
107.	Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce) dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí určení místa pro osazení zrcadla vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla upravení a urovnění terénu kolem stojanu zrcadla příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení Dodávka zrcadel:	ks	5 209,21	1	5 209,21	0,21	1 093,93	6 303,14
108.	kulaté zrcadlo o průměru 900 mm	ks	15 929,62	1	15 929,62	0,21	3 345,22	19 274,84
109.	obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm	ks	19 688,28	1	19 688,28	0,21	4 134,54	23 822,82
110.	Dopravní zrcadlo - odstranění označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení	ks	985,20	1	985,20	0,21	206,89	1 192,09
111.	Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla náter opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení	ks	985,78	3	2 955,54	0,21	620,66	3 576,20
112.	Instalace příčného prahu označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti montáž kotevních prvků, instalace příčných prvků uklid pracoviště zrušení dopravního značení	bm	692,61	30	20 778,30	0,21	4 363,44	25 141,74
113.	příčný prah 0,5m prvek + kotevní šrouby	bm	3 957,87	30	118 736,10	0,21	24 934,58	143 670,68
114.	Demontáž příčného prahu	bm	228,80	6	1 372,80	0,21	288,29	1 661,09

Pól. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava pojizdné dílny na pracovišti							
	montáž kotevnic prvků, i demontáž přetných prvků							
	úklid pracoviště, odvoz demontovaného materiálu							
	zrušení dopravního značení							
115	Doprava a poplatek za skládkování		750,23	50	37 511,50	0,21	7 877,42	45 388,92
116	Pařka 4L komplet	ks	1 343,16	420	564 127,20	0,21	118 466,71	682 593,91
117	sloupek ZN 3 m výška, vč. víčka	ks	856,02	200	171 204,00	0,21	35 952,84	207 156,84
118	sloupek ZN 3,5 m výška, vč. víčka	ks	1 126,84	200	225 368,00	0,21	47 327,28	272 695,28
119	sloupek ZN 4 m výška, vč. víčka	ks	1 143,94	100	114 394,00	0,21	24 022,74	138 416,74
120	spojuovací AT objímky	ks	178,98	1 000	178 980,00	0,21	37 585,80	216 565,80
121	kalená značka, typ B/C	ks	2 353,28	200	470 656,00	0,21	98 837,76	569 493,76
122	trojúhelník, typ A/P4	ks	1 870,79	100	187 079,00	0,21	39 286,59	226 365,59
123	dotáková tabule, typ E1	ks	1 388,36	100	138 836,00	0,21	29 155,56	167 991,56
124	IP 50x50	ks	1 598,41	100	159 841,00	0,21	33 566,61	193 407,61
125	IP 50x70	ks	2 029,50	100	202 950,00	0,21	42 619,50	245 569,50
126	tabule, typ IP 4425	ks	6 718,90	11	73 907,90	0,21	15 520,66	89 428,56
127	ostatní materiál: nerez spojky, štuery apod.	ks	77,83	50	3 891,50	0,21	817,22	4 708,72
	7. VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ							
128	Vodorovné dopravní značky, plošné - obnova, zřízení	m2	356,18	1 500	534 270,00	0,21	112 196,70	646 466,70
	označení pracoviště dopravním značením							
	očistění vozovky							
	položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů							
	řízení dopravy							
	plnění a doplňování nádrže značkovací barvou							
	očistění šablony a pomůcek							
	příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
129	VDZ - dělicí čáry 12 cm - obnova, zřízení	bm	28,66	3 100	88 846,00	0,21	18 657,66	107 503,66
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti							
	provedení značení							
	rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovací barvou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očistění značkovací							
	příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
130	Odstránění vodorovných dopravních značek frézováním	m2	396,09	40	15 843,60	0,21	3 327,16	19 170,76
	označení pracoviště dopravním značením							

Přil. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	příprava frézky na pracovišti							
	frézování							
	naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek							
	očistění vozovky							
	příprava frézky k odjezdu z pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	46,20	3.100	143.220,00	0,21	30.076,20	173.296,20
131	VZ vodotěrný proužek 25 cm - obnova, zřízení							
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti							
	provedení značení							
	rozmístění dopravních kuželů							
	plnění a doplňování nádrže značkovací barvou							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	očistění značkovací							
	příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	868,46	991	860.643,86	0,21	180.735,21	1.041.379,07
132	Vodorovné dopravní značky plošně z plastu							
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a pomůcek na pracovišti							
	rozměrování a vyznačování trasy							
	provedení vlastního značení							
	rozmístění dopravních kuželů							
	pokládka VZD a montáž hor-kým vzduchem							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	81,99	2.000	163.980,00	0,21	34.435,80	198.415,80
133	Vodorovné dopravní značky - slepecká pás							
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava materiálu a pomůcek na pracovišti							
	rozměrování a vyznačování trasy							
	provedení vlastního značení							
	rozmístění dopravních kuželů							
	pokládka VZD a montáž technologie							
	sběr dopravních kuželů s naložením							
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	779,87	50	38.993,50	0,21	8.188,64	47.182,14
134	Vodorovné dopravní značky plošně - znak ZTP							
	označení pracoviště dopravním značením							
	očistění vozovky							
	položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, polohování kuželů							
	řízení dopravy							
	plnění a doplňování nádrže značkovací barvou							

6411

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	Jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	očistění šablony a pomůcek							
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	hod.	597,63	36	21 514,68	0,21	4 518,98	26 032,76
135.	Rízení provozu							
	doprava pracovníků na pracoviště							
	příprava pomůcek na pracovišti							
	řízení provozu							
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu							
	doprava pracovníků z pracoviště							
	8. ZÁBRADLÍ				1 867 311,64			
136.	Udržba, oprava zábradlí - vč. doplnění materiálem	hod.	1 572,54	200	314 508,00	0,21	66 046,68	380 554,68
	ve správě cca 12 km							
	opravy po haváriích a nehodách, vandalismus,							
137.	Doplnění laminátových desek - výplně zábradlí, vč. materiálu	ks.	1 594,38	100	1 594 380,00	0,21	33 481,98	1 927 861,98
	označení pracoviště DZ, příprava nářadí							
	příchycení laminátových desek k trubkovému zábradlí							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
138.	Osazení zábradlí včetně dodání	bm.	2 305,78	30	69 173,40	0,21	14 526,41	83 699,81
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava kompresoru, PKD 6 a dalšího nářadí							
	rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí							
	vysekání otvorů sbíjecím kladivem							
	zasazení sloupků zábradlí do vysekávaných otvorů							
	ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování							
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
139.	Zábradlí - likvidace	bm.	222,59	50	11 129,50	0,21	2 337,20	13 466,70
	označení pracoviště dopravním značením							
	jednotlivé sloupky odřezat, zábradlí naložit na dopravní prostředek							
	příprava dílny na odjezd							
140.	Náter zábradlí včetně očištění	bm.	110,50	200	22 100,00	0,21	4 641,00	26 741,00
	označení pracoviště dopravním značením							
	dodávka nátěrových hmot							
	příprava nátěrových hmot a pomůcek							
	očistění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem							
	ruční náter barvou							
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí sítěcí, uklizení							
	prázdných obalů							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	Jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	10. OSTATNÍ ZARÍZENÍ				576 348,90			
141.	Zajištění Kmochova Kolína, dle požadavků MÚ. příprava Karlova náměstí - demontáž lavíček, převoz květináčů, zajištění kašny, pitka a fontány	kptl.	33 805,19	1	33 805,19	0,21	7 099,09	40 904,28
	vlajkovyzdoba města - Jaseľská, Pražská, Politických vězňů, Kutnohorská, Havlíčkova, Leģerova, Masarykova							
	dopravní opatření, objízďky, uzavírky, parkování hostů							
	Vlajkoslávna zúčastněných stáťů - stožáry a vlajky							
	Mimořádný provoz WC Zámecká							
142.	Přebírání číštění kostek a dlažby sklad Třídvořská brigáda, studenti	hod.	155,64	224	34 863,36	0,21	7 321,31	42 184,67
143.	Předřecení sutí pro zavážky a podklady sklad Třídvořská	t	214,78	500	107 390,00	0,21	22 551,90	129 941,90
144.	Ocelová svodidla - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládce SÚS	bm	233,47	0	0,00	0,21	0,00	0,00
145.	Ocelová svodidla - řízecí souvisle označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vyřícení směru, rozměření vzdálenosti sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	5407,44	0	0,00	0,21	0,00	0,00
146.	Ocelová svodidla - opravy, rovnání označení pracoviště dopravním značením dodávka spojovacího materiálu a sloupků příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti nahřívání deformované části svodidla rovnání svodidla za tepla příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	583,48	20	11 669,60	0,21	2 450,62	14 120,22
147.	Hloubení příkopů strojně - do 0,5 m ³ /m označení pracoviště dopravním značením	bm	47,23	0	0,00	0,21	0,00	0,00

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	příprava hlubice na pracovišti							
	najetí nad příkop, spuštění, hloubení příkopu							
	zvedání hlubice při přeježdění překážek							
	zvednutí hlubice, očištění							
	zrušení dopravního značení							
148.	Propustek - průměr do 50 cm - čištění	bm	322,18	0	0,00	0,21	0,00	0,00
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí							
	ukládání nánosu na krajnici							
	očištění ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení							
149.	Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění	bm	286,40	0	0,00	0,21	0,00	0,00
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí							
	ukládání nánosu na krajnici							
	očištění ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení							
	směnový čas na jízdu, oddech a osobní potřeby							
150.	Propustek - průměr nad 120 cm - čištění	bm	572,77	4	2 291,08	0,21	481,13	2 772,21
	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava ručního nářadí							
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí							
	ukládání nánosu na krajnici							
	očištění ručního nářadí							
	zrušení dopravního značení							
151.	Opravy vývěšných skříněk	ks	3 463,31	3	10 389,93	0,21	2 181,89	12 571,82
	demonitáž skříněk, převoz na dálnu							
	oprava uzamykatelného uzávěru							
	nové zasklení, očištění, nátěr							
	montáž namísto, spojovací materiál							
152.	Instalace zamezovacích litinových sloupků	ks	1 118,56	5	5 592,80	0,21	1 174,49	6 767,29
	výkop, zabetonování nástavce - patky, kolevních šroubů							
	montáž sloupku							
	oprava okolního povrchu							
153.	Litinový sloupek osmbóky	ks	5 118,96	0	0,00	0,21	0,00	0,00
154.	Litinový sloupek ozdobný se vzorem	ks	728,44	0	0,00	0,21	0,00	0,00
155.	Výroba a instalace zamezovacích ocelových sloupků	ks	1 514,81	15	22 722,15	0,21	4 771,65	27 493,80
	vyměření, nákup materiálu							
	výroba sloupku do v. 1,5, zavičkování							
	základní a vrchní dvoubarevný nátěr							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	Jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	výkop, zabetonování nástavce - patky, kotevnicích šroubů							
	instalace sloupku - přivaření							
	oprava okolního povrchu							
156	Instalace sklopných sloupků	ks	1 115,93	5	5 579,65	0,21	1 171,73	6 751,38
	výkop, zabetonování nástavce - patky, kotevnicích šroubů							
	montáž sloupku							
	oprava okolního povrchu							
157	Sklopný uzamykatelný sloupek	ks	5 262,16	5	26 310,80	0,21	5 525,27	31 836,07
158	Oprava vyvrácených kamenných, betonových, zamezovacích sloupků-bariér	ks	1 235,56	10	12 355,60	0,21	2 594,68	14 950,28
	doprava na místo pracoviště							
	demontáž vyvrácených patníků							
	očistění patniku a plochy od lepicích hmot							
	nákup a příprava lepicích hmot							
	Montáž a spojení lepených prvků							
	Očistění, úklid pracoviště, odvoz odpadu.							
159	Oprava schodišťových stupňů - šířky 3 m	ks	1 205,16	20	24 103,20	0,21	5 061,67	41 264,87
	Úpravy povrchu, podlahy, osazení							
	Doplnění cementového potěru hlazeného pl 1 m2 tl 20 mm							
	Dlažba z betonových, nebo keramických dlaždic tl 40 mm na MC10 MPa							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným							
160	Opravy opěrných zdí	m3	7 619,29	5	38 096,45	0,21	8 000,25	46 096,70
	Zemní práce							
	Pažení stěn výkopu příložné hl do 4 m							
	Odpažení stěn pažených příložným pažením hl do 4 m							
	Svislé a kompletní konstrukce							
	ŽB nadzákladových zdí nosných tř. C8/10							
	Bednění zdí nosných oboustranné únosné zřízení							
	Bednění zdí nosných oboustranné únosné odstranění							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC							
	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m							
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým							
161	Zřízení bezbarierových přechodů, slepecké navádění	ks	20 537,36	10	205 373,60	0,21	43 128,46	248 502,06
	Zemní práce							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm							
	Odstranění podkladu pl do 200 m2 živých tl 100 mm							
	Vytřídění obrub chodníkůvých ležatých							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	Jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. I až 4 se zhutněním							
	Zakládání							
	Zhutnění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8							
	Komunikace							
	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 100 mm							
	Podklad ze šěr-kodré SD tl 40 mm							
	Podklad ze šěr-kodré SD tl 50 mm							
	Asfaltový beton ABJ I tl 50 mm š do 3 m							
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m ² dlažba kostková HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní pro nevidomé							
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živěnou zátyvkou							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Osazení chodíkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého							
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého							
	Řezání stávajícího živěného krytu hl do 100 mm							
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků							
	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km							
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným bezbariérově nájezdů							
162.	Revize mostů, mostků, lávek, propustků	ks	10 971,63	6	65 829,78	0,21	13 824,25	79 654,03
	Příprava pomůcek na pracovišti, obhlídka a kontrola, doprava pracovníka							
163.	Zaústění okap.svodů do kanál. při rekonstr. chodníků, vozovek - bez spojučasti majitele nemovitosti	ks	3 932,90	0	0,00	0,21	0,00	0,00
	Zemní práce							
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m ³							
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. I až 4 hl výkopu do 2,5 m							
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny							
	Zakládání							
	Zhutnění podloží do 92 PS nebo I(d) do 0,8							
	Vodorovné konstrukce							
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šěr-kopistku							
	Trubní vedení							
	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150							
	trubka PVC odpadní rovná D 110 x 2,2 x 4000 mm							

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	Jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150							
	lapač střechních splavenin - getiger DN 100 mm							
	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200							
	koleno odpadní PVC D 110/30°							
	Obetonování potrubí nebo zářiva stok betonem prostým tr. B7,5 otevřený výkop							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Přesun hmot							
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlážděným							
164.	Opravy v řehu revizních šachet vč. nových poklopů při opravě chodníků, vozovek - bez spolučásti majitele nemovitostí	ks	6 677,00	50	333 850,00	0,21	70 108,50	403 958,50
	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tr. B7,5 v do 200 mm							
	Trubní vedení							
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg							
	poklopy ocelové, s rámelem A15 svítava OP 6 600 x 600 mm							
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu							
	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
	Přesun hmot							
165.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s křivem betonovým monolitickým výměna poškozených Citybloků - New Jersey	ks	2 012,54	5	10 062,70	0,21	2 113,17	12 175,87
	označení pracoviště dopravním značením							
	demontáž a nakládka poškozeného bloku							
	osazení a vyrovnání nového bloku							
	úklid pracoviště							
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
166.	Cityblok - New Jersey	ks	6 300,27	5	31 501,35	0,21	6 615,28	38 116,63
167.	Bližší nespecifikovatelné práce, dle jednotl. požadavků MU 823-001	kpl.	1 167 289,11	1	1 167 289,11	0,21	245 130,71	1 412 419,82
	Jde o práce, které nelze přepokládat, plánovat, předem zalkulovat							
	Ceny těchto prací budou prováděny individuální kalkulací, která bude							
	obsahovat přířizovací cenu použitého materiálu, zvýšenou o obchodní							
	přířázkou 10% o cenu subdodávek obsažených v těchto prací, zvýšenou							
	o obchodní přířázkou 10% a práce bude počítána dle HZS příslušných							
	profesí a mechanismů							
	příklady nespecifikovaných prací :							
	drobné zámečnické opravy (budovy a pozemky MU)							
	drobné stavební opravy (budovy a pozemky MU)							
	malování, nátěry (budovy a objekty MU)							
	opravy opláštění boxů TDO							
	opravy oplocení pozemků MU							

4

Pol. č.	Název a popis činnosti	MJ	Jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
	kontrola a oprava protihlukové stěny - lokalita - Kasárna							
	kontrola a oprava protihlukových prosklených bariér - Nový most							
	zřízení bezbarierových přístupů z chodníků - jednotlivé požadavky							
	zavážení zeminou prohlubni pozemků MU - jednotlivé požadavky							
	rezerva pro jednotlivé požadavky - havárie, vandalismus apod.							
	Ceník mechanismů a služeb pro bližší nespecifikovatelné práce, dle MU							
168.	Hodinová zúčtovací sazba dělníka (zedník, dlaždič, zámečnick, údržbař, řidič, obsluha mechanismů)	hod.	597,65	50	29 882,50	0,21	6 275,33	36 157,83
169.	Mercedes Benz Unimog, vč. obsluhy	hod.	729,22	50	38 961,00	0,21	8 181,81	47 142,81
170.	Mercedes Benz Unimog, vč. obsluhy	km	40,38	50	2 019,00	0,21	423,99	2 442,99
171.	nakládká, vykládká MB	15 min	151,13	50	7 556,50	0,21	1 586,87	9 143,37
172.	Mercedes Benz 917 sklápěč, vč. obsluhy	hod.	917,68	50	45 884,00	0,21	9 635,64	55 519,64
173.	Mercedes Benz 917 sklápěč, vč. obsluhy	km	39,80	50	1 990,00	0,21	417,90	2 407,90
174.	nakládká, vykládká MB	15 min	151,13	50	7 556,50	0,21	1 586,66	9 142,16
175.	Multi, vč. obsluhy	hod.	699,21	50	34 960,50	0,21	7 341,71	42 302,21
176.	Multi, vč. obsluhy	km	34,81	50	1 740,50	0,21	365,51	2 106,01
177.	nakládká, vykládká Multi	15 min	151,13	50	7 568,00	0,21	1 589,28	9 157,28
178.	Komatsu nakladač, bagr, vč. obsluhy	hod.	866,09	50	43 304,50	0,21	9 093,95	52 398,45
179.	UNC nakladač vč. obsluhy	hod.	818,84	50	40 942,00	0,21	8 597,82	49 539,82
180.	přesun UNC - MB Unimog	km	40,38	50	2 019,00	0,21	423,99	2 442,99
181.	Vibrační válec vč. obsluhy	hod.	654,30	50	32 715,00	0,21	6 870,15	39 585,15
182.	přesun vibr. válece Multi	km	34,81	50	1 740,50	0,21	365,51	2 106,01
183.	Vibrační pěch, nebo deska vč. obsluhy	hod.	622,61	50	31 130,50	0,21	6 537,41	37 667,91
184.	přesun vibr. válece Multi	km	34,81	50	1 740,50	0,21	365,51	2 106,01
185.	Kompresor, elektrocentrála vč. obsluhy	hod.	717,04	50	35 852,00	0,21	7 528,92	43 380,92
186.	přesun kompresoru, nebo elektrocentrály (Multi, Renault)	km	34,81	50	1 740,50	0,21	365,51	2 106,01
187.	Spotřebovaný materiál pro výše nespecifikované práce	kpl.	0,00	50	0,00	0,21	0,00	0,00
188.	Subdotávky	kpl.	0,00	50	0,00			
189.	Doprava a poplatek za skládkování	t.	752,37	150	112 855,50	0,21	23 699,66	136 555,16
					2 641 233,85			
	III. WC - provoz							
190.	Údržba a oprava veřejných WC	hod.	7153,29	300	345 987,00	0,21	72 657,27	418 644,27
	běžné údržbové opravy, vč. nákupu drobného materiálu, dopravy na místo							
	vyčištění ucpaných odpadů							
	výměna poškozeného zařízení							
	kontrola elektrozařízení, zapnutí a vypnutí elektrotopů							
	oprava nebo výměna vodoinstalace a sanitárního zařízení							
	opravy zničených obkladů, dveří, zámků, zavíračů							
191.	Výměna mincovníku	ks.	7 781,93	9	70 037,37	0,21	14 707,85	84 745,22
	výroba za poškozené, vč. montáže do dveří a montážní úprava dveří							

Pól. č.	Název a popis činnosti	MJ	jednot. cena bez DPH	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena s DPH
192	WC Zámečka stálá denní obsluha, úklid., vodné, plyn, elektrina, čistič a hygienické potreby spotřeba vody 280 m3/rok spotřeba elektriny 1x25 jistič, 0,378MWh/rok spotřeba plynu 60 m3/rok	dny	500,40	313	469,625,20	0,21	98,621,29	568,246,49
193	WC Smetanova denní obsluha, úklid., vodné, elektrina, čistič a hygienické potreby 2 x denně kontrola obsluhy (odemknutí, zamknutí, výběr mincí) 1x denně úklid spotřeba vody 135 m3/rok spotřeba elektriny 3x2 jistič, přímotop spotřeba 6,16MWh/rok	dny	460,74	365	168,159,15	0,21	35,313,42	203,472,57
194	WC Masarykova denní obsluha, úklid., vodné, elektrina, čistič a hygienické potreby 2 x denně kontrola obsluhy (odemknutí, zamknutí, výběr mincí) 1 denně úklid spotřeba vody 29 m3/rok spotřeba elektriny 3x16 jistič, akumulace 1,7MWh	dny	219,48	365	80,110,20	0,21	16,823,14	96,933,34
195	WC Zálabi denní obsluha, úklid., vodné, elektrina, čistič a hygienické potreby 2 x denně kontrola obsluhy (odemknutí, zamknutí, výběr mincí) 1 denně úklid spotřeba vody 25 m3/rok spotřeba elektriny 3x25 jistič, přímotop 8,5 MWh/rok	dny	306,67	365	111,912,65	0,21	23,501,66	135,414,31
196	WC Kmočiv-ostrov zprovoznění, zazimování I + I bez běžného provozu provoz duben-listopad při doprovodných akcí pořádaných MÚ namátková kontrola 1 měsíčně drobné opravy - vandalismus	hod.	610,21	40	24,408,40	0,21	5,125,76	29,534,16
Cena za jeden kalendářní rok celkem					25 731 859,63	21%	5 403 690,52	31 135 550,15

WM

Tabulka č. 3-1: Údržba veřejné zeleně v Kolině

pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost za rok	počet jednotek celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
1	Likvidace vybraného materiálu a likvidace organických materiálů	l	1 157,58	600	1	600	694 548,00	0,21	145 855,08	840 403,08
2	Pokosení příkopů a kanálů ve svahu bez sběru vč. seče bez sběru	m2	0,98	304 755	2	609 510	597 319,80	0,21	125 437,16	722 756,96
3	Pokosení trávníku parkového v příměstských částech se sběrem a pokosení lučního trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2,21	650 822,33	3	1 952 467	4 314 952,05	0,21	906 139,93	5 221 091,98
4	Péče o trávníky - pokosení trávníku se sběrem	m2	1,77	71 545,70	8	572 365,60	1 013 087,11	0,21	212 748,29	1 225 835,41
12	podzimní hrabání listů shrabání listů ručně nebo strojně s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením z ploch bez pokryvných rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 ve vrstvě do 50 mm	m2	11,68	400 000,00	1	400 000,00	4 672 000,00	0,21	981 120,00	5 653 120,00
13	jarní výhrab vyhrabání trávníku s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením a likvidací v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11,67	300 000,00	1	300 000,00	3 501 000,00	0,21	735 210,00	4 236 210,00
16	údržba živých plotů řez a tvarování živých plotů, není rozlišena výška živého plotu, z 80% se jedná o výšku od 0,8 - 1,5m s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20km, likvidací, lokality: sídliště R.S., Masarykova, Za Panelárnou, U Jana, Jateční, Polepská, Vel	m2	18,23	5 000,00	2	10 000,00	182 300,00	0,21	38 283,00	220 583,00

pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost za rok	počet jednotek celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
17	kácení a průklest stromů kácení s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20m. s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a likvidací, v rovině nebo na svahu do 1:5, strom listinný, průměr kmene na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	ks	313,64	40,00	1	40,00	12 545,60	0,21	2 634,58	15 180,18
18	kácení s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20m. s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a likvidací, v rovině nebo na svahu do 1:5, strom listinný, průměr kmene na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	ks	705,61	40,00	1	40,00	28 224,40	0,21	5 927,12	34 151,52
19	pokácení včetně likvidace průměr kmene do 500 mm	ks	1 960,06	25,00	1	25,00	49 001,50	0,21	10 290,32	59 291,82
20	pokácení včetně likvidace, průměr kmene přes 500 do 1000 mm	ks	4 390,52	25,00	1	25,00	109 763,00	0,21	23 050,23	132 813,23
21	pokácení ve zvláštních podmínkách, bez odstranění pařezu s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a likvidací, v rovině nebo na svahu do 1:5,	ks	14 928,06	30,00	1	30,00	447 841,80	0,21	94 046,78	541 888,58
24	likvidace pařezů odřezávaním až do hloubky 500 mm, průměr pařezu 300-400 mm, s odklizením získaného dřeva, naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km, likvidace, záspy jámy vzniklé frézováním, doplněním zeminy, zhutněním a s úpravou terénu	ks	9 841,94	25,00	1	25,00	246 048,50	0,21	51 670,19	297 718,69

poř. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost za rok	počet jednotek celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
25	likvidace pařezů odfrézováním až do hloubky 500 mm, průměr pařezu 400-500 mm, s odklizením získaného dřeva, naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km, likvidace, zásypu jámy vzniklé frézováním, doplněním zeminy, zhutněním a s úpravou terénu	ks	1 249,74	50,00	1	50,00	62 487,00	0,21	13 122,27	75 609,27
26	drcení roští o průměru větví do 100 mm po průklestu - štěpkování, s naložením štěpků a nesestěpkovatelného materiálu, naložením na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a likvidací	m3	6 073,77	120,00	1	120,00	728 852,40	0,21	153 059,00	881 911,40
27	pořízení a doprava vánočních stromů, jejich statický posudek, instalace a posléze likvidace	ks	15 563,87	2,00	1	2,00	31 127,74	0,21	6 536,83	37 664,57
28	výchovné, zdravotní a tvarovací řezy stromů zalití rostlin vodou, jednotlivě do 20 m ² , včetně dovozu na vzdálenost do 6000 m a ceny vody-nové stromy	hod	470,41	500,00	1	500,00	235 205,00	0,21	49 393,05	284 598,05
29	likvidace vánočních stromků občanů, včetně dopravy	ks	17,51	200,00	4	800,00	14 008,00	0,21	2 941,68	16 949,68
30		hod	548,22	150,00	1	150,00	82 233,00	0,21	17 268,93	99 501,93
Pozn: zadávatele: rozsah údržby vychází z průměrného počtu vykáčených stromů za posledních 5 let a z požadavků a potřeb města Kolína										
31	květinové záhony 4 květinové záhony, materiál-letničky, dvouletky, umístěny na Karlově nám., Žižkova, Veltrubská, Na Louži	ks	12,48	2 600,00	2	5 200,00	64 896,00	0,21	13 628,16	78 524,16
32	výsadba květin - letniček a dvouletek do připravené půdy se zalitím příprava záhonů pro výsadbu rostlin s urovňnutím a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, složením, likvidací v rovině nebo na svahu do	ks	3,44	2 600,00	2	5 200,00	17 888,00	0,21	3 756,48	21 644,48
33	1:5	m ²	21,51	446,00	2	892,00	19 186,92	0,21	4 029,25	23 216,17

pol. č.	název a popis činnosti	MJ	Jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost za rok	počet jednotek celkem za rok	celková cena bez DPH	sažba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
	vypěstí záhonu květin a odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a likvidací	m2	15,55	9 296,00	2	18 592,00	289 105,60	0,21	60 712,18	349 817,78
34	zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2, včetně dovozu na vzdálenost do 6000 m a ceny vody	m3	141,10	150,00	5	750,00	105 825,00	0,21	22 223,25	128 048,25
35	údržba keřových výsadeb	kg	404,67	400,00	1	400,00	161 868,00	0,21	33 992,28	195 860,28
36	nákupe herbicidů Casoron	hod	389,11	200,00	1	250,00	97 277,50	0,21	20 428,28	117 705,78
37	aplikace herbicidů (aplikátorem) prořezávání keřů, zmlazování, množství keřů trnitých 1/3 a netrnitých 2/3, průměr korun do 1,5m, s naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a likvidací	m2	24,08	50 000,00	1	50 000,00	1 204 000,00	0,21	252 840,00	1 456 840,00
38										
40	správní činnost správní činnost dle potřeb spolupráce s odborem ŽPZ MÚ (činnost související se správou zeleně, vyřizování písemných podnětů od občanů a organizací, jednání s občany o úpravách zeleně)	hod	466,91	300,00	1	300,00	140 073,00	0,21	29 415,33	169 488,33
41	ostatní nepravidel. činnost									
	výsadba dřevin (keřů) s balem do vyhloubené jamky, se zalitím v rovině nebo na svahu do 1.5 při průměru balu do 100mm	ks	29,58	1 000,00	1	1 000,00	29 580,00	0,21	6 211,80	35 791,80
	výsadba dřeviny (stromy) s balem do vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1.5 při průměru balu přes 500 - do 42 600 mm	ks	482,48	25,00	1	25,00	12 062,00	0,21	2 533,02	14 595,02
42	ukotvení dřeviny řemení a více kůly, s ochranou proti poškození kmene v místě vzeptění při průměru kůlů do 100 mm, při délce kůlů do 2 m	ks	171,21	25,00	1	25,00	4 280,25	0,21	898,85	5 179,10
43										

pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost za rok	počet jednotek celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
44	hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině I až 4 bez výměny půdy, v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01 m3 s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km, likvidací	ks	4,52	1 000,00	1	1 000,00	4 520,00	0,21	949,20	5 469,20
45	ošetření vysazených dřevin - odplevelení s nakypřením nebo vypleti, v rovině nebo na svahu do 1:5, odstranění poškozených částí dřeviny s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km, likvidací, ve skupinách	m2	18,67	1 000,00	1	1 000,00	18 670,00	0,21	3 920,70	22 590,70
46	ošetření vysazených dřevin - odplevelení s nakypřením nebo vypleti, v rovině nebo na svahu do 1:5, odstranění poškozených částí dřeviny s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km, likvidací, soliterních	ks	15,55	25,00	1	25,00	388,75	0,21	81,64	470,39
47	mulčování tl. mulče do 100 mm, s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a likvidace	m2	43,02	110,00	1	110,00	4 732,20	0,21	993,76	5 725,96
48	chemické odplevelení půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	2,19	110,00	1	110,00	240,90	0,21	50,59	291,49
49	řez říží - mnohokvětých, s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením a likvidací	ks	6,07	3 670,00	1	3 670,00	22 276,90	0,21	4 678,15	26 955,05
50	vypleti s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením a likvidací, záhonu říží, není rozlišována svažitost	m2	29,56	800,00	2	1 600,00	47 296,00	0,21	9 932,16	57 228,16

pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost za rok	počet jednotek celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
51	vypletl s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením a likvidací, dřevin ve skupinách, není rozlišována svažitost	m2	23,35	58 000,00	1	58 000,00	1 354 300,00	0,21	284 403,00	1 638 703,00
	ostatní nepravidel. činnost									
	Jedná se o práce, které nelze předem plánovat, předpokládá a nacenit. Ceny těchto prací budou prováděny individuální kalkulací, která bude obsahovat pořizovací cenu použitého materiálu zvýšenou o obchodní přírůžku 10 %, o cenu subdodávek obsažených v těchto									
52	HZS zahrádkník	hod.	466,91	1,00	1	1,00	466,91	0,21	98,05	564,96
53	HZS zahrádkník s motorovou pilou	hod.	544,76	1,00			544,76	0,21		
54	hodinová účtovací sazba-malá mechanizace	hod	583,66	1,00	1	1,00	583,66	0,21	122,57	706,23
55	Multicar m-26+obsluha, Nissan	hod	607,00	1,00	1	1,00	607,00	0,21	127,47	734,47
56	Multicar, Nissan	km	33,47	1,00	1	1,00	33,47	0,21	7,03	40,50
57	Avia	hod	622,54	1,00	1	1,00	622,54	0,21	130,73	753,27
58	Avia	km	36,58	1,00	1	1,00	36,58	0,21	7,68	44,26
59	traktor John Deere	hod	1 175,10	1,00	1	1,00	1 175,10	0,21	246,77	1 421,87
60	sekačka-ETHESIA, sekačka John Deere	hod	863,80	1,00	1	1,00	863,80	0,21	181,40	1 045,20
	traktor Zetor 7711	hod	645,88	1,00	1	1,00	645,88	0,21	135,63	781,51
	traktor ZETOR vč.šépkovače	hod.	949,39	1,00	1	1,00	949,39	0,21	199,37	1 148,76
Cena za jeden kalendářní rok celkem							20 627 541,01	21%	4 331 669,21	24 959 210,22

Tabulka č. 4-1: Údržba městského mobiliáře

Pol. č.	Předmět	název a popis činnosti	MJ	počet MJ celkem za rok	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
1.	Odpadkové koše	inventarizace odpadkových košů kompletní rekonstrukce, t.j. materiál a práce, plastová prkna	hod	100	451,34	45 134,00	0,21	9 478,14	54 612,14
2.	Lavičky	instalace nové lavičky (pořízení, zabudování) beton-plast, zřízení lavice stabilní s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěrady, s případným naložením přebytečného výkopku na dopravní prostředek, odvození na vzdálenost do 20 km a se složením, se zabetonováním noh	ks	200	3 579,70	715 940,00	0,21	150 347,40	866 287,40
3.			ks	25	6 303,36	157 584,00	0,21	33 092,64	190 676,64
4.		inventarizace laviček	hod	100	451,34	45 134,00	0,21	9 478,14	54 612,14
5.	Herní prvky na dětských hřištích	průběžné kontroly herních prvků, údržba, drobné opravy, nátery vč. dopravy a energií Materiál na opravy a doplnění prvků dětských hřišť předem nespecifikovatelný. Materiál bude kalkulován v pořizovací ceně, zvýšené o obchodní přírůžku 10 % a cenu subdodávky zvýšenou v těchto pracích o 10 % obchodní přírůžku	hod	300	544,76	163 428,00	0,21	34 319,88	197 747,88
6.		pravidelná roční revize herních prvků autorizovanou osobou	ks	15	1 712,07	25 681,05	0,21	5 393,02	31 074,07
7.	Multifun. zařízení - sportoviště	opravy oplocení a sportovního vybavení- práce údržbáře, včetně dopravy a energií (viz 4.2.3.)	hod	200	597,65	119 530,00	0,21	25 101,30	144 631,30
8.		Materiál na opravy oplocení a sport.prvků na sportovištích předem nespecifikovatelný. Materiál bude kalkulován v pořizovací ceně, zvýšené o obchodní přírůžku 10 % a cenu subdodávky zvýšenou v těchto pracích o 10 % obchodní přírůžku	kpl	1	466 915,63	466 915,63	0,21	98 052,28	564 967,91
9.		pravidelná kontrola, čištění a údržba kašny min. 2x týdně po dobu 7 měsíců, doplňování vody 1x měsíčně mechanické a chemické čištění.	hod	66	597,65	39 444,90	0,21	8 283,43	47 728,33
10.	Kašna		kpl	1	11 672,90	11 672,90	0,21	2 451,31	14 124,21
11.		Specifikace Pausální nákladová částka (viz 4.3.1) pravidelná kontrola, čištění a údržba kašny min. 2x týdně po dobu 7 měsíců, doplňování vody 1x měsíčně mechanické a chemické čištění.	hod	60	597,65	35 859,00	0,21	7 530,39	43 389,39
12.	Fontána		hod	60	597,65	35 859,00	0,21	7 530,39	43 389,39

Pol. č.	Předmět	název a popis činnosti	MJ	počet MJ celkem za rok	jednotková cena bez DPH	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
13.		Specifikace Pausální nákladová částka (viz 4.3.2)	kpl	13	10 116,51	131 514,63	0,21	27 618,07	159 132,70
14.	Pitko Kutnohorská	pravidelná kontrola, čištění a údržba pítko min. 1x týdně po dobu 7 měsíců, mechanické čištění,	hod	52	597,65	31 077,80	0,21	6 526,34	37 604,14
15.		Specifikace Pausální nákladová částka (viz 4.3.3)	kpl	1	389,11	389,11	0,21	81,71	470,82
16.	Karlovo nám.	pravidelná kontrola, čištění a údržba pítko min. 1x týdně po dobu 7 měsíců, mechanické čištění,	hod	30	597,65	17 929,50	0,21	3 765,20	21 694,70
17.		Specifikace Pausální nákladová částka (viz 4.3.4)	kpl	1	389,11	389,11	0,21	81,71	470,82
18.	Označníky ulic	Typizovaný označnický ulic od firmy Hicon, vč. montáže, (viz. 4.3.5.)	ks	50	2 613,20	130 660,00	0,21	27 438,60	158 098,60
20.	Orientační tabule - plán sídliště	Renovace (nový grafický přelep, nátěr sloupků a zadní strany) viz. 4.4.2	ks	3	13 423,83	40 271,49	0,21	8 457,01	48 728,50
20.		Výroba a osazení orientační tabule (panel 1,8 x 1,5 m, 2 ks stojín, vč. zabetonování, základní a vrchní nátěr, grafický polep - 2,7m2) viz. 4.4.3	ks	4	17 540,47	70 161,88	0,21	14 733,99	84 895,87
21.		Specifikace Pausální nákladová částka (viz. 4.4.5)	ks	20	715,93	14 318,60	0,21	3 006,91	17 325,51
22.	Čekárny a přístřešky	kontrola, drobné opravy, doprava, nákup materiálu	hod.	200	1 189,09	237 818,00	0,21	49 941,78	287 759,78
23.		zasklení vyplněné makrolon, vyměření, doprava na místo, kompletace	m2	60	644,34	38 660,40	0,21	8 118,68	46 779,08
24.		nákup nové čekárny, vč. instalace - 3 moduly, rozměr 4,2 x 1,85 m	ks	2	155 638,55	311 277,10	0,21	65 368,19	376 645,29
Cena za jeden kalendářní rok celkem						3 628 983,82	21%	762 086,60	4 391 070,42

4

Tabulka č. 5-1: Provoz a údržba veřejného osvětlení a světelné signalizace

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
	31.5 - el.zdroje světla a svítidla, jejich díly									
	31.62.92 - opravy a údržba elektrických zařízení									
1.	správa, provoz a údržba veřejného osvětlení	svět bod	8,24	4468	365 dni	1 630 820	13 437 956,80	0,21	2 821 970,93	16 259 927,73
	opravy a údržba svítidel, stožárů, svorkovnic, kabelových rozvodů, rozvaděčů, měřicí a regulační techniky, revize veř osvětlení, výměna a nastavení spinačích hodin, čištění a mytí svítidel									
	spotřeba el. energie odečty elektroměrů, výměna, nátěr sloupů									
2.	zajištění pohotovosti na veřejném osvětlení a světelné signalizaci	svět bod	0,15	4468	365 dni	1 630 820	244 623,00	0,21	51 370,83	295 993,83
	zajištění provozu v o a světelné signalizace v případě poruchy po pracovní době a v době pracovního volna, zajištění bezpečnosti v případě poškození těchto zařízení při havárii,									
3.	správa, provoz a údržba světelné signalizace, obnova poškozených bodů	l bod SSS	314,40	9	365 dni	3 285	1 032 804,00	0,21	216 888,84	1 249 692,84
	opravy a údržbu světelné signalizace, obnova poškozených bodů v důsledku havárií, zajištění revizi v souladu s ČSN, úpravu SW řízení SSS dle požadavků policie nebo orgánů samosprávy									
4.	správa, provoz a údržba vytápění a osvětlení lávky Kmochův ostrov v r. 2005 otevířená lávka z Kmochova ostrova na Zalabi, plocha lávky je elektricky vytápěna, předmětem správy je kontrola spotřeby el. energie, její úhrada, dodržování podmínek ze záruční lhůty	l den	2 404,62	365	1	365	877 686,30	0,21	184 314,12	1 062 000,42
	správa, provoz a údržba výstražného světelného osvětlení	l svět bod	6,62	67	365 dni	24 455	161 892,10	0,21	33 997,34	195 889,44
	jde o údržbu prosvětlených majáků dle textové části, vzhledem k časným poškozením haváriemi a vysoké pořiz. ceně zjištění pachatele, vymáhání škody a uvedení do provozuschopného stavu, dále jde o přísvecení přechodů pro chodce na nebezpečných místech									
6.	správa, provoz a údržba vánočního osvětlení	l svět bod	1 211,21	180	1	180	218 017,80	0,21	45 783,74	263 801,54
	jde o montáž a demontáž prvků vánočního osvětlení a 2 vánoční stromky, napájení je z okruhu v.o., slavnosti osvětlení, specifikace									

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
7.	správa provozu a údržba stávajícího osvětlení specifikace v textové části	/svět bod	6,38	168	61-320	391221,60	0,21	82156,54	473378,14
8.	správní činnosti na veřejném osvětlení činnost a technický dozor při údržbě, opravách a rekonstrukcích stávajících ke stavbám z hlediska rozvodů v.o. z titulu správce těchto zařízení	/hod	684,80	104	104	71219,20	0,21	14956,03	86175,23
9.	Zřízení nového svět. místa - stožár JB 10 m s výlož. 1500 označení pracoviště dopravním značením výkop pro stožár 400x1200 mm Montáž a zabet. vložky PE 300x 1200 mm Montáž stožáru vč. napájecího kabelu 3Cx1,5 CYKY Dodávka, montáž a zapojení elektro výzbroje SV 9 montáž výložníku 1500 mm a svítidla 70 - 250 W vč. výbojky 70 - 250 W Nátěr stožáru disperzní barvou Eternal2x připojení FeZn Elektrorevize	ks	26388,54	1	1	0,00	0,21	0,00	0,00
10.	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek Stožár JB 10, bezpatíc, žárově zink. prům. spod. dílu 1400 mm	ks	11205,97	1	1	0,00	0,21	0,00	0,00
11.	Svítilno IP 65, polykarbonát. kryt 70 W Safir	ks	5447,37	1	1	0,00	0,21	0,00	0,00
12.	Výložník 1500 mm, žárově zinkovaný mezisoučet za 3. 10-1	ks	1945,49	1	1	0,00	0,21	0,00	0,00
13.	Demontáž svět. místa J 10 s výlož. 1500 mm. demontáž svítidla	ks	6069,93	1	1	0,00	0,21	0,00	0,00
	demontáž výložníku								
	demontáž stožáru								
	odpojení kabelů								
	ekolog. likvidace materiálu								
	demontáž patice								
14.	Zához otvoru nebo oprava poškozené povrchu Zřízení nového svět. místa na stožáru B 5 bez výložníku. označení pracoviště dopravním značením výkop pro stožár 400x1200 mm Montáž a zabet. vložky PE 300x 1200 mm Montáž stožáru vč. napájecích kabelů 3Cx1,5 CYKY Dodávka, montáž a zapojení elektro výzbroje SV 9 Nátěr stožáru disperzní barvou 2xEternal připojení FeZn	ks	16513,26	1	1	0,00	0,21	0,00	0,00

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
	Elektrorevize									
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
15.	Stožár B 5, bezpatíc., žárově zink.	ks	5 369,53	1			0,00	0,21	0,00	0,00
16.	Svítilno IP 65, polykarbonát, kryt 70 W Safir	ks	4 980,45	1			0,00	0,21	0,00	0,00
17.	Demontáž svět. místa B5 vč. svítidla demontáž svítidla demontáž stožáru odpojení kabelů demontáž patice ekolog. likvidace materiálu	ks	5 136,10	1			0,00	0,21	0,00	0,00
18.	Montáž svítidla na stožár či výložníku ve výšce do 12 m Zatažení kabelu do svítidla Přípevnění svítidla Připojení kabelu ke svítidlu montáž výbojky	ks	8 871,42	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	Svítilno IP 65, polykarbonátový kryt 70-250W Safir	ks	6 225,55	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	Výbojka sodíková SON-T Plus 70-250W	ks	404,67	1			0,00	0,21	0,00	0,00
19.	Demontáž svítidla ze stožáru či výložníku ve výšce do 12 m Odpojení napájecího kabelu od svítidla	ks	2 023,30	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	Uvolnění svítidla ze stožáru nebo výložníku									
20.	Montáž svítidla na stožár B 5 či výložník do 6 m výšky Zatažení kabelu do svítidla Přípevnění svítidla Připojení kabelu ke svítidlu montáž výbojky	ks	8 093,20	1			0,00	0,21	0,00	0,00
21.	Svítilno IP 65, polykarbonátový kryt 50-100W Safir	ks	0,00	1			0,00	0,21	0,00	0,00
22.	Výbojka Sodíková 50-100WSON-T Plus 50-100W	ks	0,00	1			0,00	0,21	0,00	0,00
23.	Demontáž svítidla na stožár B5(6) či výložníku do 6 m výšky Odpojení napájecího kabelu od svítidla uvolnění svítidla ze stožáru nebo výložníku	ks	2 023,30	1			0,00	0,21	0,00	0,00
24.	Výměna kabelu V.O. v rezapevněném povrchu Výkop ryhy hl. 60cm, šíře 30 cm s odstraněním výkopku Odpojení kabelu ve svorkovnicích odstranění kabelu a krycí folie Zřízení pískového lože tl. 10 cm ze šterkopísku Dodávka a položení kabelu 4B x 16. AYKY Provedení obsypu kabelu	bm	1 789,83	1			0,00	0,21	0,00	0,00

Pol. č.	název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost	počet MJ celkem za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
	Zapojení přívodního a odchozích kabelů									
	Revize elektro									
30	Rozvaděč pro veřejné osvětlení, obsahuje hlavní jistič, elektroměr, stkače, řídicí elektroniku, jističe pro připojené okruhy	ks	42.022,39	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	obnovování/opravy osvětlení	Kč	0,00	1			0,00	0,21	0,00	0,00
31	práce plošina MP12	hod	788,72	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	práce plošiny MP 16	hod	944,35	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	práce nákladní auto Mazda valníček mini bagr	km	29,41	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	HZS elektrikář	hod	788,72	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	HZS pomocné práce	hod	622,54	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	pořizovací cena materiálu x 1,10	hod	311,28	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	pořizovací cena subdávky x 1,10	Kč	0,00	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	výkopové ruční práce se záhozem	Kč	0,00	1			0,00	0,21	0,00	0,00
		m3	856,02	1			0,00	0,21	0,00	0,00
	Cena za jeden kalendářní rok celkem						16 435 420,80	21%	3 451 438,37	19 886 859,17

Tabulka č. 6-1: Údržba sanované skládky Vinice -Kolín

název a popis činnosti	MJ	jednotková cena bez DPH	počet MJ	četnost za rok	celková cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	celková cena včetně DPH
6.1. Sekání trávy a likvidace náletových křovin								
sekání trávy rovina	m2	1,92	30000	2	115 200,00	0,21	24 192,00	139 392,00
sekání trávy svah	m2	3,07	10000	2	61 400,00	0,21	12 894,00	74 294,00
sekání mezi křovinami	m2	4,82	10000	2	96 400,00	0,21	20 244,00	116 644,00
Celková cena					273 000,00		57 330,00	330 330,00
6.2 Rozbory								
rozbory vod v jímkách dle zadání (rozsah zajišťovaných činností : dle textu)	roční smlouva	233 458,55		2	466 917,10	0,21	98 052,59	564 969,69
6.3. Odvoz kalových vod								
SKP 90.01.2								
odvoz kalových vod	tuna	1 288,74	5,561	8	57 333,47	0,21	12 040,03	69 373,49
uložení kalových vod	tuna	1 739,59	58,47	1	101 713,83	0,15	15 257,07	116 970,90
Celková cena					159 047,29		27 297,10	186 344,39
6.4. Údržba skládky								
provozni a správní činnosti	hod	466,91	130	1	60 698,30	0,21	12 746,64	73 444,94
ostatni opravy a údržba	hod	389,11	79	1	30 739,69	0,21	6 455,33	37 195,02
Celková cena					91 437,99		19 201,98	110 639,97
Cena za jeden kalendářní rok celkem					990 402,38		201 881,67	1 192 284,05

Tabulka č. 7: Souhrn činností prováděných AVE Kolín s.r.o. pro město Kolín

Kapitola	Předmět činnosti	celková cena za jeden rok plnění	výše DPH	celková cena za rok vč. DPH
č. 1	Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území města Kolína	71 641 183 Kč	8 341 112 Kč	79 982 295 Kč
č. 2	Péče o komunikace a příslušenství			
	Zimní péče a údržba pro zabezpečení sjízdnosti komunikací	14 457 708 Kč	3 036 119 Kč	17 493 826 Kč
	Letní péče a údržba pro zabezpečení sjízdnosti komunikací	16 942 225 Kč	3 264 141 Kč	20 206 367 Kč
č. 3	Letní údržba a opravy místních komunikací a příslušenství	25 731 860 Kč	5 403 691 Kč	31 135 550 Kč
	Údržba veřejné zeleně v Kolíně	20 627 541 Kč	4 331 669 Kč	24 959 210 Kč
č. 4	Údržba městského mobiliáře	3 628 984 Kč	762 087 Kč	4 391 070 Kč
č. 5	Provoz a údržba veřejného osvětlení a světelné signalizace	16 435 421 Kč	3 451 438 Kč	19 886 859 Kč
č. 6	Údržba sanované skládky Vinice - Kolín	990 402 Kč	201 882 Kč	1 192 284 Kč
Celková cena za jeden kalendářní rok		170 455 324 Kč	28 792 138 Kč	199 247 463 Kč

Podkladem pro ceny služeb a činností na rok 2023 byly ceny z položkového výkazu roku 2022. Všechny jednotkové ceny byly navýšeny o inflaci, ceny jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Inflace vyhlášená Českým statistickým úřadem pro rok 2022 je 15,1%.