



**Závazné obchodní podmínky**

**SMLOUVA O DÍLO**

**dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

**na akci:**

**„Rekonstrukce chodníku v ul. Faráře Toufara v Hlinsku“**

---

**Objednatel: Město Hlinsko**

se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 23, Hlinsko

IČ: 00270059, DIČ: CZ00270059

Telefon: +420469315312 , e-mail: krcil@hlinsko.cz

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.**

Sídlo: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

IČ: 25284959

DIČ: CZ25284959

Právní forma: Akciová společnost

Bankovní spojení [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva

Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z **Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027**, SC 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství



## 1 Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je řádné provedení díla s názvem **Rekonstrukce chodníku v ul. Faráře Toufara v Hlinsku** (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Předmět díla může být spolufinancován z **Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027**, SC 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství (dále již „poskytovatel dotace“).
- 1.2 Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny Objednatele, příslušnými právními předpisy, technickými normami a které bylo Objednatelem převzato bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.
- 1.3 Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má odpovídající vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí řádné provedení díla dle této smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny za dílo.

## 2 Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla, jehož specifikace vychází z následujících závazných podkladů:
  - Tato smlouva
  - Platné technické a právní normy
  - Projektová dokumentace + platná stanoviska vydaná v rámci stavebního řízení
  - Zadávací podmínky veřejné zakázky + nabídka předložená zhotovitelem do zadávacího řízení
  - Podrobný položkový rozpočet – výkaz výměr (příl. č. 1 této smlouvy)
  - Časový a finanční harmonogram realizace díla (příl. č. 2 této smlouvy)
  - Pravidla poskytovatele dotace
- 2.2 Pokud Objednatel nestanoví jinak, **veškeré dodávky a materiály a konstrukce, zajišťované Zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité a budou odpovídat 1. jakostní třídě.** Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak učinil, je povinen na vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.3 Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či **další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené**, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Součástí předmětu smlouvy a ceny díla je



zejména:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- vytýčení veškerých inženýrských sítí, zodpovědnost za jejich neporušení po dobu výstavby a za zpětné předání jejich správcům minimálně zápisem ve Stavebním deníku,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- požadavek na zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem dotčených stavbou (po dohodě s vlastníky), případné uhrazení vzniklých škod na pozemcích a na porostech,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů, atestů a revizí dle platné legislativy, nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (vyžaduje-li to stavebně technologický charakter prací); zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, zajištění souhlasu se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.,
- projednání a zajištění veškerých souhlasů a splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního řízení,
- doprava stavebního materiálu a jiných věcí potřebných pro zhotovení díla na místo předmětu díla a složení z dopravního prostředku, skladování a přemístění na místo stavby, provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, apod.),
- důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
- zajištění a předání dokladové části specifikované ve smlouvě o dílo.

#### 2.5 Nedílnou součástí díla jsou také tyto činnosti:

- **vedení stavebního deníku** v souladu s čl. 9 této smlouvy a s § 157 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a jeho předávání s případnými záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí;
- **3x vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)** vypracované dle platných právních předpisů, 1x vyhotovení v digitální formě (pdf a dwg) – viz ust. 2.6 smlouvy.
- **3x vyhotovení zaměření dokončené stavby** pro kolaudaci a zápis do katastru nemovitostí – **geometrický plán**;
- **Zajištění a provedení všech nutných zkoušek, revizí a atestů dle ČSN** (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), zajištění zkušebních protokolů, revizí, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;
- Dodržování zkušebních a kontrolních plánů, harmonogramu;



- Pořízení fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací;
- **Součinnost Zhotovitele při jednáních se stavebním úřadem, a to až do okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci** nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci.

## 2.6 Dokumentace DSPS bude provedena podle následujících zásad:

- V DSPS musí být zřetelně vyznačeny změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla nebo zřetelné označení „beze změn“. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Zhotovitel je dále povinen vypracovat potřebné dílenské, montážní nebo jakékoliv výkresy, pokud to dílo vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a Objednatelem odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou Objednateli a technickému dozoru stavby, popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby bude připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní nebo přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.7 **Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla** o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo **jednostranně změnit rozsah předmětu díla** (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

2.8 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech Zhotovitele. **Závazné podmínky při vzniku víceprací či méně prací se řídí dle čl. 14 smlouvy.**

2.9 Zhotovitel je povinen postupovat v případě prací, které hodlá zadat dalším osobám (poddodávky) v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení a dle čl. 8.11 až 8.15 této smlouvy.

2.10 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu průběhu realizace díla podmínky pro výkon funkce autorského nebo technického dozoru investora, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

## 3 Termíny a místo plnění

3.1 Realizace díla bude probíhat v následujících termínech a za následujících podmínek:

<b>Předání a převzetí staveniště:</b>	<b>Možno od podpisu smlouvy</b>
<b>Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:</b>	<b>20. březen 2023</b>
<b>Limitní termíny pro dokončení díla:</b>	<b>30. května 2023</b>



**\* Dokončením díla dle uvedeného limitního termínu se rozumí dokončení stavebních prací a vyklizení té části staveniště nezbytné pro řádné užívání díla. V rámci požadované dokumentace typu stavební deník, DSPS apod. je přípustné dodání této dokumentace do 14 dnů od dokončení stavebních prací. Na vyklizení a odevzdání té části staveniště, které nebrání řádnému užívání díla, se vztahují termíny dle čl. 7.6 této smlouvy.**

- 3.2 Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy a touto smlouvou.
- 3.3 Termín plnění se prodlužuje pouze o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, pokud zhotovitel jednající s řádnou péčí nemohl působení vyšší moci předvídat a ani při vynaložení zvýšeného úsilí takovou překážku překonat. Termín plnění se prodlužuje dále, pokud nastane okolnost, kterou zhotovitel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle pro dodržení technických norem a požadované kvality díla. Překážky v provádění díla při působení vyšší moci nebo jiných událostí, při splnění definice dle předchozích vět tohoto ustanovení, mohou představovat např. odstávky elektřiny, povodně, povětrnostní podmínky v místě a čase neobvyklé, onemocnění nebo objektivní překážky pro výkon práce významného počtu pracovníků apod. Termín plnění se prodlužuje vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky při působení vyšší moci nebo jiných událostí naplňující znaky tohoto ustanovení smlouvy se zaznamenávají do stavebního deníku.
- 3.4 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.
- 3.5 Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje dále o dobu, po kterou byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (může se jednat např. o zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, dále v případě objevení vad projektové dokumentace nebo potřeby změny technického řešení díla a s tím spojenými důsledky v nutnosti objednání jiného druhu materiálu, pozdržení z důvodu vyjednávání o změnách technického řešení díla apod.), jedná-li se o překážky v provedení díla, které jsou způsobeny výhradně ze strany Objednatele, nikoliv v důsledku nedodržení smlouvy nebo pochybení ze strany Zhotovitele. Zhotovitel v případě překážek k provedení díla způsobených výhradně ze strany Objednatele není v prodlení s termínem provedení díla. Termín plnění se prodlužuje vždy o dobu trvání konkrétní takové nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky v důsledku událostí naplňující znaky tohoto ustanovení smlouvy se zaznamenávají do stavebního deníku.
- 3.6 Místem plnění jsou pozemky vymezené v projektové dokumentaci.

## 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:
- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Cena bez DPH:      | 2 786 307,87 Kč        |
| DPH (21 %):        | 585 124,65 Kč          |
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>3 371 432,52 Kč</b> |
- 4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby



veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku Zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Zhotovitel se zavazuje nenárokovat zvýšení ceny sjednané dle této smlouvy pro časové nebo jiné vlivy vztahující se k plnění dle této smlouvy (s výjimkou ustanovení dle čl. 4.3 této smlouvy).

#### 4.3 Cenu je možné překročit:

- V případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH;
- Pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadání (příl. č. 1 smlouvy).
- V případě zjištění skutečností při realizaci, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelům (neodpovídající geologické údaje apod).;

4.4 V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.6 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou Objednatelům vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4.7 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně nestanoví, kam mají být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.8 **Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkaze výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, je pro stanovení cen závazná cenová soustava RTS Data nebo ÚRS platná ke dni uzavření dodatku ke smlouvě. V případě změn podrobné položkové kalkulace dle příl. č. 1 této smlouvy bude postupováno v souladu s čl. 13 této smlouvy.**

4.9 Jakékoliv změny v předmětu díla jsou možné pouze po předchozí konzultaci a písemném odsouhlasení formou písemného dodatku k této smlouvě s Objednatelům.

## 5 Platební podmínky

5.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky **1x měsíčně dílčími fakturami**. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce soupis provedených prací – zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 5.9 a 5.10 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu Objednatelům.

5.2 Zhotovitel je oprávněn zaplatit z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících **10 % (zádržné)** bude uhrazeno po řádném předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla



nebránících řádnému užívání díla.

- 5.3 V případě, že Objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis Zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit Objednateli opravený soupis. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura Zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.4 této smlouvy o dílo, popř. je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
- 5.4 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.
- 5.5 **Zadavatel neuhradí poslední fakturu dříve, než bude provedeno řádné předání a převzetí díla a zároveň musí být naplněny podmínky dle ust. 5.6 a 5.7 této smlouvy.**
- 5.6 **Podmínkou uhrazení poslední faktury je doložení o využití a odstranění vzniklého odpadu.** Zhotovitel je povinen předložit kopii faktury (nebo vlastní prohlášení) o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7 **Další podmínkou úhrady poslední faktury je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla,** přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči Zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění Zhotovitele, že je oprávněn pohledávku (nebo její část) poddodavatele neuhradit (např. porušení smlouvy ze strany poddodavatele na vrub Zhotovitele, požadavek na uplatnění sankcí nebo náhrady škody vůči poddodavateli apod.) a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko Zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.
- 5.8 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám Zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, případně nárok na náhradu škody vůči Zhotoviteli.
- 5.9 Faktury Zhotovitele musí být vyhotoveny v českém jazyce a svou formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. **Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů.**
- 5.10 Úhrada bude prováděna v české měně.

## 6 Sankce

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. 3.1 smlouvy ve výši **0,20 % z ceny díla bez DPH** za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) – dle čl. 7.6 smlouvy.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při provádění díla do 10 pracovních dnů (dle čl. 8.14 smlouvy) nebo do 10 pracovních dnů při předání díla, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**



za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel neodstraní vady reklamované Objednatelům v záruční době v požadovaném termínu, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu, v souladu dle čl. 10.6 smlouvy.
- 6.5 Pokud Objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy Zhotovitelem, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši **5 % z ceny díla bez DPH**.
- 6.6 Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** za každého takového neuvedeného poddodavatele.
- 6.7 Smluvní strany se dohodly, že **Zhotovitel je odpovědný za způsobenou škodu či újmu, kterou by způsobil porušením smlouvy, v plném rozsahu, bez ohledu na případné uplatnění sankcí dle článku 6.1 až 6.6 této smlouvy (blíže viz čl. 6.8 nebo 6.10 této smlouvy).**
- 6.8 **Zhotovitel v souladu s čl. 6.6 této smlouvy odpovídá v plném rozsahu mj. i za škodu způsobenou Objednateli neposkytnutím dotace nebo její části na realizaci tohoto díla (dle § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, dále již „zákon o rozpočtových pravidlech“), za škodu způsobenou sankcemi udělenými ze strany orgánů veřejné správy za porušení rozpočtové kázně nebo za škodu způsobenou nemožností čerpání dotace z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností Zhotovitele, majících za následek vznik uvedených škod, jakožto i případných dalších škod v tomto článku taxativně neuvedených.** Zhotovitel se může vzniku škody v souvislosti s čerpáním dotace dopustit zejména nedodržením termínu realizace dle čl. 3.1 smlouvy, nezhotovením díla v souladu s projektovou dokumentací apod. V případě neposkytnutí dotace nebo její části dle § 14e zákona o rozpočtových pravidlech nebo v případě nemožnosti čerpání dotace na realizaci tohoto díla Objednateli z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností ze strany Zhotovitele dle této smlouvy, majících za následek neposkytnutí těchto dotačních finančních prostředků, **uhradí zhotovitel objednateli částku ve výši neposkytnutých dotačních finančních prostředků jako náhradu škody tím vzniklé objednateli.**
- 6.9 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 6.10 Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
- 6.11 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

## 7 Předání a převzetí staveniště

- 7.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2 Objednatel odevzdá Zhotoviteli bez zbytečného odkladu na vyzvání Zhotovitele staveniště. Vytyčení obvodu staveniště zajistí Zhotovitel jako součást díla.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu,





odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

- 7.4 Při předání staveniště budou upřesněny podmínky pro provádění stavby (pracovní doba, podmínky pro pohyb po objektu, respektování provozu na veřejných prostranstvích, zejm. stanovení doby pro příp. přerušování provozu na veřejných prostranstvích, skladování materiálu apod.)
- 7.5 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.6 **Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nebránící řádnému užívání díla do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Příslušná část staveniště, která je nezbytná pro řádné užívání díla, musí být vyklizena nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla.** Při nedodržení stanovených termínů je Objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil Zhotovitel.
- 7.7 **Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Objednatele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb osob omezit nebo vyloučit.** Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.

## 8 Způsob provádění díla

- 8.1 Povinností Objednatele je, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, **jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi**. Tuto povinnost nesmí Objednatel žádnou formou přenášet na Zhotovitele.
- 8.2 Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované správními orgány a správci sítí, které se týkají předmětu této smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly Zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
- 8.5 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele **nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty**. Provedení kontroly Objednatel případně potvrdí zápisem ve stavebním deníku.
- 8.6 Zhotovitel je povinen prokazatelně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci Objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce Objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce Objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
- 8.8 Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je



- povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel je povinen neprodleně upozornit na nevhodnost nebo nesprávnost navrženého technického postupu prací dle projektové dokumentace.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 8.11 **Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.**
- 8.12 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.13 **Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy.** Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle ust. 6.6 smlouvy.
- 8.14 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný, poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost Zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. **Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit.** V případě souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.
- 8.15 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 8.16 Zhotovitel ode dne převzetí staveniště je **povinen vést na stavbě stavební deník** v souladu s § 157 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá Zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.
- 8.17 **Objednatel při předání staveniště předá Zhotoviteli informace o osobě pověřené správcem stavby, odpovědným za výkon stavebního dozoru.** Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen Zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit Zhotoviteli lhůtu 10 pracovních dnů pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije Objednatel sankční opatření uvedené v čl. 6.4 smlouvy. Zhotovitel je povinen vyjádřit se vždy do 3 pracovních dnů ke všem zápisům Objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu



připomínky).

- 8.18 Kontrolní dny budou probíhat dle uvážení a na pokyn Objednatele. **Zhotovitel je povinen počítat s minimálně 1x měsíční kontrolou provedených prací, přičemž Objednatel je oprávněn požadovat kontrolní prohlídku až do rozsahu 1x týdně u významných prací.** Skutečnosti ujednané při technických a kontrolních dnech, které budou zaneseny v zápisech nebo záznamech z těchto jednání, jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak budou podléhat schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 pracovních dnů po obdržení zápisu, obdobně dle čl. 8.14 smlouvy.
- 8.19 **Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.**
- 8.20 **Je zakázáno provádění stavebních prací, které jsou hlučné nebo prašné, v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli je provádění prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 22.00 hodin do 08.00 hodin.**
- 8.21 Zhotovitel není oprávněn obtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod., nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
- 8.22 **Prokazoval-li Zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku určitou část kvalifikace prostřednictvím jiných osob,** je Zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. Změna poddodavatele prostřednictvím jehož prokazoval Zhotovitel patřičnou část kvalifikace v zadávacím řízení je možná pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokazuje kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel dle předložené nabídky v zadávacím řízení a při splnění oznamovací povinnosti této změny dle čl. 7.7 této smlouvy.

## 9 Předání a převzetí díla

- 9.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k předání a převzetí díla 3 pracovní dny předem.
- 9.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli bez vad. **O převjímacím řízení jsou Objednatel a Zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol,** v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá bez výhrad či s výhradami.
- 9.3 **Dílo je možné předávat i po částech,** tvoří-li tyto části samostatný technologický celek. Ust. dle čl. 9.2, 9.4 nebo čl. 5 smlouvy se použijí analogicky.
- 9.4 Zhotovitel zároveň při převjímacím řízení předá Objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů. **Seznam dokumentace pro předání dokončené stavby:**
- atesty o použitých materiálech
  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády



č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

- stavební deník, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- fotodokumentace stavby od zahájení po předání
- zkušební, záruční listy a dodací listy
- doklad o uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech
- dokumentace skutečného provedení stavby
- geometrický plán (pro zápis stavby do KN)
- případně další dokumentace vyžadovaná na základě platných právních předpisů, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění aj.

9.5 Smluvní strany se dále dohodly, že **povinností Zhotovitele je i součinnost vůči příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánům finanční kontroly** (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).

## 10 Záruční podmínky

- 10.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla jako celku v délce **60 měsíců**. Záruka začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 10.2 Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 10.3 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.5 Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u Zhotovitele, a to do 21 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.6 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění vady a zahájit odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace a Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace – s ohledem na možné limity k odstranění vady (např. klimatologické podmínky nebo zvýšená náročnost na odstranění vady) může Zhotovitel lhůtu pro odstranění vady prodloužit. Pokud Zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní reklamovanou vadu, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu **ve výši 2 000 Kč za den prodlení a vadu**. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 10.7 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
- 10.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 10.9 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,



mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

## 11 Odpovědnost za škodu

- 11.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese Zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 11.2 Na Objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na Objednatele jejím předáním a převzetím.
- 11.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo Objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 11.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.5 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

## 12 Pojištění díla

- 12.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. **Limit pojistného plnění je požadován ve výši min celkové hodnoty díla dle čl. 4.1 této smlouvy.**
- 12.2 Zhotovitel je povinen předložit kopie dokladů o pojištění Objednateli, a to na jeho žádost.
- 12.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 12.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo, objednatel má tak právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

## 13 Změna závazků ze smlouvy

- 13.1 Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou by došlo k naplnění podmínek dle § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona (č. 134/2016 Sb). Umožněny mohou být pouze změny v souladu s § 222 odst. 4 až 7 citovaného zákona, do výše limitů dle § 222 zákona (méněpráce i vícepráce) – s ohledem na pravidla programu poskytovatele dotace (Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021–2027, kap. 9.2).
- 13.2 Zhotovitel je povinen respektovat požadavek objednatele o snížení rozsahu požadovaných prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu položek, které na díle nebudou provedeny. Objednatel je povinen takové rozhodnutí sdělit Zhotoviteli písemně před zahájením prací, které nemají být provedeny.
- 13.3 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odečtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech dle příl. č. 1 smlouvy. Méněpráce musí být



odsouhlaseny Objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

- 13.4 Vícepráce, kterými jsou práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr (příl. č. 1 smlouvy), jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah díla, musí být ze strany Objednatele odsouhlaseny, jinak nevzniká Zhotoviteli právo na jejich uhrazení. Požadavek na provedení víceprací musí Zhotovitel oznámit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny Objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku. **Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.**
- 13.5 Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr (příl. č. 1 smlouvy); v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS nebo ÚRS pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
- 13.6 Požadavku Objednatele na provedení víceprací nebo změn díla je Zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to Zhotoviteli nárok na změnu smluvních termínů realizace díla.
- 13.7 V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona bude tato změna odsouhlasena Objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

## 14 Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.
- 14.2 Za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele odstoupit od smlouvy (z důvodu vážného neplnění smluvních závazků ze strany Zhotovitele), se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
  - prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů (oproti sjednanému termínu vyplývajícím z této smlouvy nebo její přílohy – zejména časový a finanční harmonogram viz příl. č. 2 této smlouvy),
  - opakované prodlení Zhotovitele s průběžným plněním dílčích termínů zhotovení díla (oproti sjednanému termínu vyplývajícím z této smlouvy nebo její přílohy – zejména časový a finanční harmonogram viz příl. č. 2 této smlouvy),
  - prodlení Zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů (oproti sjednanému termínu vyplývajícím z této smlouvy nebo její přílohy – zejména časový a finanční harmonogram viz příl. č. 2 této smlouvy),
  - neplnění oznamovací povinnosti dle čl. 7.7 nebo 8.14 a 8.15 této smlouvy o pohybu jiných osob na staveništi, než zaměstnanců Zhotovitele,
  - úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,



nebo zánik Zhotovitele likvidací,

- neoprávněné zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 kalendářních dnů,
  - provádění díla v rozporu s touto smlouvou, v jejích mezích nesplní Zhotovitel příkazy Objednatele nebo postupuje v rozporu s příslušnými předpisy anebo normami – nesjedná-li Zhotovitel nápravu ani po výzvě Objednatele a v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne.
  - činností Zhotovitele dochází k poškozování práv Objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.
- 14.3 **Objednatel si dále vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy, a to zejména v důsledku nezajištění dostatečných finančních prostředků k realizaci akce v průběhu platnosti sjednané smlouvy, za nedostatek finančních prostředků může být považováno např. nezískání dotace na předmět plnění této smlouvy nebo podstatné snížení přiznané dotace, výpadek v plánovaných příjmech nebo zvýšení nákladů příslušného rozpočtového období nebo potřebnost upřednostnění realizace jiných rozvojových priorit.**
- 14.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na sjednané smluvní pokuty a nároků na úhradu dosud prokazatelně započatých a řádně provedených prací Zhotovitelem ve prospěch Objednatele (v souladu s položkovým rozpočtem). V případě, že Objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních zdrojů od smlouvy odstoupit, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné finanční ani jakékoliv jiné nároky, plynoucí z časového prodloužení, zmenšení předmětu plnění veřejné zakázky, přerušení nebo předčasné ukončení realizace díla a jednotlivých dodávek, služeb a stavebních prací nebo ve výši ušlého zisku. Hrazeny by v takovém případě byly pouze veškeré prokazatelně vykonané a řádně odsouhlasené práce vycházející ze schváleného stavebního položkového rozpočtu dle příl. č. 1 této smlouvy.

## 15 Závěrečná ustanovení

- 15.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 15.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.3 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.
- 15.4 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 15.5 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na Zhotovitele, je pro plnění Zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 15.6 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy Zhotovitelem Objednateli, bude Zhotovitel Objednateli předávat cestou pověřené osoby ve



věcech technických.

15.7 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

15.8 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

15.9 Smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

15.10 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

15.11 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

**Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:**

1. Podrobný položkový rozpočet
2. Seznam poddodavatelů
3. Harmonogram provádění prací (časový a finanční harmonogram)

Hlinsko dne 15. 3. 2023

Hlinsko dne 16.3.2023



# Časový a finanční harmonogram stavby

Název stavby:  **INSTAV** veřejná dopravní infrastruktura chodníku v ul. Farářů Toufara v Hlinsku

Objednatel: Město Hlinsko,  
Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Termíny: zahájení stavby: **20.3.2023**  
dokončení díla: **30.5.2023**

## Časový harmonogram

Stavební práce	2023										
	březen			duben				květen			
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
týden											
Předání staveniště, přípravné práce											
Komunikace - obrubníky, chodníky											
Živičné povrchy											
Dopravní značení											
Dokončení díla, převzetí staveniště											

## Finanční harmonogram

	2023	
Měsíční plnění v Kč bez DPH	500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Celkem v Kč bez DPH	2 786 307,87 Kč	
	1 286 307,87 Kč	

 **INSTAV** (24)  
INSTAV Hlinsko a.s. IČO: 25284959  
Tyršova 833 DIČ: CZ25284959  
539 01 Hlinsko Tel.: 469 311 847

IČO: 469 311 847 - INFO@INSTAV.CZ  
KOVNÍ ADOCEJENÍ: KO-MERČNÍ BANKA A.S.,  
1 000 0000 7884 3787 8287 - SVIETI: KOMBOZEP

 **POZEMNÍ  
DOPRAVNÍ  
VODNÍ STAVBY**



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název zakázky

**„Rekonstrukce chodníku v ul. Faráře Toufara v Hlinsku“**

### ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

#### Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno:	INSTAV Hlinsko a.s.
Sídlo:	Tyršova 833 ,539 01 Hlinsko

#### Seznam poddodavatelů


*Dodavatel vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.*

*Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči uchazeči. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.*

Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
Chládek a Tintěra , Pardubice a.s.	25253361	živičné povrchy	16,05 %
HT Road, s.r.o.	26314789	frézování	3,19 %
DOPA CZ s.r.o.	27519341	dopravní značení	4,89 %
<b>CELKEM:</b>			<b>24,13 %</b>

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

Místo a datum podpisu: Hlinsko



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21023  
Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. FARÁŘE TOUFARA V HLINSKU

KSO:  
Místo: Hlinsko

CC-CZ:  
Datum: 22. 5. 2021

Zadavatel:  
Město Hlinsko, Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
INSTAV Hlinsko a.s.

IČ: 25284959  
DIČ: CZ25284959

Projektant:  
PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

IČ: 25292161  
DIČ: CZ25292161

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 786 307.87</b>
	<b>Sazba daně</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	21.00%	<b>2 786 307.87</b>	<b>585 124.65</b>
snížená	15.00%	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 371 432.52</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uch

Datum a podpis:

Razítko

Dat

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21023

**Stavba:** REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. FARÁŘE TOUFARA V HLINSKU

Místo: Hlinsko

Datum: 22. 5. 2021

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko

Projektant: PRODIN a.s., K Vápence  
2745 530 02 Pardubice

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 786 307.87</b>	<b>3 371 432.52</b>
SO 001	Všeobecné položky	108 000.00	130 680.00
SO 101	Chodníky	2 571 172.37	3 111 118.57
SO 010	DIO	107 135.50	129 633.96
1	Schéma 2 - B/4	86 505.50	104 671.66
2	Schéma 2 - B/6	20 630.00	24 962.30

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. FARÁŘE TOUFARA V HLINSKU

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

KSO:

Místo: Hlinsko

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2021

Zadavatel:

Město Hlinsko, Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

IČ:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>108 000.00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	108 000.00	21.00%	22 680.00	
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>130 680.00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. FARÁŘE TOUFARA V HLINSKU

Objekt:

**SO 001 - Všeobecné položky**

Místo:

Hlinsko

Datum:

22. 5. 2021

Zadavatel:

Město Hlinsko, Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko

Projektant:

PRODIN a.s., K  
Vápence 2745, 530  
02 Pardubice

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**108 000.00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

108 000.00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. FARÁŘE TOUFARA V HLINSKU

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo: Hlinsko

Datum: 22. 5. 2021

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko

Projektant: PRODIN a.s., K  
Vápence 2745, 530  
02 Pardubice

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

108 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					108 000,00	
1	K 012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	soubor	1.000	15 000,00	15 000,00		
2	K 012103002	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1.000	9 000,00	9 000,00		
3	K 012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1.000	30 000,00	30 000,00		
4	K 013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.000	15 000,00	15 000,00		
5	K 030001001	Zařízení staveniště	kpl	1.000	20 000,00	20 000,00		
6	K 043002001	Statická zkouška hutnění zemní pláně	kus	2.000	3 500,00	7 000,00		
7	K 043002004	Kopané sondy pro zjištění průběhu inženýrských sítí	kus	3.000	4 000,00	12 000,00		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. FARÁŘE TOUFARA V HLINSKU

Objekt:

**SO 101 - Chodníky**

KSO:

Místo: Hlinsko

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2021

Zadavatel:

Město Hlinsko, Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

IČ:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 571 172.37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 571 172.37	21.00%	539 946.20
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 111 118.57**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

- Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. FARÁŘE TOUFARA V HLINSKU

Objekt:

**SO 101 - Chodníky**

Místo: Hlinsko

Datum: 22. 5. 2021

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko

Projektant: PRODIN a.s., K  
Vápence 2745, 530  
02 Pardubice

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**2 571 172.37**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

2 515 100.54

1 - Zemní práce	358 172.31
2 - Zakládání	61 562.14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 243.00
4 - Vodorovně konstrukce	67 655.91
5 - Komunikace pozemní	1 181 924.14
8 - Trubní vedení	74 509.81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	520 060.64
997 - Přesun sutě	192 292.47
998 - Přesun hmot	52 680.12

#### PSV - Práce a dodávky PSV

56 071.83

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	46 707.63
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 364.20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. FARÁŘE TOUFARA V HLINSKU

Objekt:

SO 101 - Chodníky

Místo:

Hlinsko

Datum:

22. 5. 2021

Zadavatel:

Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko

Projektant:

PRODIN a.s., K  
Vápence 2745, 530  
02 Pardubice

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 571 172.37</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 515 100.54	
D	1		Zemní práce				358 172.31	
1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	406.900	62.43	25 402.77	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné řezy</i>					
	W		367,9		367.900			
	W		"předláždění"31+6+1+1		39.000			
	W		Součet		406.900			
2	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	59.060	67.63	3 994.23	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné řezy</i>					
	W		"tl. 60 mm"35,36		35.360			
	W		"předláždění"23,7		23.700			
	W		Součet		59.060			
3	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	6.000	280.93	1 685.58	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné řezy</i>					
	W		"v místech propustku + SSZ hasiči tl. 230 mm- zahliněný štěrk "(3*1,5+1,5*1)		6.000			
4	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	59.660	19.77	1 179.48	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné řezy</i>					
	W		"původní štěrkový chodník"59,66		59.660			
5	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	15.220	131.10	1 995.34	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné řezy</i>					
	W		"tl. 60 mm"15,22		15.220			
6	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	102.675	284.05	29 164.83	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné řezy</i>					
	W		"přídlažba"410,7*0,25		102.675			
7	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	922.518	59.31	54 714.54	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné řezy</i>					
	W		"chodník - ŠD zahliněná tl. 230 mm"720,98+14,45+29,8+27,42		792.650			
	W		"sjezdy - ŠD zahliněná tl. 230 mm"27,62+99,11		126.730			
	W		"přípojka tl. 250 mm"5,23*0,6		3.138			
	W		Součet		922.518			
8	K	113154353	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	898.998	43.70	39 286.21	CS ÚRS 2021 01
	W		"chodník"340,71		340.710			
	W		"vozovka tl. 40 mm"555,15		555.150			
	W		"přípojka tl. 40 mm"5,23*0,6		3.138			
	W		Součet		898.998			
9	K	113154354	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	286.500	64.51	18 482.12	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné řezy</i>					
	W		"tl. 100 mm"266,47+9,57+5,23		281.270			
	W		"přípojka tl. 100 mm"5,23*1		5.230			
	W		Součet		286.500			
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	468.550	67.63	31 688.04	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné řezy</i>					
	W		349+92,15+27,4		468.550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	125.440	62.43	7 831.22	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné řezy					
	VV		"4-linka"4*31,36		125.440			
12	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9.027	176.88	1 596.70	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné řezy					
	VV		"tl. 290 mm"30,09*0,3		9.027			
13	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	27.500	197.69	5 436.48	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné řezy					
	VV		"sjezdy tl. 180 mm"(27,62+99,11)*0,18		22.811			
	VV		"srpkovité nároží"9,57*0,49		4.689			
	VV		Součet		27.500			
14	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	18.000	280.93	5 056.74	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
	VV		"chránička VO"60*0,6*0,5		18.000			
15	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	80.892	249.71	20 199.54	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
	VV		"chránička VO"60*0,6*1		36.000			
	VV		"pro osazení nopové fólie"498,8*0,3*0,3		44.892			
	VV		Součet		80.892			
16	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1.883	176.88	333.07	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
	VV		"přípojka"5,23*0,6*0,6		1.883			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	74.410	93.64	6 967.75	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.2 Situace, D.1.4 Vzorové příčné řezy					
	VV		"odkopávky"9,027+27,5		36.527			
	VV		"rýhy"80,892+1,883		82.775			
	VV		"zásyp"-44,892		-44.892			
	VV		Součet		74.410			
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	744.100	1.04	773.86	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.2 Situace, D.1.4 Vzorové příčné řezy					
	VV		74,41*10		744.100			
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	74.410	67.63	5 032.35	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.2 Situace, D.1.4 Vzorové příčné řezy					
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	126.497	156.07	19 742.39	CS ÚRS 2021 01
	VV		74,41*1,7		126.497			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	74.410	20.81	1 548.47	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.2 Situace, D.1.4 Vzorové příčné řezy					
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	76.342	124.86	9 532.06	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
	VV		"chránička VO"60*0,6*0,6		21.600			
	VV		"dosypání mezi plotem a obrubou ŠDa fr. 0/16 tl. 190 mm"9,85		9.850			
	VV		"pro osazení nopové fólie"498,8*0,3*0,3		44.892			
	VV		Součet		76.342			
23	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	62.900	356.88	22 447.75	
	VV		31,45*2 'Přepočtené koeficientem množství		62.900			
24	M	583441554	šterkodrt' frakce 0/16	t	3.744	356.88	1 336.16	
	VV		"dosypání mezi plotem a obrubou ŠDa fr. 0/16 tl. 190 mm"9,85*0,19		1.872			
	VV		1,872*2 'Přepočtené koeficientem množství		3.744			
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	10.800	187.28	2 022.62	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
	VV		"chránička VO"60*0,6*0,3		10.800			
26	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	21.600	356.88	7 708.61	
	VV		10,8*2 'Přepočtené koeficientem množství		21.600			
27	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	48.800	46.82	2 284.82	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné řezy					
	VV		"tl. 100 mm"48,8		48.800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8.296	416.19	3 452.71	CS ÚRS 2021 01
	WV		48,8*0,1*1,7		8.296			
29	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	48.800	36.42	1 777.30	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné fezy					
30	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1.220	114.45	139.63	
	WV		48,8*0,025 Přepočtené koeficientem množství		1.220			
31	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	48.800	20.81	1 015.53	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné fezy					
32	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 169.794	20.81	24 343.41	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné fezy					
	WV		"chodník"720,98+20,87+27,42+0,8		770.070			
	WV		"vjezdy"27,62+29,8+99,11		156.530			
	WV		"srpkovité nároží"9,57		9.570			
	WV		"obrubníky"(386,3+84,98+22)*0,4+121,04*0,3		233.624			
	WV		Součet		1 169.794			
	D	2	Zakládání				61 562.14	
33	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	1 409.624	10.40	14 660.09	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné fezy					
	WV		"chodník"720,98+20,87+27,42+0,8		770.070			
	WV		"vjezdy"27,62+29,8+99,11		156.530			
	WV		"obrubníky"(386,3+84,98+22)*0,4+121,04*0,3		233.624			
	WV		"za nopovou fólií"249,4		249.400			
	WV		Součet		1 409.624			
34	M	69311175	geotextilie PP s UV stabilizací 500g/m2	m2	1 218.235	38.50	46 902.05	CS ÚRS 2021 01
	WV		1160,224*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 218.235			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 243.00	
35	K	388995216	Chránička kabelů - dodatečně osazované	m	60.000	104.05	6 243.00	
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
	WV		"VO"60		60.000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				67 655.91	
36	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	998.870	65.55	65 475.93	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné fezy					
	WV		fr. 4/8					
	WV		"předláždění ze zámkové dlažby "31+6+1+1		39.000			
	WV		"předláždění z žulových kostek"23,7		23.700			
	WV		"chodník"720,98+20,87+27,42+0,8		770.070			
	WV		"vjezdy"27,62+29,8+99,11		156.530			
	WV		"srpkovité nároží"9,57		9.570			
	WV		Součet		998.870			
37	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3.600	605.55	2 179.98	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné fezy					
	WV		"chránička VO"60*0,6*0,1		3.600			
	WV		"přípojka"					
	WV		Součet		3.600			
	D	5	Komunikace pozemní				1 181 924.14	
38	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	233.624	91.56	21 390.61	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné fezy					
	WV		"obrubníky"(386,3+84,98+22)*0,4+121,04*0,3		233.624			
39	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD tl 250 mm	m2	12.708	227.86	2 895.64	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné fezy					
	WV		"srpkovité nároží"9,57		9.570			
	WV		"přípojka"5,23*0,6		3.138			
	WV		Součet		12.708			
40	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	2.000	52.02	104.04	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné fezy					
	WV		"výzisk ze stavby"2		2.000			
41	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	156.530	414.11	64 820.64	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné fezy					
	WV		"vjezdy"27,62+29,8+99,11		156.530			
42	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	926.600	183.12	169 678.99	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné fezy</i>					
	VV		ŠD fr. 0/32					
	VV		"chodník"720,98+20,87+27,42+0,8		770.070			
	VV		"vjezdy"27,62+29,8+99,11		156.530			
	VV		Součet		926.600			
43	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	9.570	790.75	7 567.48	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné fezy</i>					
	VV		"srpkovité nároží"9,57		9.570			
44	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	17.350	557.69	9 675.92	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné fezy</i>					
	VV		"tl. 150 mm - fr. 16/32"17,35		17.350			
45	K	571908114	Zahradní fólie pod dekorační kamenivo	m2	17.350	62.43	1 083.16	
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné fezy</i>					
46	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	824.758	22.27	18 367.36	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné fezy</i>					
	VV		555,15+266,47		821.620			
	VV		"přípojka"5,23*0,6		3.138			
	VV		Součet		824.758			
47	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	560.380	412.23	231 005.45	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné fezy</i>					
	VV		555,15		555.150			
	VV		"přípojka"5,23*1		5.230			
	VV		Součet		560.380			
48	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	269.608	557.69	150 357.69	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné fezy</i>					
	VV		266,47		266.470			
	VV		"přípojka"5,23*0,6		3.138			
	VV		Součet		269.608			
49	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	9.570	747.06	7 149.36	CS ÚRS 2021 01
50	M	583810081	kostka dlažební žula velká 14/16	m2	9.857	780.35	7 691.91	
	VV		9,57*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9.857			
51	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	23.700	575.38	13 636.51	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné fezy</i>					
	VV		"předláždění"23,7		23.700			
52	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	51.120	669.02	34 200.30	CS ÚRS 2021 01
	VV		"předláždění z žulových kostek"23,7		23.700			
	VV		27,42		27.420			
	VV		Součet		51.120			
53	M	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	28.243	478.61	13 517.38	CS ÚRS 2021 01
	VV		27,42		27.420			
	VV		27,42*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		28.243			
54	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	809.070	176.88	143 108.30	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné fezy</i>					
	VV		"předláždění"31+6+1+1		39.000			
	VV		"chodník"720,98+20,87+27,42+0,8		770.070			
	VV		Součet		809.070			
55	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	728.190	258.04	187 902.15	CS ÚRS 2021 01
	VV		720,98		720.980			
	VV		720,98*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		728.190			
56	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	21.496	520.23	11 182.86	CS ÚRS 2021 01
	VV		20,87		20.870			
	VV		20,87*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		21.496			
57	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	126.730	197.69	25 053.25	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorové příčné fezy</i>					
	VV		"vjezdy"27,62+99,11		126.730			
58	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	102.083	379.77	38 768.06	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vjezdy"99,11		99.110			
	VV		99,11*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		102.083			
59	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	28.449	573.30	16 309.81	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"vjezd"27,62		27.620			
	WV		27,62*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		28.449			
60	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	0.800	887.51	710.01	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné řezy					
	WV		"lem z hladkého kamene š. 100 mm"0,8		0.800			
61	M	583811341	deska dlažební broušená žula tl 60mm	m2	0.824	3 953.77	3 257.91	
	WV		0,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0.824			
62	K	599632112	Vypínění spáry ŠDA fr. 2/4 a prolití cem. mlékem	m2	9.570	260.12	2 489.35	
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné řezy					
	WV		"srpkovité nároží"9,57		9.570			
	D	8	Trubní vedení				74 509.81	
63	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	17.000	584.74	9 940.58	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
	WV		"UV"6*0,5		3.000			
	WV		"Ž1"8		8.000			
	WV		"Ž2"6		6.000			
	WV		Součet		17.000			
64	K	877310310	Montáž kolien na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	16.000	156.07	2 497.12	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
	WV		(6+2)*2		16.000			
65	M	28617172	koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 150	kus	16.000	156.07	2 497.12	CS ÚRS 2021 01
66	K	890411852	Bourání UV z prefabrikovaných skruží strojně	kus	6.000	780.35	4 682.10	
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
67	K	894812614	Vyříznutí a utěsnění otvoru do stávající kanalizace nebo šachty	kus	2.000	520.23	1 040.46	
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
68	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	6.000	1 820.82	10 924.92	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
69	M	59223852	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	6.000	254.91	1 529.46	CS ÚRS 2021 01
70	M	59223864	prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	6.000	155.03	930.18	CS ÚRS 2021 01
71	M	59223857	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 29,5 x 5 cm	kus	6.000	225.78	1 354.68	CS ÚRS 2021 01
72	M	592238541	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem a sifónem PVC, 45x35x5 cm	kus	6.000	1 227.75	7 366.50	
73	M	59223862	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	6.000	224.74	1 348.44	CS ÚRS 2021 01
74	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6.000	780.35	4 682.10	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
75	M	552423226	mříž litinová D 400 - 500x500mm	kus	6.000	2 149.60	12 897.60	
76	M	562414991	koš kalový	kus	6.000	619.08	3 714.48	
77	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3.000	1 404.63	4 213.89	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
78	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2.000	1 404.63	2 809.26	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
79	K	899432112	Pročištění stávajících UV tlakovou vodou	kus	4.000	520.23	2 080.92	
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				520 060.64	
80	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	15.000	208.09	3 121.35	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
81	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	2.000	665.90	1 331.80	CS ÚRS 2021 01
82	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1.000	499.42	499.42	CS ÚRS 2021 01
	WV		"vjezd hasičských vozidel"1		1.000			
83	M	40445630	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm	kus	1.000	1 586.71	1 586.71	CS ÚRS 2021 01
84	M	40445631	informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm	kus	2.000	1 862.44	3 724.88	CS ÚRS 2021 01
	WV		1+1		2.000			
85	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2.000	1 118.50	2 237.00	CS ÚRS 2021 01
86	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	kus	1.000	400.58	400.58	CS ÚRS 2021 01
87	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	1.000	894.80	894.80	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	1.000	665.90	665.90	CS ÚRS 2021 01
89	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2.000	665.90	1 331.80	CS ÚRS 2021 01
90	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	2.000	894.80	1 789.60	CS ÚRS 2021 01
91	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8.000	707.52	5 660.16	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
92	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	8.000	650.29	5 202.32	CS ÚRS 2021 01
93	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	8.000	509.83	4 078.64	CS ÚRS 2021 01
94	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	16.000	15.61	249.76	CS ÚRS 2021 01
95	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	16.000	67.63	1 082.08	CS ÚRS 2021 01
96	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	3.000	260.12	780.36	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
	VV		"V7 přechod pro chodce"3		3.000			
97	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3.000	20.79	62.37	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
	VV		"V7 přechod pro chodce"3		3.000			
98	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	493.280	273.64	134 981.14	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné řezy					
	VV		(386,3+84,98+22)		493.280			
99	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	493.280	145.67	71 856.10	CS ÚRS 2021 01
100	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	121.400	263.24	31 957.34	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné řezy					
101	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	121.400	107.17	13 010.44	CS ÚRS 2021 01
102	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14.017	3 121.40	43 752.66	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné řezy					
	VV		"obrubníky"((386,3+84,98+22)*0,4+121,04*0,3)*0,06		14.017			
103	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	508.240	36.42	18 510.10	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
104	K	919122132	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	508.240	57.23	29 086.58	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
105	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	508.240	114.45	58 168.07	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
	VV		"vozovky pro schodovité napojení"493,28+2*1,25		495.780			
	VV		"přípojka"2*(5,23+1)		12.460			
	VV		Součet		508.240			
106	K	935113114	D+M odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 250 mm do lože z betonu	m	11.100	4 847.53	53 807.58	
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné řezy					
	VV		4,6+6,5		11.100			
107	K	935114113	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 200x200 mm bez vnitřního spádu se základem	m	9.800	2 346.94	23 000.01	
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné řezy					
	VV		2,2+2,5+3,1+2		9.800			
108	K	936104214	Demontáž a zpětná montáž ocelové kce ke vstupu k domu	kus	1.000	1 040.47	1 040.47	
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
109	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	8.000	520.23	4 161.84	
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
	VV		"8 kusů sloupků, 15 značek"8		8.000			
110	K	979054451	Čištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	39.000	52.02	2 028.78	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace					
	VV		"předláždění"31+6+1+1		39.000			
	D	997	Přesun sutě				192 292.47	
111	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	758.960	39.54	30 009.28	CS ÚRS 2021 01
	VV		"beton"3,653+64,172		67.825			
	VV		"kamenivo"2,64+10,142+405,908		418.690			
	VV		"frézing"65,895+206,77-0,22		272.445			
	VV		Součet		758.960			
112	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	14 420.240	1.04	14 997.05	CS ÚRS 2021 01
	VV		758,96*19		14 420.240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	121.391	39.54	4 799.80	CS ÚRS 2021 01
	W		"zámková dlažba"95,65		95.650			
	W		"kostka drobná"11,315+14,426		25.741			
	W		Součet		121.391			
114	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 920.314	1.04	1 997.13	CS ÚRS 2021 01
	W		"zámková dlažba"95,65*19		1 817.350			
	W		"kostka drobná na skládku investora"25,741*4		102.964			
	W		Součet		1 920.314			
115	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	97.175	39.54	3 842.30	CS ÚRS 2021 01
	W		"UV"1,122		1.122			
	W		"obrubníky"96,053		96.053			
	W		Součet		97.175			
116	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 846.325	1.04	1 920.18	CS ÚRS 2021 01
	W		97,175*19		1 846.325			
117	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	880.351	41.62	36 640.21	CS ÚRS 2021 01
	W		758,96+121,391		880.351			
118	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	97.175	83.24	8 088.85	
119	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	260.650	72.83	18 983.14	CS ÚRS 2021 01
	W		"beton"3,653+64,172		67.825			
	W		"zámková dlažba"95,65		95.650			
	W		"UV"1,122		1.122			
	W		"obrubníky"96,053		96.053			
	W		Součet		260.650			
120	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	418.690	156.07	65 344.95	CS ÚRS 2021 01
	W		"kamenivo"2,64+10,142+405,908		418.690			
121	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	272.445	20.81	5 669.58	CS ÚRS 2021 01
	W		"frézíng"65,895+206,77-0,22		272.445			
	D	998	Přesun hmot				52 680.12	
122	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	723.330	72.83	52 680.12	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				56 071.83	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				46 707.63	
123	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	249.400	187.28	46 707.63	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.2 Podrobná situace. D.4 Vzorové příčné řezy</i>					
	W		498,8*0,5		249.400			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 364.20	
124	K	721241103	Lapač střešních splavenin z litiny DN 150	kus	2.000	4 682.10	9 364.20	CS ÚRS 2021 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. FARÁŘE TOUFARA V HLINSKU

Objekt:

SO 010 - DIO

Soupis:

1 - Schéma 2 - B/4

KSO:

Místo: Hlinsko

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2021

Zadavatel:

Město Hlinsko, Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

IČ:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>86 505.50</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	86 505.50	21.00%	18 166.16	
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>104 671.66</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. FARÁŘE TOUFARA V HLINSKU

Objekt:

SO 010 - DIO

Soupis:

**1 - Schéma 2 - B/4**

Místo:

Hlinsko

Datum:

22. 5. 2021

Zadavatel:

Město Hlinsko, Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko

Projektant:

PRODIN a.s., K  
Vápence 2745, 530  
02 Pardubice

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**86 505.50**

HSV - Práce a dodávky HSV

86 505.50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

86 505.50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. FARÁŘE TOUFARA V HLINSKU

Objekt:

SO 010 - DIO

Soupis:

1 - Schéma 2 - B/4

Místo: Hlinsko

Datum: 22. 5. 2021

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko

Projektant: PRODIN a.s., K  
Vápence 2745, 530  
02 Pardubice

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>86 505.50</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				86 505.50	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				86 505.50	
1	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	80.650	50.00	4 032.50	CS ÚRS 2021 01
	vv		44,85+29,3+6,5		80.650			
2	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	80.650	20.00	1 613.00	CS ÚRS 2021 01
3	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	6.000	200.00	1 200.00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"E13"3*2		6.000			
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	504.000	10.00	5 040.00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"E13"3*2*12*7		504.000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	7.000	200.00	1 400.00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"IP22"2		2.000			
	vv		"A26"2		2.000			
	vv		"B30"3		3.000			
	vv		Součet		7.000			
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	588.000	15.00	8 820.00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"IP22"2*12*7		168.000			
	vv		"A26"2*12*7		168.000			
	vv		"B30"3*12*7		252.000			
	vv		Součet		588.000			
7	K	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m	kus	2.000	100.00	200.00	CS ÚRS 2021 01
8	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m	kus	2.000	100.00	200.00	CS ÚRS 2021 01
9	K	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	168.000	10.00	1 680.00	CS ÚRS 2021 01
	vv		2*12*7		168.000			
10	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	168.000	15.00	2 520.00	CS ÚRS 2021 01
	vv		2*12*7		168.000			
11	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	25.000	50.00	1 250.00	CS ÚRS 2021 01
12	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	2 100.000	8.00	16 800.00	CS ÚRS 2021 01
	vv		25*12*7		2 100.000			
13	K	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	3.000	200.00	600.00	CS ÚRS 2021 01
14	K	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	kus	252.000	25.00	6 300.00	CS ÚRS 2021 01
	vv		3*12*7		252.000			
15	K	915331110	D+M vodící fólie oranžová vč. odstranění	m	697.000	45.00	31 365.00	
	vv		"V5 vodící fólie oranžová"697		697.000			
16	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	697.000	5.00	3 485.00	CS ÚRS 2021 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. FARÁŘE TOUFARA V HLINSKU

Objekt:

SO 010 - DIO

Soupis:

2 - Schéma 2 - B/6

KSO:

Místo: Hlinsko

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2021

Zadavatel:

Město Hlinsko, Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

IČ:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 630.00

DPH základní  
snížená

Základ daně

20 630.00

0.00

Sazba daně

21.00%

15.00%

Výše daně

4 332.30

0.00

Cena s DPH

v CZK

24 962.30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

### Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. FARÁŘE TOUFARA V HLINSKU

### Objekt:

SO 010 - DIO

### Soupis:

**2 - Schéma 2 - B/6**

Místo: Hlinsko

Datum: 22. 5. 2021

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko

Projektant: PRODIN a.s., K  
Vápence 2745, 530  
02 Pardubice

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**20 630.00**

HSV - Práce a dodávky HSV

20 630.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 630.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. FARÁŘE TOUFARA V HLINSKU

Objekt:

SO 010 - DIO

Soupis:

2 - Schéma 2 - B/6

Místo:

Hlinsko

Datum:

22. 5. 2021

Zadavatel:

Město Hlinsko, Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko

Projektant:

PRODIN a.s., K  
Vápence 2745, 530  
02 Pardubice

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>20 630.00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 630.00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 630.00	
1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	1.000	200.00	200.00	CS ÚRS 2021 01
	w		"E13"1		1.000			
2	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	21.000	10.00	210.00	CS ÚRS 2021 01
	w		"E13"1*21		21.000			
3	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	5.000	200.00	1 000.00	CS ÚRS 2021 01
	w		"A10"2		2.000			
	w		"A15"2		2.000			
	w		"B30"1		1.000			
	w		Součet		5.000			
4	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	105.000	10.00	1 050.00	CS ÚRS 2021 01
	w		"A10"2*21		42.000			
	w		"A15"2*21		42.000			
	w		"B30"1*21		21.000			
	w		Součet		105.000			
5	K	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m	kus	2.000	100.00	200.00	CS ÚRS 2021 01
6	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m	kus	1.000	100.00	100.00	CS ÚRS 2021 01
7	K	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	42.000	10.00	420.00	CS ÚRS 2021 01
	w		2*21		42.000			
8	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	21.000	15.00	315.00	CS ÚRS 2021 01
	w		1*21		21.000			
9	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	5.000	50.00	250.00	CS ÚRS 2021 01
10	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	420.000	8.00	3 360.00	CS ÚRS 2021 01
	w		5*12*7		420.000			
11	K	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	3.000	200.00	600.00	CS ÚRS 2021 01
12	K	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	kus	63.000	25.00	1 575.00	CS ÚRS 2021 01
	w		3*21		63.000			
13	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	2.000	600.00	1 200.00	CS ÚRS 2021 01
14	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	42.000	225.00	9 450.00	CS ÚRS 2021 01
	w		2*21		42.000			
15	K	915331110	D+M vodící fólie oranžová vč. odstranění	m	14.000	45.00	630.00	
	w		"V5 vodící fólie oranžová"2*2*3,5		14.000			
16	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	14.000	5.00	70.00	CS ÚRS 2021 01