

Středisko Nový Jičín
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín

BANK. SPOJ.: Komerční banka Nový Jičín
ČÍSLO ÚČTU: 86-6032100257/0100

VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:



Dodavatel:
Stavby, opravy a údržba silnic, s. r. o.
Velké Albrechtice 256
742 91 Velké Albrechtice

DATUM: 20.3.2023

IČO: 64619036

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 188.23

DODACÍ LHŮTA: viz text objednávky
ZPŮSOB DODÁNÍ:

480 30 190

Objednáváme u Vás:

Silnice III/46416, oprava dešťové kanalizace u v obci Bravantice - viz příložená fotodokumentace.


Práce budou prováděny dle:

- rámcová dohoda o provádění zimní a běžné letní údržby silnic v oblasti Bílovecka na rok 2022-2024
- dle cenové nabídky z tzv. rámcové dohody..... viz fotokopie cenové nabídky
- samotné práce budou probíhat v měsících dubnu a květnu 2023, fakturace pak bude provedena v měsíci květnu 2023

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	199 535,60 Kč	(včetně DPH)	241 438,08 Kč
--	----------------------	---------------------	----------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.



vedoucí střediska Nový Jičín

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988
IČO: 00095711 e-mail: ssmsk@ssmsk.cz tel.: 555 531 367
DIČ: CZ00095711 www.ssmsk.cz ID DS: jyt8nr č.ú.: 14234801/0100

Cenová nabídka

Stavba Oprava dešťové kanalizace Bravantice III-46416

Objekt Kanalizace - dešťová

Místo Bravantice - III-46416

Zadavatel SSMSK NJ

Zhotovitel Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

datum 08.03.2023

čerpání - stavební a nestavební údržba mostů, propustků a ul. vpustí

č.položky	popis položky	MJ	počet MJ	cena za MJ	celkem
1	Odstranění ruční podkladu pl do 5 m2 živičných tl 100 mm	m2	9,40	189,00	1 776,60
2	Hloubení šachet	m3	26,70	2 300,00	61 410,00
4	Betonáž stěn šachet tl do 200 mm	m3	6,25	8 780,00	54 875,00
6	Zásyp šachet, rýhy a pod	m3	18,00	360,00	6 840,00
7	Montáž potrubí z kanalizačních trub PVC - otevřený výkop	mb	18,00	161,00	2 898,00
8	Provizorní dopravní značení po dobu stavby	soubor	1,00	2 550,00	2 550,00
11	Trouba kanalizační PVC DN300 SN10	mb	18,00	568,00	10 224,00
19	Přídlažba z lom. kamene do betonu	m2	1,00	2 430,00	2 430,00

čerpání - běžná LÚ

4/22110	Vysprávky asf. směsí za horka do upr. výtluků	t	2,30	8 000,00	18 400,00
9/24840	Frézování spár a prasklin vč.zalítí asf.	bm	18,80	180,00	3 384,00
10/24810	Řezání stávajícího živičného krytu hl 5 -10 cm	m	10,00	85,00	850,00
5/5xxxx	Vpustě, šachty - zřízení,	ks	1,00	24 000,00	24 000,00
5/59998	Poplatek za skládku	t	28,28	350,00	9 898,00

cena celkem bez DPH

199 535,60

DPH

41 902,48

Cena celkem s DPH

241 438,08

- Popis prací
1. zařezání stávající komunikace šikmo v dl. 9,4m, š. 1m
 2. odstranění asfaltových vrstev, výkop rýhy hl. cca 1,3-1,6 m
 3. montáž nového potrubí z PVC DN 300 s obetonováním
 4. zřízení revizní šachty DN 600 v lomu trasy potrubí
 5. zpětný zásyp rýhy - terén původní zeminou, komunikace ŠD 0/63 se zhutněním
 6. oprava rýhy v komunikaci 2 x ACO 11 tl. 5 cm
 7. provedení asfaltové zálivky s prořezem
 8. zřízení výtokového čela - kámen do betonového lože
 9. DIO - semafor

zpracoval:

██████████ příprava výroby
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.
742 91 Velké Albrechtice 256
██████████
██████████

Stavby, opravy a údržba silnic
s.r.o. (11)
742 91 VELKÉ ALBRECHTICE 256
IČ: 64619038 DIČ: C761610005