

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 17.03. 2023

**HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu kanceláří, závada BOZP pro budovu Olomouc - administrativní budova Nerudova, IC6000315233 , dle nabídkového listu č.107-2023. Oprava maleb, výměna podlahových krytin, oprava po zatečení, výměna kování. Kanceláře: 3P28,3P03,3P04,3P05,2P13,0P49A,0P47.

**Zakázka / objekt RE:** ZDC/71/1000/16767

**Dohodnutá cena:** 281 781,11,- Kč (bez DPH)

**Termín:** 31.5.2023

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

## Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **107-2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211Z3520MSE

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Olomouc - AB Nerudova 1

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

**Oprava kanceláří po zatečení, odstranění závad BOZP**

Na základě prohlídek a zjištěných závad BOZP v daných prostorách.

Oprava omítek, malování kanceláří, výměna podlahových krytin, nátěry, opravy dveří .

m.č. 3P38, 3P03, 3P04, 3P05, 2P13, 0P49A, 0P47,

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 31.5.2023

Příloha:

Vzdálenost v KM

3

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	08.03.2023	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	08.03.2023	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	08.03.2023 V 11:12 hod
--	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

15.03.2023	17.03.2023
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Zahájení prací do 15 dnů od objednávky	31.05.2023
----------------------------------------	------------

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 107-2023

**Stavba:** Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláři po zatečení, odstranění závad BOZP

KSO:  
Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

CC-CZ:  
Datum: 16. 3. 2023

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**281 781,11**

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

---

**Správce obvodu:**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 107-2023

**Stavba:** Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří po zatečení, odstranění závad BOZP

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

Datum: 16. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**281 781,11**

**SPS-107-2023** Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří po zatečení, odstranění závad BOZP

**VRN** VRN

**Ostatní** Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří po zatečení, odstranění závad BOZP

Objekt:

**SPS-107-2023 - Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří po zatečení, odstranění závad BOZP**

Místo:

Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

16. 3. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	997	Přesun sutě					
1	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t			
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t			
	VV	0,155*10'Přepočtené koeficientem množství					
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	VV	0,155*10'Přepočtené koeficientem množství					
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2			
7	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2			
8	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
10	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus			
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
11	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
12	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon přípevněné na stěnu šrouby	soubor			
13	K	725530811	Demontáž ohřivač elektrický přepadový do 12 l	soubor			
14	K	725531101	Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor			
15	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor			
16	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus			
17	M	5514397R	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm k průtokovému ohřivači	kus			
18	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%			
19	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%			
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
20	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus			
21	M	34535008	ovládač zapínací kompletní, zápusťný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus			
22	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	34535002	přepínač sériový kompletní, zápuštný, řazení 5, šroubové svorky	kus			
24	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	)		
25	M	34555202	zásuvka zápuštná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus			
26	K	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	)		
27	M	34555201	zásuvka zápuštná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus			
D 766 Konstrukce truhlářské							
28	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	)		
29	M	54924010	zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární	kus			
30	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus			
31	M	54914123R	kování rozetové klíka/klíka	kus			
32	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	)		
33	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	)		
D 776 Podlahy povlakové							
34	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	)		
VV			48,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		)		
35	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	)		
36	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	)		
37	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	)		
38	K	776211111	Pokládka koberce	m2	)		
39	M	69751014R	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2			
40	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	)		
41	M	2841100R	lišta soklová	m			
42	M	6975120R	lišta kobercová 50x7mm	m			
43	K	77621212R	Podložka pod kol. židly na koberec	kus	)		
44	K	776221111	Lepení pásů z PVC standartním lepidlem	m2	)		
45	K	776521111	Lepení pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m	m2	)		
46	M	M2841228R	Pvc tl. 3,2 mm, nášl. 0,5 mm	m2			
47	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	)		
48	M	59054130.1	profil přechodový nerezový samolepící 35mm	m			
49	K	783943101	Penetrační jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr dřevěných podlah - parket	m2	)		
50	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	)		
51	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	)		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
52	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	)		
53	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	)		
54	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	)		
55	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	)		
56	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	)		
57	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	)		
58	K	783152121	Lokální tmenení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	)		
59	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	)		
60	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	)		
61	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	)		
62	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	)		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
64	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
65	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m			
66	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
67	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2			
68	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2			
69	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
70	K	784151041	Jednonásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2			
71	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m			
72	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
73	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
74	K	784161221	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
75	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			
76	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m			
77	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m			
78	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m			
79	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
80	M	58124850	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m			
81	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
82	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
83	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník (Demontáž garnýží, zaslepení dveří SDK konstrukcí)	hod			
84	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný (Čalouník - čalounění dveří)	hod			
85	M	61174247	čalounění dveří kompletní pro dveře 90 cm x 212 cm, barva ořech extra	kus			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří po zatečení, odstranění závad BOZP

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

Datum: 16. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor			
	W		"Místní šetření pro vytvoření cenové nabídky"				
	W		1				

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor			
	W		"Koordinační stavebních prací"				
	W		1				



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláří po zatečení, odstranění závad BOZP

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

Datum: 16. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%			
---	---	-----------	--------------------------	---	--	--	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3490109

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cd6d4b85-f4dd-4b85-954c-6dbec54985dc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.03.2023 07:35:20



62027bcf-eb13-49a4-9f81-3c52d1bb2a4c