

Soupis prací č. 107

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

žst. Chrášťany v.č. 1,2,3,4; k.č. 1,2,4 - oprava výhybek a nástupiště

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	Kč
					jednot.	Kč				
1	K	5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus						0,00
	vv		v.č. 1 - 1:9-300							
	vv		v.č. 2 - 1:9-300							
2	K	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus						0,00
3	K	5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus						0,00
	vv		v.č. 1 - 1:9-300							
	vv		v.č. 2 - 1:9-300							
4	K	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus						0,00
5	K	5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus						0,00
	vv		v.č. 1 - 1:9-300							
	vv		v.č. 2 - 1:9-300							
6	K	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus						0,00
7	K	5905080120	Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože zapuštěné	m2						0,00
	vv		v.č. 1 a v.č. 2							
8	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus						0,00
9	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t						0,00
	vv		v.č. 3 - 1:9-300							
	vv		v.č. 4 - 1:9-300							
10	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m						0,00
	vv		v.č. 3 - 1:9-300							
	vv		v.č. 4 - 1:9-300							
11	K	5906140045	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar A	km						0,00
	vv		k.č.4							
12	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km						0,00
	vv		za KV3							
	vv		za KV4							
	vv		mezi v.č. 4 a v.č. 5							
13	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3						0,00
	vv		v.č. 3 - 1:9-300							
	vv		v.č. 4 - 1:9-300							
14	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3						0,00
	vv		za KV3							
	vv		za KV4							
	vv		mezi v.č. 4 a v.č. 5							
15	K	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2						0,00
	vv		v.č. 3 - 1:9-300							
	vv		v.č. 4 - 1:9-300							
16	K	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2						0,00
	vv		k.č. 4							
17	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus						0,00
	vv		v.č. 3 - 1:9-300							
	vv		v.č. 4 - 1:9-300							
18	K	5907050130	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy A	kus						0,00
	vv		k.č.4							
19	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km						0,00
	vv		náhrada v.č. 3 - 1:9-300							
	vv		náhrada v.č. 4 - 1:9-300							
	vv		za KV3							
	vv		za KV4							
	vv		mezi v.č. 4 a v.č. 5							
20	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t						0,00
21	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t						0,00
22	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t						0,00
23	K	5913095020	Demontáž dílů základňové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus						0,00
24	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m						0,00
25	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t						0,00
	vv		pražce SBB, žst. Hořesedly	kus						
26	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového	t						0,00
	vv		pražce SBB, žst. Hořesedly	kus						
27	K	5914130040	Montáž nástupiště úrovněového Tischer oboustranné	m						0,00

Soupis prací č. 107

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

žst. Chrášťany v.č. 1,2,3,4; k.č. 1,2,4 - oprava výhybek a nástupiště

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	
				jednot.	Kč			Kč		
28	M	5964161020	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898	m3					0,00	
29	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t					0,00	
30	K	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm	m2					0,00	
31	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t					0,00	
	vv		<i>Beton lehce zhutnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898</i>							
	vv		<i>Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva</i>							
32	K	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus					0,00	
	vv		<i>KV2 - ZV5</i>							
33	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus					0,00	
	vv		<i>výměna stávajícího upevnění mimo montáž roštu KV2 - ZV5</i>							
34	K	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m					0,00	
	vv		<i>k.č. 2 - výměna alkamidových IS za LIS 2x3,6m</i>							
35	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec	kus					0,00	
	vv		<i>v k.č. 1</i>							
36	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m					0,00	
	vv		<i>odstranění původních styků za KV5 v k.č. 2 v počtu 6 ks</i>							
37	M	5961170070	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R300 pro jazky ohnutý i přímý	kus					0,00	
	vv		<i>v.č. 5</i>							
38	K	5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazky i opornici	pár					0,00	
	vv		<i>v.č. 5</i>							
39	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar					0,00	
	vv		<i>k.č. 2 + v.č. 5 v přímém směru</i>							
40	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar					0,00	
41	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m					0,00	
42	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m					0,00	
	vv		<i>k.č.2</i>							
43	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus					0,00	
	vv		<i>minibagr</i>							
44	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus					0,00	
	vv		<i>MHS</i>							
45	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%					0,00	
Celkem:									1 302 025,22	
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz						za Objednatele: Správa železnic, státní organizace				
						OŘ Praha ST Praha západ				
Datum: 20.03.2023						Datum: 20.03.2023				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3490355

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 64536256-f64f-4d5f-b782-3085aec81d0a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.03.2023 08:36:02



5c947459-c02a-4277-9ab7-c2489bdf8547