

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 161/2023/01  
Stavba: Oprava a techn. zhodnocení LC Na spojce

KSO:  
Místo: k.ú. Koclířov, Děřichov u Svitav, N.Ves u M.T.

CC-CZ:  
Datum: 5.3.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.? LS Svitavy

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
LTM Litomyšl, spol. s r.o.

IČ: 47451742  
DIČ: CZ 47451742

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.urs.cz](http://www.urs.cz)

**Cena bez DPH** **1 135 152,30**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 135 152,30</b>	<b>238 381,98</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **1 373 534,28**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 161/2023/01

**Stavba:** Oprava a techn. zhodnocení LC Na spojce

Místo: k.ú. Koclířov, Děřfichov u Svitav, N.Ves u M.T.

Datum: 05.03.2023


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.? LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 135 152,30</b>	<b>1 373 534,28</b>	
161/2023/ 01 - 01	Oprava a TZ LC Na spojce - část oprava	1 017 030,60	1 230 607,03	STA
161/2023/ 01 - 02	Oprava a TZ LC Na spojce - část technické zhodnocení	118 121,70	142 927,26	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a techn. zhodnocení LC Na spojce

Objekt:

161/2023/01 - 01 - Oprava a TZ LC Na spojce - část oprava

KSO:

Místo: k.ú. Koclířov, Dětrichov u Svitav, N.Ves u M.T.

CC-CZ:

Datum: 05.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.? LS Svitavy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol. s r.o.

IČ:

47451742

DIČ:

CZ 47451742

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**


**1 017 030,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 017 030,60	21,00%	213 576,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 230 607,03**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a techn. zhodnocení LC Na spojce

Objekt:

161/2023/01 - 01 - Oprava a TZ LC Na spojce - část oprava

Místo: k.ú. Koclířov, Děřichov u Svitav, N.Ves u M.T.

Datum: 05.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.? LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 017 030,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 017 030,60**

1 - Zemní práce

136 105,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

6 336,00

5 - Komunikace pozemní


708 235,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

83 250,00

998 - Přesun hmot

78 103,80



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a techn. zhodnocení LC Na spojce

Objekt:

161/2023/01 - 01 - Oprava a TZ LC Na spojce - část oprava

Místo: k.ú. Koclířov, Dětrichov u Svitav, N.Ves u M.T.

Datum: 05.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.? LS Svitavy

Projektant:


Uchazeč: LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 017 030,60</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 017 030,60	
D	1		Zemní práce				136 105,30	
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101</a>					
			VV "Ú II. km 0,485" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102</a>					
			VV "Ú I. km 1,210" 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
3	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva	m2	1 557,500	23,00	35 822,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113108441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113108441</a>					
			VV "rozrytí krytu vozovky v nejvíce poškozených úsecích do hl. min. 0,20m"					
			VV "Úsek I. km 1,185-1,300" 115*3,5		402,500			
			VV "Úsek II: km 0,000-0,035" 35*3,0		105,000			
			VV "km 0,675-0,920" 245*3,0		735,000			
			VV "km 1,175-1,280" 105*3,0		315,000			
			VV Součet		1 557,500			
4	K	113205111	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	106,000	90,00	9 540,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113205111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113205111</a>					
			VV "vybourání stávajících ocel. svodnic před opravou vozovky - budou použity zpět"					
			VV "dl. 4,5m 11 ks" 11*4,5		49,500			
			VV "dl. 5 m 9 ks" 9*5		45,000			
			VV "dl. 5,5 m 1 ks" 1*5,5		5,500			
			VV "dl. 6 m 1 ks" 1*6		6,000			
			VV Součet		106,000			
5	K	121151203	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	129,450	24,00	3 106,80	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151203</a>					
			VV "odstranění lesní půdy a bláta z hosp. sjezdů HS 1-HS24"					
			VV 5,6+4,4+6,5+6,5+2,4+18,0+2,1+2,1+11,5+6,5+4,4+2,25+5,2+17,25+3,3+4,8+7,5+2,4+4,4+4,4+5,2+2,75		129,450			
			VV Součet		129,450			
6	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	15,000	140,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252203</a>					
			VV "odkopávka svahu pro rozšíření příkopu v km 0,465-0,495"					
			VV 30*0,5		15,000			
			VV Součet		15,000			
7	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	15,000	25,00	375,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101</a>					
			VV "uložení výkopku z příkopu"					
			VV 15		15,000			
			VV Součet		15,000			
8	K	181101102R	Úprava krytu vozovky grejdrem včetně zhutnění	m2	7 671,000	11,00	84 381,00	
			Poznámka k položce: Úprava stávajícího krytu vozovky ze šlérkodní grejdrem - vyrovnání malých výškových rozdílů, vytvoření příčného sklonu vozovky, zhutnění silničním válcem					
			VV "Úsek I. km 1,185-1,495" 310*3,5		1 085,000			
			VV "Úsek II. km 0,000-1,863" 1863*3		5 589,000			
			VV "Lesní sklady LS 1 - LS 7"					
			VV 210+96+96+125+195+140+135		997,000			
			VV Součet		7 671,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	321212625	Oprava zdíva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomafsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdíva rubového	m3	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321212625">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321212625</a>					
		W	"oprava čel z lom. kamene jejich dozdním -TP v km 1,240 a km 1,845"					
		W	0,5*2		1,000			
		W	Součet		1,000			
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				6 336,00	
10	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínování spár a dutin úlomky z kamene	m3	2,880	2 200,00	6 336,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211111</a>					
		W	"výtok. čelo na prodloužení TP v km 0,520"					
		W	3,0*0,6*1,6		2,880			
		W	Součet		2,880			
	D	5	<b>Komunikace pozemní</b>				708 235,50	
11	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 100 mm	m2	1 557,500	118,00	183 785,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564731111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564731111</a>					
		W	"doplnění kameniva v úsecích dle rozrytl"					
		W	402,5+105+735+315		1 557,500			
		W	Součet		1 557,500			
12	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 150 mm	m2	195,000	148,00	28 860,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564751111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564751111</a>					
		W	"doplnění kameniva stáv. lesních skladů"					
		W	"LS3 20*4+16" 96		96,000			
		W	"LS4 20*5+25" 125		125,000			
		W	"LS5 30*6+15" 195		195,000			
13	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 50 mm	m2	2 240,000	48,00	107 520,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564811111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564811111</a>					
		W	"doplnění vozovky v místech rozrytl"					
		W	402,5+105+735+315		1 557,500			
		W	"Úsek I.: km 1,300-1,495"					
		W	195*3,5		682,500			
		W	Součet		2 240,000			
14	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 100 mm	m2	509,000	90,00	45 810,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564831011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564831011</a>					
		W	"doplnění kameniva na HS tl. 10 cm"					
		W	"HS 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 24"					
		W	56+24+21+21+115+65+22,5+52+33+48+24+27,5		509,000			
		W	Součet		509,000			
15	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 150 mm	m2	312,500	138,00	43 125,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011</a>					
		W	"doplnění kameniva na HS tl. 15 cm"					
		W	"HS 14, 21, 22, 23"					
		W	172,5+44+44+52		312,500			
		W	Součet		312,500			
16	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 200 mm	m2	308,000	180,00	55 440,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011</a>					
		W	"doplnění kameniva na HS tl. 20 cm"					
		W	"HS 2, 3, 4, 6, 11"					
		W	44+65+65+90+44		308,000			
		W	Součet		308,000			
17	K	571905111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuňněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2	m2	6 674,000	15,00	100 110,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/571905111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/571905111</a>					
		W	"zakalení vozovky po celé trase"					
		W	310*3,5		1 085,000			
		W	1863*3		5 589,000			
		W	Součet		6 674,000			
18	K	572211111	Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuňněním kamenivem hrubým drceným	m3	167,670	650,00	108 985,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/572211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/572211111</a>					
		W	"vyspravení jednotl.výtlučků v trase úseku II."					
		W	1863*3*0,03		167,670			
		W	Součet		167,670			
19	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypání	m	5,000	1 700,00	8 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/597311121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/597311121</a>					
		W	"km 0,395 - výměna poškozené za novou" 5		5,000			
		W	Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	R01	Osazení ocelových svodnic - stávající zpět do vozovky	m	87,000	300,00	26 100,00	
	W		"osazení stávajících ocel. svodnic zpět - vč. zemních prací a obsypu"					
	W		"dl. 4,5 m 10 ks" 10*4,5		45,000			
	W		"dl. 5,0 m 6 ks" 6*5		30,000			
	W		"dl.5,50 m 1 ks" 1*5,5		5,500			
	W		"dl.6,5 m 1 ks" 1*6,5		6,500			
	W		Součet		87,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 250,00	
21	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	2 721,000	30,00	81 630,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938902111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938902111</a>					
	W		"pročištění stávajících příkopů"					
	W		"Úsek I.: P km 1,190-1,494" 304		304,000			
	W		"odtok TP km 1,290" 10		10,000			
	W		"Úsek II.: P km 0,000-0,230" 230		230,000			
	W		"P km 0,256-0,918" 662		662,000			
	W		"odtok TP km 0,520" 15		15,000			
	W		"L km 0,915-1,100" 185		185,000			
	W		"P km 1,130-1,499" 369		369,000			
	W		"P km 1,530-1,802" 272		272,000			
	W		"L km 1,239-1,863" 624		624,000			
	W		"zemní svodnice km 1,014" 5		5,000			
	W		"kam. svodnice km 1,132" 5		5,000			
	W		"výtok TP km 1,240" 30		30,000			
	W		"odtok od svodnice km 1,195" 10		10,000			
	W		Součet		2 721,000			
22	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	1,800	900,00	1 620,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962022491">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962022491</a>					
	W		"rozebrání poškozeného výtok. čela TP v km 0,520"					
	W		3,0*0,6*1,0		1,800			
	W		Součet		1,800			
	D	998	Přesun hmot				78 103,80	
23	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 420,069	55,00	78 103,80	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111</a>					



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a techn. zhodnocení LC Na spojce

Objekt:

161/2023/01 - 02 - Oprava a TZ LC Na spojce - část technické zhodnocení

KSO:

Místo: k.ú. Koclířov, Dětrřichov u Svitav, N.Ves u M.T.

CC-CZ:

Datum: 05.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.? LS Svitavy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol. s r.o.

IČ:

47451742

DIČ:

CZ 47451742

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>118 121,70</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 121,70	21,00%	24 805,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>142 927,26</b>
-------------------	--------------	-------------------

---



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a techn. zhodnocení LC Na spojce

Objekt:

161/2023/01 - 02 - Oprava a TZ LC Na spojce - část technické zhodnocení

Místo: k.ú. Koclířov, Dětřichov u Svitav, N.Ves u M.T.

Datum: 05.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.? LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**118 121,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

118 121,70

1 - Zemní práce

10 306,50

5 - Komunikace pozemní


14 904,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

90 000,00

998 - Přesun hmot

2 911,20



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a techn. zhodnocení LC Na spojce

Objekt:

161/2023/01 - 02 - Oprava a TZ LC Na spojce - část technické zhodnocení

Místo: k.ú. Koclířov, Dětrichov u Svitav, N.Ves u M.T.

Datum: 05.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.? LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>118 121,70</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				118 121,70	
D	1		Zemní práce				10 306,50	
1	K	121151203	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše do 100 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m <sup>2</sup>	81,000	24,00	1 944,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151203</a>					
			W "odsíranění půdy pro zpevnění nových HS 1.1 - 1.3"		81,000			
			W ((6+3)*6/2)*3		81,000			
			W Součet		81,000			
2	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,640	300,00	2 592,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151101</a>					
			W "HS 1.1. P km 0,630"					
			W 0,6*0,8*6		2,880			
			W "HS 1.2 P km 0,850"					
			W 2,880		2,880			
			W "HS 1.3 P km 1,185"					
			W 2,880		2,880			
			W Součet		8,640			
3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m <sup>3</sup>	8,640	25,00	216,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101</a>					
			W "uložení výkopku z hloubení rýh pro nové HS"					
			W 2,880*3		8,640			
			W Součet		8,640			
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	4,830	350,00	1 690,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101</a>					
			W "obsyp potrubí ŠD 0-32mm nové HS 1.1-1.3"					
			W (2,88-1,27)*3		4,830			
			W Součet		4,830			
5	M	58344171	štrkodř frakce 0/32	t	9,660	400,00	3 864,00	CS ÚRS 2022 02
			W 4,83*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,660			
D	5		Komunikace pozemní				14 904,00	
6	K	564861011	Podklad ze štrkodř ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m <sup>2</sup> , po zhuťnění tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	81,000	184,00	14 904,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011</a>					
			W "zpevnění nových HS drceným kamenivem frakce 0-63 mm"					
			W 27*3		81,000			
			W Součet		81,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				90 000,00	
7	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm	m	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919541121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919541121</a>					
8	M	R01	Trubka ocelová DN 530 x 8 mm - použita	m	20,000	4 000,00	80 000,00	
			W "nové HS" 6*3		18,000			
			W "prodloužení TP v km 0,520" 2		2,000			
			W Součet		20,000			
9	K	R02	Přivaření potrubí ocel Dn 530*8mm	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
			Poznámka k položce: prodloužení TP v km 0,520					
			W "prodl. stávajícího TP v km 0,520"					
			W 1		1,000			
			W Součet		1,000			
D	998		Přesun hmot				2 911,20	
10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	48,520	60,00	2 911,20	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111</a>					