PŘELOŽKA OPTICKÉ TRASY VARENSKÁ-PODLAHOVA

		Cena SoD			MÉNĚ PRÁCE			VÍCEPRÁCE		
ZEMNÍ PRÁCE	**MJ**	**MNOŽSTVÍ**	**JC**	**CENA**	**MNOŽSTVÍ**	**JC**	**CENA**	**MNOŽSTVÍ**	**JC**	**CENA**
TRASA HDPE VE VOLNÉM TERÉNU (35x70 cm)	M	56,00	885,00	49 560,00	53	885,00	46 905,00			
TRASA HDPE V DLAŽBĚ (35x90 cm)	M	52,00	1 245,00	64 740,00	48	1 245,00	59 760,00			
PŘEKOP ASFALT+BETON KOMUNIKACE (hl > 1m)	M	62,00	1 885,00	116 870,00	55	1 885,00	103 675,00			
VYTYČENÍ SÍTÍ PRO TRASU HDPE TRUBEK - SPRÁVC	ks	6,00	853,00	5 118,00	2	853,00	1 706,00			
POKLÁDKA HDPE TRUBEK, VČETNĚ SPOJKOVÁNÍ	M	170,00	55,50	9 435,00	156	55,50	8 658,00			
VÝKOP A ZÁHOZ MONTÁŽNÍ JÁMY + OSAZENÍ KOMORY	ks	2,00	2 050,00	4 100,00	1	2 050,00	2 050,00			
BETON PRO OBNOVU POVRCHU, vč. dopravy a manipulace	M3							12,2	4 000,00	48 800,00
POKLÁDKA KOPOFLEX 110 chránička, zatažení HDP do chránička	m							122	24,00	2 928,00
Zatažení HDP do chráničky	m							122	62,00	7 564,00
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				249 823,00			222 754,00			59 292,00
TECHNOLOGIE HDPE + ZP DODÁVKA	**MJ**	**MNOŽSTVÍ**	**JC**	**CENA**	**MNOŽSTVÍ**	**JC**	**CENA**	**MNOŽSTVÍ**	**JC**	**CENA**
SPOJKA HDPE 40mm (PLASSON, PLASSIM)	ks	2	80,5	161,00	0	80,5	0,00			
TRUBKA HDPE 40 mm	M	170,00	35,65	6 060,50	156,00	35,65	5 561,40			
KONCOVKA HDPE 40mm	ks	2,00	172,50	345,00	2,00	172,50	345,00			
MINIMARKER / BALLMARKER	ks	2,00	1 276,50	2 553,00	0,00	1 276,50	0,00			
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE , Oranžová, š. 22 cm	M	170,00	3,45	586,50	156,00	3,45	538,20			
KABELOVÁ KOMORA KOR 173024 s kom. Vikem	ks	2,00	17 240,00	34 480,00	0,00	17 240,00	0,00			
Miktrotrubička 14/12 mm do HDPE	m	390,00	8,17	3 184,35	447,00	8,17	3 649,76			
Spojka MT 14mm	ks	2,00	31,97	63,94	4,00	31,97	127,88			
Gasblock MT 14 mm	ks	2,00	54,10	108,20	4,00	54,10	216,40			
Koncovka MT 14 mm	ks	2,00	20,60	41,20	2,00	20,60	41,20			
Tlaková zkouška HDPE trubky	m	170,00	4,50	765,00	156,00	4,50	702,00			
KK Hidrostank, 68x68x80cm, D400 s kompozit. Víkem	ks				1,00	22 400,00	22 400,00			
Beton pro fixaci víka komory, vč. dopravy a manipulace	M3							0,25	4 000,00	1 000,00
KOPOFLEX 110 chránička	m							122,00	49,75	6 069,50
TECHNOLOGIE HDPE + ZP DODÁVKA				48 348,69			33 581,84			7 069,50
OPTIKA DODÁVKA	**MJ**	**MNOŽSTVÍ**	**JC**	**CENA**	**MNOŽSTVÍ**	**JC**	**CENA**	**MNOŽSTVÍ**	**JC**	**CENA**
OPTICKÝ KABEL SM - OFS MiDia CT, 24vl. 9/125	M	220,00	55,20	12 144,00	217,00	55,20	11 978,40			
SPOJKA OPTICKÁ VYSTROJENÁ PRO 48f, vč.kazet, vstupů	ks	2,00	1 081,00	2 162,00	2,00	1 081,00	2 162,00			
OCHRANA SVARU 60mm	ks	60,00	4,60	276,00	66,00	4,60	303,60			
KONCOVKA PRO HDPE 40mm JACKMOON	ks	2,00	415,15	830,30	1,00	415,15	415,15			
Těsnění trubiček v HDPE (utěsnění 2ks MT 14 mm)	ks	2,00	173,70	347,40	3,00	173,70	521,10			
DROBNÝ A POMOCNÝ MATERIÁL	ks	1,00	2 500,00	2 500,00	1,00	3 500,00	3 500,00			
Pigtail optický E2000/APC, SM, 1m								18,00	213,00	3 834,00
adaptér E2000/APC								18,00	110,00	1 980,00
OPTIKA DODÁVKA				18 259,70			18 880,25			5 814,00
OPTIKA - MONTÁŽNÍ PRÁCE	**MJ**	**MNOŽSTVÍ**	**JC**	**CENA**	**MNOŽSTVÍ**	**JC**	**CENA**	**MNOŽSTVÍ**	**JC**	**CENA**
Vyfouknutí / vytažení stávajícího kabelu	m	150,00	35,40	5 310,00	241,00	35,40	8 531,40			
Záfuk OK do Mikrotrubičky	m	210,00	23,70	4 977,00	217,00	23,70	5 142,90			
SPOJKA OPTICKÁ MONTÁŽ	ks	2,00	1 069,00	2 138,00	2,00	1 069,00	2 138,00			
SVAŘOVÁNÍ VLÁKEN VE SPOJCE	vl.	60,00	416,00	24 960,00	58,00	416,00	24 128,00			
MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ NOVĚ ZŘIZOVANÝCH VLÁKEN	vl.	30,00	80,30	2 409,00	24,00	80,30	1 927,20			
SPOJKA OPTICKÁ ÚPRAVA								1,00	1 069,00	1 069,00
INSTALACE KABELOVÉ KOMORY								1,00	1 600,00	1 600,00
UKONČENÍ VLÁKEN NA ODF - SVAŘOVÁNÍ								18,00	416,00	7 488,00
OPTIKA - MONTÁŽNÍ PRÁCE				39 794,00			41 867,50			10 157,00
INŽ.ČINNOST, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, POPLATKY	**MJ**	**MNOŽSTVÍ**	**JC**	**CENA**	**MNOŽSTVÍ**	**JC**	**CENA**	**MNOŽSTVÍ**	**JC**	**CENA**
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE vč.ÚZ.ROZHODNUTÍ	kpl	1,00	84 630,00	84 630,00	1,00	84 630,00	84 630,00			
~~SLUŽEBNOST INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (VĚCNÉ BŘEMENO)~~	~~kpl~~	~~1,00~~	~~2 600,00~~	~~2 600,00~~	~~1,00~~	~~2 600,00~~	~~2 600,00~~			
INŽENÝRSKÁ ČINNOST	kpl	1,00	19 110,00	19 110,00	1,00	19 110,00	19 110,00			
POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ VEŘ.PROSTRANSTVÍ	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00	1,00	9 000,00	9 000,00			
GOZ TRASY	kpl	1,00	7 890,00	7 890,00	1,00	7 890,00	7 890,00			
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	kpl	1,00	7 400,00	7 400,00	1,00	7 400,00	7 400,00			
PROJEKT, VBŘ, INŽ.ČINNOST, GOZ, POPLATKY				130 630,00			130 630,00			0,00
REKAPITULACE				**CENA**			**CENA**			**CENA**
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				249 823,00			222 754,00			59 292,00
TECHNOLOGIE HDPE + ZP DODÁVKA				48 348,69			33 581,84			7 069,50
OPTIKA DODÁVKA				18 259,70			18 880,25			5 814,00
OPTIKA - MONTÁŽNÍ PRÁCE				39 794,00			41 867,50			10 157,00
PROJEKT, VBŘ, INŽ.ČINNOST, GOZ, POPLATKY				130 630,00			130 630,00			0,00
CELKEM (bez DPH)				486 855,00			447 713,59			82 332,50
SAZBA DPH 21%				102 239,55			94 019,85			17 289,83
včetně DPH				589 094,55			541 733,44			99 622,33

Méně práce				-39 141,42
Vícepráce				82 332,50
Rozdíl				43 191,08

Vzhledem k rychlým výkyvům cen na trhu s materiálem je cena pouze orientační a je nutné provést aktualizaci cen před samotnou realizací.

OU :

investiční o.