

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 06.03.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
170	Přesun PB PZS 11,285 P1740 trati Rakovník - Kralovice	164 405,78	0,00	34 525,21	198 930,99	0,00	141 853,58	22552,20	0,00	0,00
1	technologická část	57 742,82	0,00	12 125,99	69 868,81	0,00	57 742,82	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	54 410,76	0,00	11 426,26	65 837,02	0,00	54 410,76	0,00	0,00	0,00
3	VRN	52 252,20	0,00	10 972,96	63 225,16	0,00	29 700,00	22552,20	0,00	0,00
Celkem		164405,78	0,00	34525,21	198930,99	0,00	141853,58	22552,20	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Přesun PB PZS 11,285 P1740 trati Rakovník - Kralovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PZS 11,285 P1740 trati Rakovník – Kralovice

44 991,00 Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST			Ostatní				11 440,24	46 302,58	57 742,82		0,000
1	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	5,000	906,84	0,00	4 534,20	4 534,20	0,000	0,000
2	SZT	7590145042	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24	kus	2,000	2 138,40	0,00	4 276,80	4 276,80	0,000	0,000
3	SZT	7590147042	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24	kus	2,000	494,01	0,00	988,02	988,02	0,000	0,000
4	R	7590525220	XN	m	238,000	28,02	0,00	6 668,76	6 668,76	0,000	0,000
5		7593310110	Konstrukční díly Konektor zářezový U1B	kus	12,000	36,63	439,56	0,00	439,56	0,000	0,000
6	R	7590525401	Montáž spojky rovné metalické do 5 XN	kus	2,000	1 089,00	0,00	2 178,00	2 178,00	0,000	0,000
7		7590520599	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLE 3 x 4 x 0,8	m	238,000	38,31	9 117,78	0,00	9 117,78	0,000	0,000
8	R	7590555072	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 5 XN	kus	2,000	1 069,20	0,00	2 138,40	2 138,40	0,000	0,000
9	SZT	7592005050	Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	2,000	4 237,20	0,00	8 474,40	8 474,40	0,000	0,000
10		7590541434	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150-FLE-CZ	kus	1,000	752,40	752,40	0,00	752,40	0,000	0,000
11		7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	238,000	4,75	1 130,50	0,00	1 130,50	0,000	0,000
12	SZT	7592007050	Demontáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	2,000	1 267,20	0,00	2 534,40	2 534,40	0,000	0,000
13	R	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	238,000	49,90	0,00	11 876,20	11 876,20	0,000	0,000
14	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	1,000	2 633,40	0,00	2 633,40	2 633,40	0,000	0,000
Celkem							11 440,24	46 302,58	57 742,82		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Přesun PB PZS 11,285 P1740 trati Rakovník - Kralovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PZS 11,285 P1740 trati Rakovník – Kralovice

44 991,00 Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							0,00	54 410,76	54 410,76		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	54 410,76	54 410,76		0,000
1	R	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	238,000	119,79	0,00	28 510,02	28 510,02	0,000	0,000
2	R	460461182	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru	m	238,000	65,24	0,00	15 527,12	15 527,12	0,000	0,000
3	R	460571113	Rozproštění a urovnání ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	94,400	109,89	0,00	10 373,62	10 373,62	0,000	0,000
Celkem							0,00	54 410,76	54 410,76		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Přesun PB PZS 11,285 P1740 trati Rakovník - Kralovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PZS 11,285 P1740 trati Rakovník – Kralovice

44 991,00 Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	22 552,20	22 552,20	0,000	
1	R	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	2,000	1 524,60	0,00	3 049,20	3 049,20	0,000	0,000
2	R	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	6,000	1 890,90	0,00	11 345,40	11 345,40	0,000	0,000
3	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	4 078,80	0,00	8 157,60	8 157,60	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	29 700,00	29 700,00	0,000	
4	R	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	1,000	29 700,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	52 252,20	52 252,20	0,000	