

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/437
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/200
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/152, II/394 IVANČICE, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - U TŘÍ KOHOUTŮ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

IČO: 430 05 560
sp. zn. B 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

Zastoupený: [redacted] PORR a.s. pro pobočku Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s.,
Oblast Morava a
[redacted] PORR a.s.
(dle obchodního rejstříku)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 01.08.2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Při zpracování RDS bylo zjištěno, že se v minulosti správce IS nevyjadřoval k části přeložky plynovodu DN 225 (přípravu stavby po vydání stavebního povolení zajišťovalo město Ivančice). Bylo nutné zajistit vyjádření GasNetu a následně zpracovat jeho požadavky. Dle požadavku správce je nutno v lomových bodech umístit označovací markery. S ohledem na omezený prostor v místech křížení plynovodu s potokem a množstvím inženýrských sítí nebylo možno realizovat technologii protlaku, ale bylo nutné použití otevřený výkop. Na dvou místech bylo obnaženo stávající zatrubnění potoka, čtyřmi řezy bylo stávající zatrubnění přeříznuto a meziprostor vybourán. Následně byl výkop prohlouben, dno výkopu zpevněno štěrkodrtí. Bylo nutné převést vodu v potoce a také čerpat spodní vodu z výkopu. Byla provedena ochrana přeložek inženýrských sítí.
Splnění podmínek správce STL plynovodu. Změna technologie byla provedena z důvodu velkého množství inženýrských sítí v místech přeložky. Při protlaku by hrozilo porušení těchto inženýrských sítí.
- Při výkopových pracích byla v trase přeložky plynovodu zastížena stará kanalizační stoka DN 1000 vyplněna betonem. Bylo nutno v souběhu vodovodu tuto kanalizaci vybourat v délce 4 m. V otevřeném výkopu bylo nutno čerpat spodní vodu.
- Při překopu ul. Oslavanská byla zjištěna kolize v křížení stávající kanalizační stoky s kabelovými přeložkami. Bylo provedeno uložení nad kanalizací s menším krytím a byla doplněna ochrana kabelů železobetonovou deskou. Z důvodu nedostatečného krytí kabelů v místě křížení s kanalizací, byla provedena železobetonová deska pro jejich ochranu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

18 944 837,11 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 14. 03. 2023

V Brně, dne 23. 03. 2023



prokuristé
PORR a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE
