

2023 - 0200

SMLOUVA O DÍLO

**na akci „Stavební úpravy volného bytu nám. T. G. Masaryka 939, byt č. 1,
Bohumín“**

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
mezi

Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
(dále jen objednatel)

a

Ivo Matula, Dvořákova 838, 735 81 Bohumín
(dále jen zhotovitel)

Identifikační údaje objednatele:

IČ:	Město Bohumín 00297569
DIČ:	CZ00297569
Zastoupen:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Vícha
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Svrčina Stanislav, referent
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1721638359/0800
Tel./fax:	596 092 111/596 092 100

Identifikační údaje zhotovitele:

Sídlo:	Ivo Matula Dvořákova 838, 735 81 Bohumín
IČ:	62338838
DIČ:	CZ6208110975
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ivo Matula – majitel firmy
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ivo Matula – majitel firmy
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s. č. ú. 1734765349/0800
Tel.:	739 900307
E-mail :	ivo.matula@seznam.cz

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

„Stavební úpravy volného bytu, nám. T. G. Masaryka 939, byt č. 1, Bohumín“

V rámci této smlouvy budou provedeny práce a dodávky, které jsou uvedeny v rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy. (viz. Příloha č. 1)

Případné změny množství a druhu dodávek a prací vyžádaných dodatečně objednatelem nebo změny, které jsou odchylné od rozpočtu uvedených popisů prací a dodávek neležících na straně zhotovitele, mohou být provedeny jen na základě dodatku k této smlouvě.

II. Cena a podmínky placení

Celková cena předmětu smlouvy je stanovena dle položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena celkem: 259 699,90 Kč bez DPH

Platební podmínky proběhnou formou jednorázové fakturace po předání dokončeného díla podle vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací díla zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, přičemž se považuje za den doručení nejpozději třetí den od odeslání faktury zhotovitelem.

Pokud se při plnění předmětu díla vyskytnou práce, které nebyly předmětem díla a obsahem sjednané ceny za dílo, budou takové práce oceněny podle cenových položek rozpočtu ceny díla sjednané dohodou, maximálně do výše cen dle ceníku RTS.

Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

Vystavený daňový doklad musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Termín provedení, podmínky pro provádění a předání díla

Termín provádění díla: 12 týdnů od podpisu smlouvy

Lhůty provádění, případně nástupní termíny mohou být prodlouženy, jestliže překážky zavínil objednatel. Do lhůty pro provedení díla nebudou započítávány dny, ve kterých z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek nelze prokazatelně provádět stavební práce, pokud by mohlo dojít k porušení technologické kázně. Tato okolnost bude zapsána ve stavebním deníku a oboustranně odsouhlasena podpisem ze strany objednatele a zhotovitele.

Dílo je dokončeno jeho řádným provedením a předáním objednateli na základě protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem. Dílo bude převzato objednatelem taktéž v případě, že bude vykazovat případné drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání díla.

Pro zhotovení díla zhotovitel použije jen výrobky a materiály, které mají vlastnosti stanovené projektem stavby a jejichž použití zaručí požadovanou mechanickou pevnost, stabilitu, požární bezpečnost apod. Použití těchto výrobků a materiálů bude deklarováno platnými atesty, certifikáty, prohlášením o shodě, resp. příslušnými zkouškami.

IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené práce na dobu 60 měsíců od předání díla. Záruka na dodaný materiál a výrobky se řídí pokyny výrobce.

V. Sankce

V případě opožděné platby ze strany objednatele jsou sjednány úroky z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu pro předání díla do užívání, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla (uvedené v zápise o předání a převzetí dokončeného díla) v dohodnutém termínu, náleží mu pokuta ve výši 500,-- Kč za každý den prodlení za vadu či nedodělek.

Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech je stanovena ve výši 500,-- Kč za každý případ i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení písemného vyúčtování.

VI. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Jakékoliv změny či dodatky smlouvy musí být provedeny písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí obchodním zákoníkem a zákony souvisejícími.

Smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má povahu originálu.

Obchodní a závazkové vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými předpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy (strojově čitelná kopie) bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru uveřejní objednatel.

VII. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bohumíně: 21.3.2013

V Bohumíně: 21.3.2013
Ivo Matula

za objednatele
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele
Ivo Matula
majitel firmy

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	MĚSTO BOHUMÍN - MÚ-SD	Objednatel:	Město Bohumín, Masarykova 158, Správa domů	IČO/DIČ:	00297569/CZ00297569
Druh stavby:	STAV. OPRAVY VOLNÉHO BYTU (2+1)	Projektant:	Ivo Vrátník, Krásná 137, Krásná	IČO/DIČ:	10611550/CZ10611550
Lokalita:	Nám. T.G. Masaryka 939 - 1, BOHUMÍN	Zhotovitel:	Ivo Matula, Dvořákova 838, Bohumín	IČO/DIČ:	62338838/CZ6208110975
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	171
JKSO:	8032639	Zpracoval:		Datum:	06.03.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	22 126,42	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	38 854,39	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	87 793,63	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	74 203,68			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	14 250,00			Ostatní	0
	Montáž	18 750,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		3 721,82				
ZRN celkem		259 699,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	259 699,90	DPH 15%	38 954,99	Celkem bez DPH	259 699,90
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH		298 654,90	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: MĚSTO BOHUMÍN - MÚ-SD	Doba výstavby:	Objednatel: Město Bohumín, Masarykova 158, Správa domů
Druh stavby: STAV. OPRAVY VOLNÉHO BYTU (2+1)	Začátek výstavby:	Projektant: Ivo Vrátník, Krásná 137, Krásná
Lokalita: Nám. T.G. Masaryka 939 - 1, BOHUMÍN	Konec výstavby:	Zhotovitel: Ivo Matuša, Dvořákova 838, Bohumín
JKSO: 8032639	Zpracováno dne: 06.03.2023	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY						14 313,04	25 380,57	39 693,61	
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	1 500,00	1 500,00	
1	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. <i>Varianta: Revize elektro</i>	h	3,00	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2022
		3		3,00					
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				63,04	5 130,57	5 193,61	
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>Varianta: zameření a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění společných prostor (také průběžné)</i>	m2	56,45	92,00	63,04	5 130,57	5 193,61	RTS II / 2022
		1,53*1,45+0,8*1,09							
		3,65*3,94+3,1*0,53+0,93*3,65+3,24*1,09+1,63*0,35+0,95*0,35+1,55*0,75+3,24*2,255							
		1,5*0,2*2+2,2*0,2							
		20							
H000VD		OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				0,00	0,00	0,00	
3	0001VL	VRN+NUS <i>Varianta: 1</i>	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
				1,00					
M21		Elektromontáže				12 916,67	18 083,33	31 000,00	
4	210010000VL	GO ELEKTROINSTALACE <i>Varianta: -Kabeleáž pod omítkou, výchozí revize, zednické výpomoci a zapravení rýh je součástí bez ohledu na kusovník v PD elektro. Rozvody, trasy a četnost vč. kvality se musí řídit standardy města. Funkční zkoušky.</i>	SOUBOR	1,00	31 000,00	12 916,67	18 083,33	31 000,00	VLASTNÍ
				1,00					
M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				1 333,33	666,67	2 000,00	
5	22001000VL	Opava slaboproudých rozvodů <i>Varianta: výměna domofonu a zvonku u dveří</i>	soubor	1,00	2 000,00	1 333,33	666,67	2 000,00	VLASTNÍ
34		Stěny a příčky				37 542,91	34 361,07	71 903,98	
6	346244351RT2	Obezdvíka koupelňových van <i>Varianta: s použitím suché maltové směsi</i>	m2	1,62	626,00	515,52	498,60	1 014,12	RTS II / 2022
		1,5*0,6+0,6*0,6*2		1,62					
7	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm <i>Varianta: desky Klasik, 599 x 249 x 100 mm</i>	m2	6,60	582,00	2 606,99	1 233,33	3 840,33	RTS II / 2022
		2,65*(3,24-0,75)		6,60					
8	342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 75 mm <i>Varianta: desky Klasik, 599 x 249 x 75 mm</i>	m2	7,69	510,00	2 513,18	1 406,17	3 919,35	RTS II / 2022
		1,45*2,65*2		7,69					
9	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky <i>Varianta: 2,65*3</i>	m	7,95	102,00	170,37	640,53	810,90	RTS II / 2022
				7,95					
10	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou <i>Varianta: 3,24-0,75</i>	m	5,39	81,00	84,27	352,32	436,59	RTS II / 2022
				2,49					
				2,90					
60		Omítky ze suchých směsí				799,97	1 115,57	1 915,55	
11	602015132RT3	Stěrka tenkovrstvá sádrová, ručně <i>Varianta: tloušťka vrstvy do 5 mm, stěny a část stropů, vybroušení penetrace započítána 1 x navíc v malbách POZOR - nejsou odečteny otvory a přičteno ostění</i>	m2	10,76	178,00	799,97	1 115,57	1 915,55	RTS II / 2022
		1,53*0,65*2+1,45*0,65*2							
		1,53*1,45+0,8*1,09							
		1,09*1,65*2+0,2*1							
61		Úprava povrchů vnitřní				1 772,67	4 646,55	6 419,23	
12	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, hladká <i>Varianta: 3,5*0,15</i>	m2	0,53	735,00	64,87	321,00	385,88	RTS II / 2022
				0,53					

13	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	31,42	192,00	1 707,80	4 325,55	6 033,35	RTS II / 2022
	Varianta:	včetně výztužné sítě a stěrkyového tmelu Baumit							
		(3,24-0,75)*2,65*2*1,1		14,52					
		1,45*2*2,65*2*1,1		16,91					
	721	Vnitřní kanalizace				838,71	1 877,51	2 716,22	
14	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00	427,00	132,36	294,64	427,00	RTS II / 2022
15	721170906R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 63	kus	1,00	269,00	77,98	191,02	269,00	RTS II / 2022
16	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00	315,00	64,75	250,25	315,00	RTS II / 2022
17	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,98	224,00	450,60	664,92	1 115,52	RTS II / 2022
		1,53+1+1+1,45		4,98					
18	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,00	255,00	110,91	144,09	255,00	RTS II / 2022
19	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	56,00	0,00	112,00	112,00	RTS II / 2022
20	721194106R00	Vyvedení odpadních výpustek D 63 x 1,8	kus	1,00	65,00	0,00	65,00	65,00	RTS II / 2022
21	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	83,00	0,00	83,00	83,00	RTS II / 2022
22	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	4,98	15,00	2,10	72,60	74,70	RTS II / 2022
		4,98		4,98					
	722	Vnitřní vodovod				1 545,91	4 640,77	6 186,68	
23	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	8,96	264,00	654,79	1 710,85	2 365,44	RTS II / 2022
		(1,53+1,45+1,5)*2		8,96					
24	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00	30,00	0,00	60,00	60,00	RTS I / 2022
25	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	264,00	0,00	264,00	264,00	RTS II / 2022
26	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	6,00	145,00	0,00	870,00	870,00	RTS II / 2022
		2+2+1+1		6,00					
27	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	4,00	302,00	609,97	598,03	1 208,00	RTS II / 2022
		2+2		4,00					
28	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00	150,00	149,21	150,79	300,00	RTS II / 2022
		1+1		2,00					
29	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	8,96	9,50	1,25	83,87	85,12	RTS II / 2022
		8,96		8,96					
30	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod,potrubí DN 80	m	8,96	21,00	10,08	178,08	188,16	RTS II / 2022
		8,96		8,96					
31	722181212RT7	Izolace návieková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	8,96	51,00	120,61	336,35	456,96	RTS II / 2022
	Varianta:	vnitřní průměr 22 mm							
		8,96		8,96					
32	722179192R00	Příplatek za malý rozsah do 15 svařů do DN 32 mm	soubor	1,00	163,00	0,00	163,00	163,00	RTS II / 2022
33	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	226,00	0,00	226,00	226,00	RTS II / 2022
	725	Zahřizovací předměty				10 390,21	2 947,79	13 338,00	
34	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	96,00	0,00	96,00	96,00	RTS II / 2022
35	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	109,00	0,00	109,00	109,00	RTS II / 2022
36	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	117,00	0,00	117,00	117,00	RTS II / 2022
		1		1,00					
37	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	55,00	0,00	55,00	55,00	RTS II / 2022
		1	koupelna	1,00					
38	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	2,00	12,00	0,00	24,00	24,00	RTS II / 2022
		2	van+um	2,00					
39	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1,00	25,00	0,00	25,00	25,00	RTS II / 2022
		1	WC	1,00					
40	725037151R00	Umyvadlo na šrouby NOVA PRO, 55 cm, bílé, otvor	soubor	1,00	890,00	672,29	217,71	890,00	RTS I / 2022
	Varianta:	VČ. KOTVENÍ A SIFONU							
41	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu	kus	2,00	790,00	1 424,67	155,33	1 580,00	RTS II / 2022
	Varianta:	standardní							
42	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	3,00	151,00	236,21	216,79	453,00	RTS II / 2022
		2+1		3,00					
43	725000001VL	Dvířka REVIZNÍ - magnetkový systém	kus	1,00	148,00	67,26	80,74	148,00	VLASTNÍ
		1	K VANĚ	1,00					
44	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	773,00	347,32	425,68	773,00	RTS II / 2022
45	64233513	Klozet kombi LYRA Plus hlub. splach., vodor. odpad vč. sedáku	kus	1,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	RTS II / 2022
46	725229102R00	Montáž van se zápach.uzávěrkou HL 500-5/4	soubor	1,00	1 482,00	332,33	1 149,67	1 482,00	RTS II / 2022
47	55220574	Vana ocelová smaltovaná dl. 160 RIGA 1500x700x390 vč. noh a sifónu	kus	1,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	RTS II / 2022
48	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím	soubor	1,00	1 200,00	1 061,69	138,31	1 200,00	RTS II / 2022
	Varianta:	standardní							
		1		1,00					
49	725814126R00	Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 x DN 20	soubor	1,00	273,00	226,95	46,05	273,00	RTS II / 2022

75	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel 0,6*2*2	m2	2,40	188,60	98,29	354,35	452,64	RTS II / 2022
	784	Malby		2,40					
						143,82	827,21	971,03	
76	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m v ceně zakryvání poizán a okraju s úrazovou otvory samostatně oddíl 610... Varianta: pro provedení sádrové stěrky	m2	9,91	28,00	0,77	276,67	277,44	RTS II / 2022
		1,53*1,45+0,8*1,08							
		1,45*0,65*2+1,53*0,65*2+1,09*1*2+0,2*1+0,88*0,65							
			STROPY	3,08					
			STĚNY	6,83					
77	784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 2 x 9,9085	m2	9,91	29,00	108,95	178,39	287,35	RTS II / 2022
				9,91					
78	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x 9,9085	m2	9,91	41,00	34,10	372,15	406,25	RTS II / 2022
				9,91					
	96	Bourání konstrukcí				140,62	832,25	972,87	
79	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 1+1	kus	2,00	11,50	0,00	23,00	23,00	RTS II / 2022
				2,00					
80	968062746R00	Vybourání dřevěných stěn bytového jádra (3,24-0,77)*2,65 1,42*2*2,65+0,87*2,65	m2	16,38	58,00	140,62	809,25	949,87	RTS II / 2022
				6,55					
				9,83					
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				29,99	246,67	276,66	
81	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm 1,53+1,45+0,5	m	3,48	79,50	29,99	246,67	276,66	RTS II / 2022
				3,48					
	H771	Podlahy z dlaždic				0,00	45,82	45,82	
82	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 0,1137	t	0,11	403,00	0,00	45,82	45,82	RTS II / 2022
				0,11					
	H781	Obklady (keramické)				0,00	89,75	89,75	
83	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické 0,2227	t	0,22	403,00	0,00	89,75	89,75	RTS II / 2022
				0,22					
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	362,50	362,50	
84	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu 1,45	t	1,45	250,00	0,00	362,50	362,50	RTS II / 2022
				1,45					
	S	Přesuny suti				0,00	979,20	979,20	
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,8	t	0,80	214,00	0,00	171,20	171,20	RTS II / 2022
				0,80					
86	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,8*2	t	1,60	23,00	0,00	36,80	36,80	RTS II / 2022
				1,60					
87	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 0,8	t	0,80	89,00	0,00	71,20	71,20	RTS II / 2022
				0,80					
88	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Varianta: kontejnerem 4 t	t	0,80	154,00	0,00	123,20	123,20	RTS II / 2022
				0,80					
89	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Varianta: kontejnerem 4 t	t	6,40	15,00	0,00	96,00	96,00	RTS II / 2022
				6,40					
90	979999998R00	Poplatek za skládku suti 0,8	t	0,80	300,00	0,00	240,00	240,00	RTS II / 2022
				0,80					
91	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m 0,8	t	0,80	263,00	0,00	210,40	210,40	RTS II / 2022
				0,80					
92	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky 0,8*2	t	1,60	19,00	0,00	30,40	30,40	RTS II / 2022
				1,60					
		OSTATNÍ PROSTORY				72 314,11	75 788,24	148 102,35	
	31	Zdi podpěrné a volné				281,93	372,37	654,30	
93	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. do 30 mm 1,5*1,5	m2	2,25	222,00	222,09	277,41	499,50	RTS II / 2022
			PO OSEKÁNÍ	2,25					
			OBKLAD	2,25					
94	310235241R00	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm 2	kus	2,00	77,40	59,84	94,96	154,80	RTS II / 2022
			ODVĚTR. SS	2,00					
	60	Omítky ze suchých směsí				12 244,06	17 074,51	29 318,57	
95	602015132RT3	Stěrka tenkovrstvá sádrová , ručně použitím vřstvy do 0 mm; stěny a stropy, vyvrážením Varianta: penetrace započítána 1 x navíc v malbách	m2	174,52	168,00	12 244,06	17 074,51	29 318,57	RTS II / 2022
		188,1153		188,12					
		-7*0,8*2		-11,20					
		-0,6*2*2		-2,40					

	1,0463					1,05						
165	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m			t	2,09	23,90	0,00	50,01	50,01	RTS II / 2022	
	1,0463*2					2,09						
166	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky			t	1,05	89,00	0,00	93,12	93,12	RTS II / 2022	
	1,0463					1,05						
167	9790811111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km			t	1,05	154,00	0,00	161,13	161,13	RTS II / 2022	
	Varianta:	kontejnerem 4 t										
	1,0463					1,05						
168	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			t	8,37	15,00	0,00	125,56	125,56	RTS II / 2022	
	Varianta:	kontejnerem 4 t										
	1,0463*8					8,37						
169	979999998R00	Poplatek za skládku			t	1,05	300,00	0,00	313,89	313,89	RTS II / 2022	
	1,0463					1,05						
170	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m			t	1,05	263,00	0,00	275,18	275,18	RTS II / 2022	
	1,0463					1,05						
171	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky			t	3,14	19,00	0,00	59,64	59,64	RTS II / 2022	
	1,0463*3					3,14						
Celkem:										259 699,90		

Poznámka: