

DODATEK č. 1 (č. objednatele 0517300006/1) ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele 0517300006

č. zhotovitele 1312

**„Rekonstrukce (výměna) bytových jader a
elektroinstalace v bytech v OS Juliánov“**

uzavřené dne 17. 2. 2017, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel:

Statutární město Brno

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno
Statutární orgán: Mgr. René Novotný, starosta městské části Brno - Židenice na základě
čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
ve věcech technických: Mgr. Veronika Singrová, vedoucí OSM
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
Číslo účtu: 2220621/0100
Identifikační číslo: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:

MORAVOSTAV Brno a.s. stavební společnost

se sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 790
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních Ing. Jiří Podolský, předseda představenstva a osoba oprávněná jednat
jménem společnosti
- ve věcech technických: Ing. Igor Neckář Ph.D.
- ve věcech stavby: Jiří Bartoš
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Radovan Závodný, stavbyvedoucí: Ivo Putna, Ing. Michal Menšík
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 39808-621/0100
Bankovní spojení: UniCreditBank
Číslo účtu: 2110761707/2700
Identifikační číslo: 46347542
DIČ: CZ46347542

PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo.

Tyto dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a pro ukončení celého díla. Změna v osobě zhotovitele, který by měl tyto dodatečné stavební práce realizovat, nebyla možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Proto smluvní strany postupují v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek formou změny závazku ze smlouvy o dílo a uzavírají na realizaci těchto dodatečných stavebních prací dodatek ke stávající smlouvě o dílo.

Současně tímto dodatkem dochází rovněž k odečtu méněprací, viz níže.

Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí:

8.850.043,38 Kč bez DPH

Celková hodnota méněprací činí:

3.033.131,80 Kč bez DPH

Navýšení ceny díla:

5.816.911,58 Kč bez DPH

Tento dodatek se uzavírá na základě změnových listů č. 1 – 49, včetně položkových rozpočtů.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy rozšiřuje a současně zužuje předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených ve změnových listech č. 1. – 49. Čl. III., bod 1. Smlouvy o dílo se doplňuje o písm c) následujícího znění:

c) dle Krycího listu a položkových rozpočtů č. 1- 49, které tvoří přílohu č. 1. Dodatku č. 1 k této smlouvě.

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy po započtení výše uvedených dodatečných stavebních prací a odpočtu méněprací mění článek VII., odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo.

Nové znění článku VII., odst. 1 Smlouvy o dílo je následující:

VII. Cena díla

1. *Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:*

85.716.976,18 Kč bez DPH

12.857.546,43 Kč DPH

Čl. 3 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

Tato smlouva byla schválena na 7/68. schůzi Rady MČ Brno - Židenice konané dne 22.5.2017 bod č. 2

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:


Příloha č. 1 – Krycí list a Položkové rozpočty

V Brně dne: **29. 05. 2017**
za objednatele:



Mgr. René Novotný, starosta
městské části Brno – Židenice

V Brně, dne: **20**
za zhotovitele:



Ing. Jiří Podolský, předseda představenstva
MORAVOSTAV Brno a.s. stavební společnost

Vícepráce a méněpráce B) Juliánov 2017		Předpoklad												Celkem			
{křb - kompletně rekonstruovaný byt}																	
{črb - částečně rekonstruovaný byt}																	
ZL č.	Rozdělení dle charakteru prací	Podrobnosti k ZL	výměra	jednotka	cena/./	celkem	výměra	jednotka	cena/./	celkem	SOUČET						
Bourání panelu																	
ZL01		Bourání panelové příčky - stavební práce 101 (192-8 (53))	179	kpl	2 907,00 Kč	520 353,00 Kč	0	kpl	2 907,00 Kč	0,00 Kč	520 353,00 Kč						
ZL02		Nápojení stávajících okruhů pokojů (po vybourání panelu nebo zárubních lišt) v 102 (51))	192	kpl	1 178,00 Kč	226 176,00 Kč	0	kpl	1 178,00 Kč	0,00 Kč	226 176,00 Kč						
ZL03		Elektropráce chodba koupelna (jen Souběžná 1)	8	kpl	984,70 Kč	7 877,60 Kč	0	kpl	984,70 Kč	0,00 Kč	7 877,60 Kč						
Bourání panelu mezišoučet												754 406,60 Kč					
Stavební práce																	
ZL04		Opravy omítek stropů + přesun hmot 104 (192*53,842*50%plochy*10%byťů)	516,8832	m2	282,25 Kč	145 890,28 Kč	0	m2	282,25 Kč	0,00 Kč	145 890,28 Kč						
ZL05		Opravy omítek stěn + přesun hmot 105 (192*19,02*50%plochy*15%byťů)	274,32	m2	270,36 Kč	74 165,16 Kč	0	m2	270,36 Kč	0,00 Kč	74 165,16 Kč						
ZL06		Stržení tapet, kazetových stropů aj. 106 (192*53,842*19,02*10%byťů)	1399,5264	m2	114,47 Kč	160 203,79 Kč	0	m2	114,47 Kč	0,00 Kč	160 203,79 Kč						
ZL07		Bourání a likvidace oskaldů 107 (192*19,1*20%byťů)	733,44	m2	268,67 Kč	197 053,32 Kč	0	m2	268,67 Kč	0,00 Kč	197 053,32 Kč						
Bourání a likvidace dlažeb+rovnání podlah po vybourání dlažeb křb(192*19,05*20%byťů)																	
ZL08		731,52 m2	449,61 Kč	328 898,71 Kč	41,4	m2	449,61 Kč	18 613,85 Kč	347 512,56 Kč								
ZL09		2 kpl	3 159,00 Kč	6 318,00 Kč	0	kpl	3 159,00 Kč	0,00 Kč	6 318,00 Kč								
ZL10		111 Bourání SDK jádra	2 kpl	5 614,31 Kč	11 228,62 Kč	0	kpl	5 614,31 Kč	0,00 Kč	11 228,62 Kč							
ZL11		111 Bourání výtoně jádra	5 kpl	1 395,39 Kč	6 976,95 Kč	0	kpl	1 395,39 Kč	0,00 Kč	6 976,95 Kč							
ZL12		112 Bourání obložného jádra SDK	192	kpl	2 212,20 Kč	424 742,40 Kč	0	kpl	2 212,20 Kč	0,00 Kč	424 742,40 Kč	1 374 091,08 Kč					
Stavební práce mezišoučet												18 613,85 Kč					
Elektropráce																	
ZL13		Dímtě a zpětná mříž domácích telefonů u vstupních dveří (vše)	192	kpl	339,95 Kč	65 270,40 Kč	46	kpl	339,95 Kč	15 637,70 Kč	80 908,10 Kč						
ZL14		Posunutí domácího telefonu (stup. B)	64	kpl	520,28 Kč	33 297,92 Kč	0	hod	520,28 Kč	0,00 Kč	33 297,92 Kč						
ZL15		Dražkování v panelu (jen Souběžná 1)	8	hod	200,00 Kč	1 600,00 Kč	0	hod	200,00 Kč	0,00 Kč	1 600,00 Kč						
ZL16		Přepínač pro budování napojení pokojů a úklidové zásuvka	192	kpl	2 349,00 Kč	451 008,00 Kč	0	kpl	2 349,00 Kč	0,00 Kč	451 008,00 Kč						
ZL17		Přesunutí rozvaděče do bytu Odpčet proudového chráněná a koncových	96	kpl	2 847,00 Kč	273 312,00 Kč	0	kpl	2 847,00 Kč	0,00 Kč	273 312,00 Kč						
ZL18		121 proků	192	kpl	-5 989,80 Kč	-1 150 041,60 Kč	0	kpl	-5 989,80 Kč	0,00 Kč	-1 150 041,60 Kč						
ZL19		123 Doplnění kabelů+přesun hmot	192	kpl	1 959,14 Kč	376 154,88 Kč	0	kpl	1 959,14 Kč	0,00 Kč	376 154,88 Kč						
ZL20		124 Osvětlení kuchyně (bez Souběžné 1)	184	kpl	2 673,37 Kč	491 900,08 Kč	0	kpl	2 673,37 Kč	0,00 Kč	491 900,08 Kč						
Elektropráce mezišoučet												542 501,68 Kč				15 637,70 Kč	
Kabely v kuchyni pro lednici a vedle spíže																	
ZL21		Elektropráce v kuchyni - zásuvky pro lednici 126 a u spíže+podlahové lišty	192	kpl	5 642,67 Kč	1 083 392,64 Kč	0	kpl	5 642,67 Kč	0,00 Kč	1 083 392,64 Kč	1 083 392,64 Kč					
Kabely v kuchyni pro lednici a vedle spíže mezišoučet												1 083 392,64 Kč					
Zabudování nového ventilátoru (črb)																	
ZL22		128 nový ventilátor na WC	0	kpl	2 831,40 Kč	0,00 Kč	23	kpl	2 831,40 Kč	65 122,20 Kč	65 122,20 Kč						
ZL23		129 doplnění sil k ventilátoru	0	kpl	598,31 Kč	0,00 Kč	32	kpl	598,31 Kč	19 145,92 Kč	19 145,92 Kč						
ZL24		130 Úprava SDK podhledu	0	kpl	608,26 Kč	0,00 Kč	46	kpl	608,26 Kč	27 979,96 Kč	27 979,96 Kč						
ZL25		131 Zpětná klapka VZT + přidružené práce	0	kpl	1 997,00 Kč	0,00 Kč	32	kpl	1 997,00 Kč	63 904,00 Kč	63 904,00 Kč						
Zabudování nového ventilátoru (črb) mezišoučet												176 152,08 Kč				176 152,08 Kč	
Napojení VZT stup. na koupelnu a WC (črb)																	
ZL26		132 Mřížky VZT + napojení flexi hadicí	0	kpl	1 837,00 Kč	0,00 Kč	14	kpl	1 837,00 Kč	25 718,00 Kč	25 718,00 Kč						
Napojení VZT I stup. na koupelnu a WC (črb) mezišoučet												25 718,00 Kč				25 718,00 Kč	
ZTI																	
ZL27		135 Úprava vodoměrů (křb, črb)	192	kpl	463,08 Kč	88 911,36 Kč	46	kpl	463,08 Kč	21 301,68 Kč	110 213,04 Kč						
ZL28		136 Přířny kus geberitu (křb, črb)	192	kpl	469,02 Kč	90 051,84 Kč	46	kpl	469,02 Kč	21 574,92 Kč	111 626,76 Kč						

[illegible]

SOUČET

Položkový rozpočet ZL01

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL01	Bourání panelu
R:	101	Bourání panel. příčky -stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 077,59
1	342261111	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl. 75 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.5 cm	m2	5,39950	820,00	4 427,59
		2,65*3,45-(0,6*1,97*2+0,7*1,97)		5,3995		
2	34226333T	Úprava sádrokartonové příčky pro zavěšení skříněk nad chodbičkou	kpl	1,00000	650,00	650,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-3 829,00
3	319201315	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	-13,01100	96,00	-1 249,06
		Panel ODEČET : -15,636		-15,636		
		přípočet zapravení po vybourání : 3,45*0,3+2,65*0,3*2		2,625		
4	612481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-15,63600	165,00	-2 579,94
		Stávající panel : -(2,5*3,6*2-0,6*1,97*2)		-15,636		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				181,64
5	632416240	Potěr betonový tl. 40 mm - lokální vyspravení podlahových konstrukcí	m2	0,51750	351,00	181,64
		3,45*0,15		0,5175		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 063,70
6	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	5,39950	197,00	1 063,70
Díl: 97		Prorážení otvorů				-2 314,40
7	970251100	Řezání železobetonu hl. řezu 80 mm	m	-4,40000	526,00	-2 314,40
		-4,4		-4,4		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16,73
8	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,03144	532,00	16,73
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 710,74
9	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,90509	386,00	349,36
10	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,62037	143,00	517,71
11	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	0,90509	426,00	385,57
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,90509	165,00	149,34
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,57638	13,00	176,49
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,90509	196,00	177,40
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	7,24074	20,00	144,81
16	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,90509	890,00	805,53
17	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,90509	5,00	4,53
Celkem						2 907,00

Položkový rozpočet ZL02

Bourání panelu

102 Napojení stávajícího okruhu pokoje (po vybouraném panelu nebo zárubních)

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	
Elektromontáže								0,00	0,00	
vícepráce napojení stávajících okruhů pokoje										
montáž a demontáž	ks	1,00	412,00	412,00		766,00	766,00	1 178,00	1 178,00	
vícepráce napojení stávajících okruhů pokojů - celkem				412,00			766,00		1 178,00	

Položkový rozpočet ZL03

Bourání panelu

103 Elektropráce chodba koupelna

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
								0,00	0,00
Elektromontáže									
vícepráce chodba koupelna									
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ									
KU 68 h=50	ks	3,00	54,60	54,60		86,10	86,10	46,90	140,70
OVĚŘENÍ OSVĚTLENÍ A VZT - VYPINÁČE									
1-pól. vyp.(1) bílé - standard ABB	ks	1,00	119,60	119,60		48,90	48,90	168,50	168,50
SPOLEČNÉ SESTAVY PŘÍSTROJŮ									
jednorámeček sporák, myčka, mikrovlnka + koupelna - holicí strojek (kulma), pračka sušička,									
osvětlení wc a koupelna	ks	1,00	20,40	20,40		5,10	5,10	25,50	25,50
Pomocný materiál pro ovládání VZT	kpl	1,00	250,00	250,00				250,00	250,00
HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE									
montážní práce	hod	2,00	0,00	0,00		200,00	200,00	400,00	400,00
vícepráce chodba koupelna - celkem				444,60		540,10	540,10	984,70	

Položkový rozpočet ZL04

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL04	Stavební práce
R:	104	Opravy omítek stropy+přesun hmot

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				255,00
1	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	1,00000	255,00	255,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				27,25
2	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,05123	532,00	27,25
Celkem						282,25

Položkový rozpočet ZL05

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL05	Stavební práce
R:	105	Opravy omítek stěny+přesun hmot

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				245,00
1	612421637	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková, položka z investor. rozpočtu	m2	1,00000	245,00	245,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				25,36
2	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,04766	532,00	25,36
Celkem						270,36

Položkový rozpočet ZL06

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL06	Stavební práce
R:	106	Stržení tapet, kazetových stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 785		Tapety				102,50
1	785412800R0X	Odstranění tapet lepených nebo kazetových stropů	m2	1,00000	102,50	102,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11,97
2	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00400	386,00	1,54
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,01600	143,00	2,29
4	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	0,00400	426,00	1,70
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00400	165,00	0,66
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,06000	13,00	0,78
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00400	196,00	0,78
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,03200	20,00	0,64
9	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,00400	890,00	3,56
10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,00400	5,00	0,02
Celkem						114,47

Položkový rozpočet ZL07

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL07	Stavební práce
R:	107	Bourání a likvidace obkladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 97		Prorážení otvorů				65,00
1	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, investor. rozpočet	m2	1,00000	65,00	65,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				203,67
2	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,06800	386,00	26,25
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,27200	143,00	38,90
4	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	0,06800	426,00	28,97
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,06800	165,00	11,22
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,02000	13,00	13,26
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,06800	196,00	13,33
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,54400	20,00	10,88
9	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,06800	890,00	60,52
10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,06800	5,00	0,34
Celkem						268,67

Položkový rozpočet ZL08

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL08	Stavební práce
R:	108	Bourání a likvidace dlažeb+rovnání podlah po vybourané dlažbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				105,70
1	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	1,00000	41,50	41,50
2	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	1,00000	64,20	64,20
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				278,76
1	777551482	Vyrovnávací samoniv.stěrka tl. 5mm	m2	1,00000	276,00	276,00
2	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	2,76000	1,00	2,76
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				65,15
3	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,02175	386,00	8,40
4	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,08700	143,00	12,44
5	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	0,02175	426,00	9,27
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,02175	165,00	3,59
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,32625	13,00	4,24
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,02175	196,00	4,26
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,17400	20,00	3,48
10	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva	t	0,02175	890,00	19,36
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,02175	5,00	0,11
Celkem						449,61

Položkový rozpočet ZL09

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL09	Stavební práce
R:	110	Bourání SDK jádra

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 362,00
1	962084131R00	Bourání příček deskových, sádkokartonových tl.10 cm	m2	12,00000	113,50	1 362,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 797,00
2	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,60000	386,00	231,60
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,40000	143,00	343,20
4	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	0,60000	426,00	255,60
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60000	165,00	99,00
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,00000	13,00	117,00
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,60000	196,00	117,60
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,80000	20,00	96,00
9	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,60000	890,00	534,00
10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,60000	5,00	3,00
Celkem						3 159,00

Položkový rozpočet ZL10

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL10	Stavební práce
R:	111	Bourání ytong jádra

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 901,71
1	962031135R00	Bourání příček z tvárníc tl. 5 cm	m2	11,40000	70,70	805,98
2	962031136R00	Bourání příček z tvárníc tl. 15 cm	m2	13,06000	83,90	1 095,73
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 712,60
3	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,23960	386,00	478,49
4	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,95840	143,00	709,05
5	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	1,23960	426,00	528,07
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,23960	165,00	204,53
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,59400	13,00	241,72
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,23960	196,00	242,96
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,91680	20,00	198,34
10	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	1,23960	890,00	1 103,24
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,23960	5,00	6,20
Celkem						5 614,31

Položkový rozpočet ZL11

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL11	Stavební práce
R:	112	Bourání obloženého jádra SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				721,50
1	767137803R0X	Demontáž obkladů SDK	m2	15,00000	48,10	721,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				673,89
2	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,22500	386,00	86,85
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,90000	143,00	128,70
4	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	0,22500	426,00	95,85
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22500	165,00	37,13
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,37500	13,00	43,88
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,22500	196,00	44,10
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,80000	20,00	36,00
9	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,22500	890,00	200,25
10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,22500	5,00	1,13
Celkem						1 395,39

Položkový rozpočet ZL12

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL12	Stavební práce
R:	113	Nátěry topení v koupelně a v kuchyni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				2 212,20
1	783424140R01R	Nátěr topenářských trubek (7,9m/byt)	kpl	1,00000	734,70	734,70
2	783424140R02R	Nátěr topných těles (za 1článek topení)	čl	15,00000	98,50	1 477,50
Celkem						2 212,20

Elektropráce

115 Dmž a zpětná mtž domácích telefonů u vstupních dveří

[illegible]

Elektropráce

116_Posunutí domácího telefonu

[illegible]

Elektropráce

117 Drážkování v panelu

[illegible]

Položkový rozpočet ZL17

Elektropráce

120 Přesunutí rozvaděče do bytu

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
								0,00	0,00
Elektromontáže									
vicepráce přesunutí rozvaděče do bytu									
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE									
CYKY-J 3x1,5 mm2 , pevně	m	10,00	108,00	108,00		14,00	140,00	24,80	248,00
CYKY-J 3x2,5 mm2 , pevně	m	10,00	156,00	156,00		14,00	140,00	29,60	296,00
Svornice do 6mm2, ranžir, propojovací lišty, kotvící materiál, kompletace rozvaděče	ks	1,00	315,00	315,00		450,00	450,00	765,00	765,00
lišta 40x40	m	2,00	36,20	72,40		32,80	65,60	69,00	138,00
Demontáž stávajícího zařízení	hod	1,00	0,00	0,00		200,00	200,00	200,00	200,00
montážní práce	hod	6,00	0,00	0,00		200,00	1 200,00	200,00	1 200,00
vicepráce přesunutí rozvaděče do bytu - celkem				651,40			2 195,60		2 847,00

Položkový rozpočet ZL18

Elektropráce

121 Odpočet proudového chrániče a koncových prvků

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
								0,00	0,00		
Elektromontáže											
měněpráce proudový chránič											
PROUD CHRÁNIČ AC, 10kA											
Proudový chránič 25-2-003/AC (standard BC002203)	ks	-1,00	-875,00	-875,00		-120,00	-120,00	895,00	-995,00		
měněpráce proudový chránič - celkem				-875,00		-120,00	-120,00		-995,00		
VÝMĚNA KONCOVÝCH PRVKŮ											
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	-12,00	-144,90	-1 738,80		-674,40	-674,40	201,10	-2 413,20		
Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	-2,00	-152,30	-304,60		-112,40	-112,40	208,50	-417,00		
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So včetně rámečku	ks	-6,00	-140,00	-840,00		-300,60	-300,60	190,10	-1 140,60		
KRABICE LIŠTOVÁ	ks	-4,00	-21,00	-84,00		-25,80	-102,40	46,60	-185,40		
KRABICE LIŠTOVÁ DVOJITÁ	ks	-4,00	-23,00	-92,00		-25,80	-102,40	48,60	-194,40		
Svorkovnice krabicová 5x1-2,5mm ²	ks	-4,00	-8,00	-32,00		-3,00	-21,20	13,30	-53,20		
Měření přechodových odporů, dílčí revize, vyhodnocení opotřebení každého bytu individuálně	kp/	-1,00	-140,00	-140,00		-450,00	-450,00	590,00	-590,00		
VÝMĚNA KONCOVÝCH PRVKŮ - celkem				-3 231,40		-1 763,40	-1 763,40		-4 994,80		
celkem									-5 989,80		

Položkový rozpočet ZL19

Elektropráce

123 Doplněná kabeláž+přesun hmot

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
								0,00	0,00
Elektromontáže									
vicepráce doplněná kabeláž									
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE									
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevné	m	5,00	54,00	54,00		70,00	70,00	24,80	124,00
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevné	m	20,00	216,00	216,00		280,00	280,00	24,80	496,00
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevné	m	35,00	546,00	546,00		490,00	490,00	29,60	1 036,00
vicepráce doplněná kabeláž - celkem				616,00		840,00	840,00		1 656,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
								0,00	0,00
Elektromontáže									
Doprava, přesun								0,046	303,14
Elektromontáže - celkem									303,14

vicepráce doplněná kabeláž - celkem				0,00		0,00	0,00		1 959,14
--	--	--	--	-------------	--	-------------	-------------	--	-----------------

Elektropráce

124 osvětlení kuchyně

[illegible]

Položkový rozpočet ZL21

Kabely v kuchyni pro lednici a vedle spíže

126 Elektropráce v kuchyni - zásuvky pro lednici a u spíže+podlahové lišty

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								0,00	0,00
vícepráce kuchyní									
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NA POVRCH									
LK 21 h=50	ks	4,00	24,50	182,00		0,00	0,00	45,50	182,00
OSAŽENÍ HMOŽDINKY									
HM 5 HMOŽDINKA 6	ks	20,00	0,60	12,00		0,00	90,00	5,10	102,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE									
CYKY-J 3x2,5 mm2 pevné	m	25,00	15,00	390,00		0,00	350,00	29,60	740,00
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ									
16A,230V střední standart	ks	2,00	124,50	249,00		0,00	112,40	190,70	361,40
SPOLEČNÉ SESTAVY PŘÍSTROJŮ									
jednorámeček sporák, myčka, mikrovlnka + koupelna - holicí strojek (kuřma), pračka sušička,									
osvětlení wc a koupelna	ks	2,00	20,40	40,80		0,00	10,20	25,50	51,00
Pomocný materiál pro elektroinstalace kuchyně	kpl	1,00	250,00	250,00		0,00	0,00	250,00	250,00
standartBM017116 (1-pólový 16A/C)	ks	1,00	102,00	102,00		0,00	55,00	157,00	157,00
HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE									
Demontaz stávajícího zařízení - viz. textovou část	hod	1,00	0,00	0,00		200,00	200,00	200,00	200,00
montážní práce	hod	4,00	0,00	0,00		200,00	800,00	200,00	800,00
vícepráce kuchyní - celkem				1 225,80			1 617,60		2 843,40

P.č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				2 799,27
1	776421100	Lepení podlahových soklů z PVC a vinytu	m	-2,25000	42,00	-94,50
		odečet původní : -(4,45+3,45+3,1,9+1,55+1,3+0,6)			-16,55	
		přípočet : 5+2,55+0,6			8,15	
		0,45+3,45+0,45			4,35	
		0,8*3			1,8	
2	77642110X	D+M obvodových komárkových lišt pro vedení elektroinstalací	bm	13,65000	117,00	1 597,05
		3,45-0,6-0,6-0,7			1,55	
		0,15+0,15+3,05+3,45-0,6+0,6+2,1-0,6			8,9	
		3,85-2,1			1,55	
		choďbříka z 50% (1,1+1,75+1,75+1,1-0,8-0,8-0,8)/2			1,65	
3	7764212X	O+M komponenty roh vnitřní, venkovní	ks	27,00000	47,00	1 269,00
		22			22	
		102			5	
4	998776203R	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	27,71350	1,00	27,72
						2 799,27

Celkem

2 799,27

Elektropráce v kuchyni - zásuvky pro lednici a u spíže+podlahové lišty CELKEM

5 642,67

Položkový rozpočet ZL22

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL22	Zabudování nového ventilátoru (črb)
R:	128	Nový ventilátor na WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M24_001		Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí				2 831,40
2	M24_001	D+M ventilátor EBB 100NT	kpl	1,00000	2 830,40	2 830,40
Díl: 0:00:00		Doplňkový materiál				
3	16	Doprava, přesuny	kpl	0,01000	100,00	1,00
Celkem						2 831,40

Zabudování nového ventilátoru (črb)

129 Dopravení SIL k ventilátoru

[illegible]

Položkový rozpočet ZL24

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL24	Zabudování nového ventilátoru (črb)
R:	130	Úprava SDK podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				491,18
1	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	0,77350	510,00	394,49
		0,85*0,91		0,7735		
2	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	0,77350	125,00	96,69
Díl: 96		Bourání konstrukcí				79,28
3	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	0,77350	102,50	79,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7,79
4	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,01464	532,00	7,79
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				30,01
5	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00915	386,00	3,53
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,05490	143,00	7,85
7	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	0,00915	426,00	3,90
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00915	165,00	1,51
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,13726	13,00	1,78
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00915	196,00	1,79
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,07320	20,00	1,46
12	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,00915	890,00	8,14
13	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,00915	5,00	0,05
Celkem						608,26

Položkový rozpočet ZL25

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	03	Zabudování nového ventilátoru (črb)
R:	131	Zpětná klapka VZT+přidružené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: M24_001		Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí				
1	1.02	Zpětná klapka těsná s dorazovou magnetkou - (standart - RSKW 125)	kpl	1,00000	830,00	830,00
2		podružný materiál	kpl	1,00000	572,70	572,70
3		Práce	kpl	1,00000	480,00	480,00
4		doprava	kpl	1,00000	114,30	114,30

Celkem					1 997,00
---------------	--	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet ZL26

§	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL26	Napojení VZT stup. na koupelnu a WC (črb)
R:	132	Mřížky VZT+napojení flexi hadicí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M24_001		Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí				670,00
1		mřížka pro odvod VZT vč. flexi hadice	kpl	1,00000	670,00	670,00
2		kolena, odbočky, spojovací a podružný materiál	kpl	1,00000	572,70	572,70
3		Práce	kpl	1,00000	480,00	480,00
4		doprava	kpl	1,00000	114,30	114,30
Celkem						1 837,00

Položkový rozpočet ZL27

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL27	ZTI
R:	02	Úpravy vodoměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				463,08
1	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	4,54000	2,00	9,08
2	722_002	Přechod 20/1/2" pro 1 byt	ks	2,00000	28,00	56,00
3	722_001	Koleno 1/2" mosaz pro 1 byt	ks	4,00000	37,00	148,00
4	722_003	Montáž kolen a přechodek pro úpravu vodoměru pro 1 byt	kpl	1,00000	250,00	250,00

Celkem	463,08
---------------	---------------

Položkový rozpočet ZL28

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL28	ZTI
R:	136	Přímý kus geberit

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				469,02
1	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	0,01000	2,00	0,02
2	722_000	Tvarovka PE-hrdlo pro záv.WC plastová odpadní DN 110/90 pro 1 byt	ks	1,00000	361,00	469,00

Celkem						469,02
---------------	--	--	--	--	--	---------------

Položkový rozpočet ZL29

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL29	ZTI
R:	137	Plynová hadice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Vnitřní plynovod				832,32
1	723_001	Připojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 100 cm spojovaná na závit, vč. demontáže a revize	bm	1,00000	816,00	816,00
2	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	8,16000	2,00	16,32

Celkem						832,32
---------------	--	--	--	--	--	---------------

Položkový rozpočet ZL30

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL30	Geberit (črb)
R:	138	Dodání a montáž geberitu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				8 750,54
1	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	1,00000	780,00	780,00
2	7250003	Předstěnový systém samonosný WC + ovl. tlačítko bílá	soub	1,00000	5 493,00	5 493,00
3	725113123	Montáž klozetových mís	kus	1,00000	540,00	540,00
4	7250001	WC závěsné + sedátko, bílé	kus	1,00000	1 850,90	1 850,90
5	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	86,63900	1,00	86,64

Celkem	8 750,54
---------------	-----------------

Položkový rozpočet ZL31

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL31	Geberit (črb)
R:	139	Odpčet mtž klozetových mís

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-0,99
1	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,00186	532,00	-0,99
Díl: 725		Zařizovací předměty				-560,00
2	725119305	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	-1,00000	560,00	-560,00

odečet : -1

-1

Celkem	-560,99
---------------	----------------

Položkový rozpočet ZL32

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL32	Geberit (črb)
R:	140	Stavební úprava boční záklop SDK na WC po vybouraných obkladech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				440,00
1	342_002	Oprava, boční záklop	kpl	1,00000	440,00	440,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6,38
2	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,01200	532,00	6,38
Celkem						446,38

Položkový rozpočet ZL33

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL33	Geberit (črb)
R:	141	Úprava SDK předstěny pro geberit +úprava podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					1 375,00
1	342_001	Úprava sádkartonové přičky_příplatek za osazení UA profilů	kpl	1,00000	1 375,00	1 375,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					6,38
2	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,01200	532,00	6,38
Díl: 96	Bourání konstrukcí					81,76
1	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	0,77350	41,50	32,10
2	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	0,77350	64,20	49,66
WC : 0,85*0,91				0,7735		
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					737,42
3	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,77350	25,00	19,34
4	771575109	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	0,77350	386,00	298,57
5	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	2,92000	38,00	110,96
(0,85+0,91)*2-0,6				2,92		
6	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	0,77350	5,00	3,87
7	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	0,77350	15,00	11,60
8	597623141	Dlaždice 30x30	m2	0,88952	290,00	257,96
0,7735*1,15				0,88953		
9	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	7,02300	5,00	35,12
Díl: 776	Podlahy povlakové					105,95
10	775981112	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin	m	0,65000	163,00	105,95
wc : 0,65				0,65		
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					215,62
11	777551482	Vyrovňovací samoniv.stěrka tl. 5mm	m2	0,77350	276,00	213,49
WC podlaha : 0,85*0,91				0,7735		
12	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	2,13490	1,00	2,13
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					55,19
13	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,01682	386,00	6,49
14	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,10094	143,00	14,43
15	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	0,01682	426,00	7,17
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01682	165,00	2,78
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,25235	13,00	3,28
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,01682	196,00	3,30
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,13459	20,00	2,69
20	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu,cihel,dřeva	t	0,01682	890,00	14,97
21	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,01682	5,00	0,08
Celkem						2 577,32

Položkový rozpočet ZL34

S:	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL34	Podlahy
R:	143	Penetrace VG5+ nadspotřeba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-534,65
1	632416240	Potěr betonový tl. 40 mm - lokální vyspravení podlahových konstrukcí	m2	-5,71500	351,00	-2 005,97
		odečet : -19,05*0,3		-5,715		
2	632418150RV5T	Potěr ze SMS, rychletvrdnoucí, ruční zpracování, tl. 40 mm, vyztužený vláknem	m2	1,00500	1 464,00	1 471,32
		(1,5+1,5+1,5+1,2+1)*0,15		1,005		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-189,71
3	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,35659	532,00	-189,71
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				3 186,23
4	777553219R0T	Příplatek za další 1 mm, samonivel. hmota, tl. 4mm	m2	76,20000	41,40	3 154,68
		19,05*4		76,2		
5	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	31,54680	31,00	31,55
Díl: 776		Podlahy povlakové				1 505,66
1	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	-15,95000	20,00	-319,00
		u dílu 776 : -15,95		-15,95		
2	776101121RX	Provedení penetrace VG5 vč. zásypu, pod samonivel. stěrky	m2	19,05000	95,00	1 809,75
		v celé ploše pod samonivel. stěrkou : 19,05		19,05		
3	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	14,90750	1,00	14,91
Celkem						3 967,53

Položkový rozpočet ZL35

	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL35	Podlahy
R:	144	Příplatek za sklovláknitá vlákna do samonivelačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				131,00
1	632415102RT4X	Příplatek za vyztužení vlákný samonivelační stěrky	kpl	1,00000	131,00	131,00

Celkem						131,00
---------------	--	--	--	--	--	---------------

Položkový rozpočet ZL36

	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL36	Dveře
R:	146	Výměna prahu vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				319,00
1	766-01	Výměna prahu vstupních dveří	kpl	1,00000	319,00	319,00

Celkem						319,00
---------------	--	--	--	--	--	---------------

Položkový rozpočet ZL37

	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL37	Dveře
R:	147	Dřevěné prahy do pokojů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				304,00
1	766-01	Dřevěné prahy do pokojů	bm	1,00000	304,00	304,00

Celkem						304,00
---------------	--	--	--	--	--	---------------

Položkový rozpočet ZL38

	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL38	Dveře
R:	148	Al lišta do pokojů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				163,00
1	766-01	Al lišta do pokojů	bm	1,00000	163,00	163,00

Celkem						163,00
---------------	--	--	--	--	--	---------------

Položkový rozpočet ZL39

	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL39	Truhlářské práce
R:	149	Demontáž pro ZPĚTNOU MONTÁŽ šatní skříně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 143,00
1	766-01	Demontáž pro ZPĚTNOU MONTÁŽ šatní skříně	bm	1,00000	1 143,00	1 143,00

Celkem						1 143,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet ZL40

	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL40	Truhlářské práce
R:	150	ODBORNÁ zpětná montáž šatní skříně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 160,00
1	766-01	ODBORNÁ zpětná montáž šatní skříně	bm	1,00000	1 160,00	1 160,00

Celkem						1 160,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet ZL41

	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL41	Truhlářské práce
R:	152	Demontáž pro ZPĚTNOU MONTÁŽ kuchyňské linky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 195,00
1	766-01	Demontáž pro ZPĚTNOU MONTÁŽ kuchyňské linky	bm	1,00000	1 195,00	1 195,00

Celkem						1 195,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet ZL42

	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL42	Truhlářské práce
R:	153	ODBORNÁ zpětná montáž kuchyňské linky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 470,00
1	766-01	ODBORNÁ zpětná montáž kuchyňské linky	bm	1,00000	1 470,00	1 470,00

		Celkem				1 470,00
--	--	---------------	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet ZL43

	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL43	Truhlářské práce
R:	154	Úprava (zakrácení v truhlářské dílně) kuchyňské linky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				14 500,00
1	766-01	Úprava (zakrácení v truhlářské dílně) kuchyňské linky	kpl	1,00000	14 500,00	14 500,00

Celkem						14 500,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet ZL44

	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL44	Připojení prodlužek do rekonstruovaných bytů
R:	158	Připojení prodlužek do rek. bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	M21	Elektro				327,50
1		Připojení prodlužek do rek. bytů	kpl	1,00000	327,50	327,50

Celkem						327,50
---------------	--	--	--	--	--	---------------

Položkový rozpočet ZL45

	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL45	Požární ucpávky
R:	159	Požární ucpávky mezi nástavbou a rekonstruovanými byty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 360,00
1	95-001	Požární ucpávky mezi nástavbou a rekonstruovanými byty	ks	1,00000	1 360,00	1 360,00

Celkem						1 360,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet ZL46

	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL46	Stupačka VZT
R:	160	Odpočet výfukové hlavice VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	;	Stupačka VZT				-1 595,00
1	3.01	Odpočet - VHO 315 výfuková hlavice	ks	1,00000	-1 595,00	-1 595,00

Celkem						-1 595,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet ZL47

	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL47	ZTI vodoměry
R:	161	Odpočet vodoměrů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: ;	ZTI - vnitřní vodovod	-960,00			
26 722262221	Odpočet - Vodoměr závitový G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	ks	1,00000	-960,00	-960,00

Celkem	-960,00
---------------	----------------

Položkový rozpočet ZL48

	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL48	Repase zábradlí společných prostor chodby
R:	162	Repase zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-486,00
9	767008	Repase schodišťového zábradlí - odstranění původního nátěru, nový nátěr	bm	1,00000	-486,00	-486,00

Celkem						-486,00
---------------	--	--	--	--	--	----------------

Položkový rozpočet ZL49

	17-2.1312.4	BJ Juliánov_VCP
O:	ZL49	Úprava truhlářského výrobku
R:	163	Úprava rozměrů skříně T08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-98,60
60	61162151R01	Odpočet - úprava rozměrů skříně T08	kus	1,00000	-98,60	-98,60

Celkem						-98,60
---------------	--	--	--	--	--	---------------