



VPSHX001P86C

**OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Č.j.: VPŠH 23-12/2023-EU-SM

Zhotovitel	Objednatel
Název Ing. Milan Moravec	Název Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo Krňovská 838, 763 12 Vizovice	Sídlo Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupený jednatelem společnosti: Ing. Milan Moravec	Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí Vyřizuje: Jan Stískal
Telefon	Telefon
E-mail	E-mail
IČO 46284001	IČO 64422402
DIČ CZ7007314116	DIČ CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3 zákona č. 235/2004 Sb. - výkon veřejné správy)
Bankovní spojení	Bankovní spojení
Číslo účtu	Číslo účtu
Číslo živnostenského oprávnění, vydané MZÚ Vizovice Ev.č.ŽL.: 370500-80419-01 Č.j.: ŽÚ-V/12898-F	

Předmět smlouvy	Maximální cena díla bez DPH	Maximální cena díla včetně DPH
Objednáváme u Vás projektové práce na akci "Rekonstrukce lokálních kotelen" v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově dle cenové nabídky ze dne 9.2.2023. Součástí nabídkové ceny je i výkon autorského dozoru projektanta.	99 000,00 Kč	99 000,00 Kč
MAXIMÁLNÍ CENA DÍLA CELKEM (včetně DPH):		99 000,00 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:
Hotově ne Na účet ano

Datum dodání:	duben 2023
Místo plnění:	Holešov

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doloženy veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými tech. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze. o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 24 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

V Holešově dne 23.3.2023

V Holešově dne 23.3.2023

Zhotovitel:

Objednatel:

 ní policejní škola
 Holešově
 Holešov

Poznámky / připomínky:

Cenová nabídka projektové dokumentace pro výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce lokálních kotelen“ ze dne 9. 2. 2023

3a. Plynová kotelna v B-30 ..

Navržený stav: kaskáda 4 plynových nástěnných kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB162-100 (tepelný výkon 19,0-94,5 kW při tepelném spádu 80/60 °C a 20,5-99,5 kW při 50/30 °C). Celkový výkon kotelny tedy bude 19-398 kW.

Teplá voda bude připravována v nabíjecí stanici Logalux SLP, skládající se z deskového výměníku tepla o výkonu 400 kW a dvou akumulčních nádrží o objemu 2x 750 l.

Ekvitermní kaskádová regulace - vzdálená správa a monitoring přes internet.

Tlaková expanzní nádoba 2x Reflex N 200/6 o objemu 200 l, 6 bar.

Odvod spalin z plynových kotlů bude proveden spalinovou kaskádou se zpětnými klapkami pro 4 kotle a bude napojen do stávajícího 3-vrstvého komína. Přívod spalovacího vzduchu bude proveden stejným způsobem ale přes zeď.

3.b Plynová kotelna v B-33 ..

Navržený stav: kaskáda 2 plynových nástěnných kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB 192-35i (tepelný výkon 5,1-35 kW, pro ohřev teplé vody 33,7 kW). Celkový výkon kotelny bude 5,1-70 kW. Teplá voda bude připravována v nepřímotopném zásobníkovém ohřivači Logalux o objemu 160 l.

Ekvitermní kaskádová regulace - vzdálená správa a monitoring přes internet.

Tlaková expanzní nádoba Reflex NG 100/6 o objemu 100 l, 6 bar.

Odvod spalin z plynových kotlů a přívod spalovacího vzduchu C13x Ø80/125 bude proveden přes stávající otvor ve zdi.

3.c Plynová kotelna v B-36

Navržený stav: kaskáda 2 plynových nástěnných kondenzačních kotlů Buderus Logamax plus GB162-100 (tepelný výkon 19,0-94,5 kW při tepelném spádu 80/60 °C a 20,5-99,5 kW při 50/30 °C). Celkový výkon kotelny tedy bude 19-199 kW.

Teplá voda bude připravována v nepřímotopném zásobníkovém ohřivači OKC 750 NTR/BP, objem 725 l. Ekvitermní kaskádová regulace - vzdálená správa a monitoring přes internet.

Tlaková expanzní nádoba Reflex N 200/6 o objemu 200 l, 6 bar.

Odvod spalin z plynových kotlů bude proveden spalinovou kaskádou se zpětnými klapkami pro 2 kotle a bude napojen do stávajícího 3-vrstvého komína. Přívod spalovacího vzduchu bude proveden stejným způsobem ale přes zeď.

Součástí nabídkové ceny je i výkon autorského dozoru projektanta.

CENA CELKEM 99.000,- Kč - NEJSEM PLÁTCE DPH

