





ZMĚNOVÝ LIST: <i>Fasádní lešení</i>		číslo ZL: <b>ZL16</b>
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	29.11.2022	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI.</p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b> Původní řešení návrhu lešení neodpovídalo výšce budovy a neuvažovalo s vnitřním zábradlím.</p> <p><b><u>Nové řešení:</u></b> Úprava výměry lešení a doplnění vnitřního zábradlí na lešení.</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b> Lešení je nutné skrze tloušťku izolantu a manipulační prostor odsadit dále od stěny a z hlediska BOZP je nutné opatřit lešení vnitřním zábradlím.</p> <p><b><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstavec 5, § 222</li> <li>- Jedná se o změnu za účelem dodržení BOZP předpisů.</li> </ul>		
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
<b>52 951,50 Kč</b>		<u>NE</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Durčák		Souhlasím: Hana Pastyříková
Datum: 		Datum: 
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.)		Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)
Datum: 		Datum: 
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna**

Objekt: **ZL16 Fasádní lešení**

Rozpočet: **ZL16 Fasádní lešení**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**  
**Žerotínovo náměstí 449/3** DIČ: **CZ70888337**  
**60182 Brno**

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**  
**Nováčkova 233/18** DIČ: **CZ26961474**  
**61400 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	52 951,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>52 951,50</b>


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>52 951,50 CZK</b>

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem bez DPH 52 951,50 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			49 181,00	93
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 770,50	7
Cena celkem					52 951,50	100

## Položkový rozpočet

S:	22/375-ZL	Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna
O:	ZL16	Fasádní lešení
R:	ZL16	Fasádní lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>49 181,00</b>	
1	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	199,50000	44,00	8 778,00	SOD
		fasáda :					
		hl. budova - navýšení :					
		sever : 1,3*20,0		26,00000			
		východ : 1,3*16,0		20,80000			
		jih : 1,3*20,0		26,00000			
		západ ( od terénu ) : 1,3*20,0		26,00000			
		západ ( na střeše přístavku ) : 6,2*1,0		6,20000			
		převis u garáží : 6,3*15		94,50000			
2	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	-34,00000	34,00	-1 156,00	SOD
		fasáda - pohled u vjezdu do garáží - area : -34,0		-34,00000			
3	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	399,00000	29,00	11 571,00	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 199,50000		199,50000			
		Koeficient 2 měsíce: 1		199,50000			
4	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	199,50000	24,00	4 788,00	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 199,50000		199,50000			
5	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčové	m	280,00000	90,00	25 200,00	RTS 22/ II
		vnitřní zábradlí : (2*16+2*20)*4		288,00000			
		odpočet přístavku : -4*2		-8,00000			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 770,50</b>	
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	5,73024	658,00	3 770,50	SOD
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :					
		1,2,3,4,5 :					
		Součet: : 5,73024		5,73024			