

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2302
Stavba: Oprava střechy na chatě Slovanka



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

299 435,45

	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%	299 435,45	Výše daně
snížená	15,00%	0,00	62 881,44
			0,00

Cena s DPH

v CZK

362 316,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

Objednavatel

Zho

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2302

Stavba: Oprava střechy na chatě Slovanka

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



3. 2. 2023

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
2302	Oprava střechy na chatě Slovanka	299 435,45	362 316,89

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:
Oprava střechy na chatě Slovanka

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-GZ:
Datum: **3. 2. 2023**

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

299 435,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Díčí základní snížená	299 435,45	21,00%	62 881,44
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

362 316,89

Projektant




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava střechy na chatě Slovanka

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 3. 2. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

299 435,45

HSV - Práce a dodávky HSV

5 902,63

997 - Přesun sítě

5 902,63

PSV - Práce a dodávky PSV

288 532,82

762 - Konstrukce tesářské

11 390,82

764 - Konstrukce klempířské

229 823,00

766 - Krytina skládaná

47 319,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy na chatě Slovanka



Místo:

Datum: 3. 2. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							299 435,45
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 902,63
D		997	Přestup sutě				5 902,63
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,555	864,00	1 343,52
	FF		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,555	292,00	454,06
	FF		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,555	381,90	593,85
	FF		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
4	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,320	2 660,00	3 511,20
	FF		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	VV		(110' 12)/1000		1,320		
	VV		Součet		1,320		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				288 532,82
D		762	Konstrukce tesařské				11 390,82
5	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz II do 32 mm	m2	30,000	121,00	3 630,00
	FF		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyfozáním otvorů z prken hrubých na sraz II. do 32 mm				
	VV		"cca 30% plochy"				
	VV		100*0,3		30,000		
	VV		Součet		30,000		
6	M	DEK.302020022 6	DEKWOOD prkno 24/22x120/5m impreg. TRÍDĚNÁ	m3	0,750	8 867,76	6 650,82
	FF		DEKWOOD prkno 24/22x120/5m impreg. TRÍDĚNÁ				
	VV		"cca 30% plochy"				
	VV		100*0,3*0,025		0,750		
	VV		Součet		0,750		
7	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	30,000	37,00	1 110,00
	FF		Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných II. do 32 mm				
	VV		"cca 30% plochy"				
	VV		100*0,3		30,000		
	VV		Součet		30,000		
D		764	Konstrukce klempířské				229 823,00
8	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	35,000	49,00	1 715,00
	FF		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti				
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
9	K	764121413	Krytina střechy rovné drážkováním ze svilků z Al plechu rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°, falcovaný plech dekor zelená	m2	110,000	1 650,00	181 500,00
	FF		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výžněnků střechy rovné drážkováním ze svilků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°				
	VV		110		110,000		
	VV		Součet		110,000		
10	K	764222403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 mm	m	42,000	345,00	14 490,00
	FF		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm				
	VV		35*1,2		42,000		
	VV		Součet		42,000		
11	K	SFD001	Dodávka a montáž okapnice Fz Al plechu rš 250 mm	m	22,800	435,00	9 918,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		19*1,2		22,800		
	VV		Součet		22,800		
12	K	SFD002	Oplechování komína, dodávka včetně montáže	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
13	K	SFD003	Demontáž, zpetná montáž solárních panelů	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
14	K	SFD004	Hlavice odvětrávací, dodávka včetně montáže	kpl	2,000	4 350,00	8 700,00
	VV		1*2 Přepočtené koeficientem množství		2,000		
	D	765	Krytina skládaná				47 319,00
15	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m2	110,000	106,00	11 660,00
	FF		Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti				
	VV		110		110,000		
	VV		Součet		110,000		
16	K	765151805	Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m	7,000	75,00	525,00
	FF		Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
17	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	110,000	51,00	5 610,00
	FF		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci				
	VV		110		110,000		
	VV		Součet		110,000		
18	M	28329052	fólie BAUDER TS40	m2	121,000	244,00	29 524,00
	FF		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tloušťka 350g/m2				
	VV		110*1,1 Přepočtené koeficientem množství		121,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00
19	K	SFD02	Ostatní náklady související s objektem (doprava, vytyčení)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	FF		Ostatní náklady související s realizací stavby (doprava, vytyčení)				

