

Slepý rozpočet

Stavba :	xxx Kroměříž, Kopernikova-bezvýkopová oprava Kan	Rozpočet: xxx
Objekt :	01 BVK oprava kanalizace	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,00	xxx	xxx
2	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	3,00	xxx	xxx
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,00	xxx	xxx
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. včetně poplatku za skládk	m3	3,00	xxx	xxx
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,90	xxx	xxx
		Celkem za 1 Zemní práce				xxx
Díl: 5		Komunikace				
6	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	3,00	xxx	xxx
		Celkem za 5 Komunikace				xxx
Díl: 8		Trubní vedení				
7	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	3,00	xxx	xxx
8	899521411R00	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton	kus	33,00	xxx	xxx
9	003/4/2018	Zapravení konců rukávu	ks	4,00	xxx	xxx
10	005/01/2018	Odfрезování nerovností v potrubí	m	91,40	xxx	xxx
11	006/01/2018	Úprava přípojek v potrubí frézováním	ks	12,00	xxx	xxx
12	007/01/2018	Vyčištění kanalizace tlakovou vodou	m	91,40	xxx	xxx
13	009/01/2018	Prohlídka potrubí kamerou před a po opravě	m	91,40	xxx	xxx
14	011/01/2018	Přeprava mechanismů a technologie	kpl	1,00	xxx	xxx
15	011/04/2018	Zkouška těsnosti kanalizace	ks	2,00	xxx	xxx
16	012/01/2018	Zřízení mobilního potrubí pro přečerpávání OV	kpl	1,00	xxx	xxx
17	013/01/2018	Přečerpávání OV při vložkování	hod	24,00	xxx	xxx
18	014/01/2018	Vyvložkování kanalizace DN 300 rukávem	m	91,40	xxx	xxx
19	017/01/2018	Otevření přípojek	ks	12,00	xxx	xxx
20	02/05/2022	Zednická oprava revizní šachty, stěrka nátěr, kyneta, osazení stupadel	ks	3,00	xxx	xxx
		Celkem za 8 Trubní vedení				xxx
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
21	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,00	xxx	xxx
		Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci				xxx
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
22	89-03	Přechodné dopravní značení	kpl	1,00	xxx	xxx
23	nc-04	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	xxx	xxx
24	nc-06	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00	xxx	xxx
		Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb				xxx
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	5,53	xxx	xxx
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				xxx
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
26	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	2,97	xxx	xxx
27	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,97	xxx	xxx
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,97	xxx	xxx
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				xxx