

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a. s.

Musílkova 257/48

Košíře

150 00 Praha 5

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1185/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- Oprava geometrických parametrů koleje a dalších prací s tím souvisejících

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje 2023 – ST Ostrava

Objekt: Příloha k objednávce č. 1/2023

Místo: Žst. Albrechtice u Č. Těšína, kol. č. 2 dne 9. 5.2023
 Žst. Návsí, obě zhlaví ve dnech 15. a 16. 5.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
 Zhotovitel: Traťová strojní společnost, a. s. Praha

Žst. Albrechtice u Českého Těšína, kol. č. 2 dne 9. 5.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	120,000		
	P		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.				
41	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,820		
	P		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dopravu kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.				
91	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000		
	P		Demontáž informačního bodu MIB 6				
92	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000		
	P		Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení				
101	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	190,000		
	P		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1				
116	K	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	190,000		
	P		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.				
130	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	20,000		

P P	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	
Celkem		289 660

Žst. Návsí ve dnech 15. a 16. 5.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	930,000		
	PP		Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedinele vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.				
16	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	90,000		
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.				
17	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	120,000		
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.				
41	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,900	€	
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.				
48	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	930,000		
	PP		Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.				
85	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	22,000		
	PP		Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami				
86	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	22,000		
	PP		Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech				

Příloha č. 1

Objednávky č. 1 na opravu geometrických parametrů koleje čj. 12336/2023 SŽ-OR OVA-ST ze dne 23. 3.2023

101	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrť frakce 31,5/63 třídy BI	t	332,000
PP		Kamenivo drcené štěrť frakce 31,5/63 třídy BI			
117	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	332,000
PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.			
130	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000
PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.			
Celkem					

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo: -

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **981 830,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 9. 5.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 16. 5.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: výluka v žst. Albrechtice u Č. Těšína, kol. č. 2, dne 9. 5.2023, od 7:00 do 15:00hod; dále výluka v žst. Návší, kol. č. 1, dne 15. 5.2023, od 7:15 do 19:05hod a v kol. č. 2, dne 16. 5.2023, od 7:15 do 22:15hod

Místo realizace Díla (Staveniště):

Traťové úseky: žst. Albrechtice u Č. Těšína, žst. Návsí

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 23. 3.2023

Vytvořil

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3497048

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 94d695d5-8dc6-4cf6-9fd6-ee4f564f22d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.03.2023 12:49:06



abe73678-bb2d-4c91-aab9-8b7d251254ab