

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 199/2023\_02  
Stavba: Oprava propustků v revíru Čížová



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vybíral Karel zemní práce Chelčice 126

IČ: 69111952  
DIČ: CZ [redacted]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |            |             |            |
|------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |            |             | 466 444,07 |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| snížená          | 21,00%     | 466 444,07  | 97 953,25  |
|                  | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK |            |             | 564 397,32 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 199/2023\_02

Stavba: Oprava propustků v revíru Čížová

Místo:

Datum:

10.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vybíral Karel zemní práce Chelčice 126

Zpracovatel:



| Kód                       | Popis                                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                        | <b>466 444,07</b>  | <b>564 397,32</b> |
| SO 01                     | Propust DN 400 LC Nová Ves             | 120 629,42         | 145 961,60        |
| SO 02                     | Propust DN 600 LC Nová Ves             | 155 716,77         | 188 417,29        |
| SO 03                     | Propust DN 400 Nová Ves II             | 101 397,64         | 122 691,14        |
| SO 04                     | Oprava propustku na LC Za Pekárků pole | 72 550,24          | 87 785,79         |
| SO 05                     | Oprava propustku na LC Korytinky       | 16 150,00          | 19 541,50         |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava propustků v revíru Čížová

Objekt:

SO 01 - Propust DN 400 LC Nová Ves

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce Chelčice 126

IČ:

69111952

DIČ:

CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

120 629,42

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 120 629,42  | 21,00%     | 25 332,18 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |


Cena s DPH

v CZK

145 961,60

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava propustků v revíru Čížová

Objekt:

SO 01 - Propust DN 400 LC Nová Ves

Místo:

Datum:

10.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce Chelčice 126

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**120 629,42**

#### HSV - HSV

**120 629,42**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1 - Zemní práce                         | 8 555,20  |
| 2 - Zakládání                           | 5 892,00  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 2 862,18  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 7 977,60  |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 11 400,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 70 960,00 |
| 997 - Přesun sutě                       | 12 982,44 |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava propustků v revíru Čížová

Objekt:

SO 01 - Propust DN 400 LC Nová Ves

Místo:

Datum: 10.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce Chelčice 126

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                       |     |          |              | <b>120 629,42</b> |
| D                             | HSV | HSV       |                                                                                                       |     |          |              | 120 629,42        |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                           |     |          |              | 8 555,20          |
| 1                             | K   | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3  | 3,140    | 1 680,00     | 5 275,20          |
|                               | VV  |           | 2*0,5*1,5*0,6 "základy pod čela"                                                                      |     | 0,900    |              |                   |
|                               | VV  |           | 7*0,8*0,4 "pod potrubím"                                                                              |     | 2,240    |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                |     | 3,140    |              |                   |
| 2                             | K   | 166151101 | Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně                    | m3  | 3,140    | 160,00       | 502,40            |
| 3                             | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                     | m3  | 2,240    | 326,00       | 730,24            |
| 4                             | M   | 58337302  | Štěrkopisek frakce 0/16                                                                               | t   | 4,480    | 457,00       | 2 047,36          |
|                               | VV  |           | 2,24*2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                             |     | 4,480    |              |                   |
| D                             | 2   |           | Zakládání                                                                                             |     |          |              | 5 892,00          |
| 5                             | K   | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari                                                      | t   | 0,008    | 48 000,00    | 384,00            |
|                               | VV  |           | 0,5*2*2*0,004                                                                                         |     | 0,008    |              |                   |
| 6                             | K   | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20                                                                   | m3  | 1,080    | 5 100,00     | 5 508,00          |
|                               | VV  |           | 2*0,6*0,6*1,5                                                                                         |     | 1,080    |              |                   |
| D                             | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                         |     |          |              | 2 862,18          |
| 7                             | K   | 317321017 | Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30                                                           | m3  | 0,360    | 7 250,00     | 2 610,00          |
|                               | VV  |           | 2*0,6*0,1*3                                                                                           |     | 0,360    |              |                   |
| 8                             | K   | 317353111 | Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení                         | m2  | 0,300    | 741,00       | 222,30            |
|                               | VV  |           | 0,5*2*0,1*3                                                                                           |     | 0,300    |              |                   |
| 9                             | K   | 317353112 | Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění                      | m2  | 0,300    | 99,60        | 29,88             |
| D                             | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                  |     |          |              | 7 977,60          |
| 10                            | K   | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkdrtě                                                          | m3  | 1,280    | 1 020,00     | 1 305,60          |
|                               | VV  |           | 8*0,8*0,2                                                                                             |     | 1,280    |              |                   |
| 11                            | K   | 452312141 | Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop           | m3  | 0,960    | 6 950,00     | 6 672,00          |
|                               | VV  |           | 8*0,6*0,2                                                                                             |     | 0,960    |              |                   |
| D                             | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                    |     |          |              | 11 400,00         |
| 12                            | K   | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm                        | m2  | 40,000   | 178,00       | 7 120,00          |
|                               | VV  |           | 5*8                                                                                                   |     | 40,000   |              |                   |
| 13                            | K   | 564831111 | Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm                                                  | m2  | 40,000   | 107,00       | 4 280,00          |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                   |     |          |              | 70 960,00         |
| 14                            | K   | 919441211 | Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500                                   | kus | 2,000    | 15 000,00    | 30 000,00         |
| 23                            | K   | 919521120 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400                                         | m   | 8,000    | 1 450,00     | 11 600,00         |
| 24                            | M   | 28614141  | trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x6000mm                                                         | m   | 8,000    | 2 370,00     | 18 960,00         |
| 17                            | K   | 938902112 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m                     | m   | 20,000   | 150,00       | 3 000,00          |
| 18                            | K   | 966008112 | Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500                                                         | m   | 4,000    | 1 850,00     | 7 400,00          |
| D                             | 997 |           | Přesun sutě                                                                                           |     |          |              | 12 982,44         |
| 19                            | K   | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                              | t   | 7,800    | 980,00       | 7 644,00          |
| 20                            | K   | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01          | t   | 3,920    | 600,00       | 2 352,00          |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K   | 997231111 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km            | t  | 7,800    | 260,00       | 2 028,00          |
| 22 | K   | 997231119 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot | t  | 58,800   | 16,30        | 958,44            |
|    | vv  |           | 15*3,92                                                      |    | 58,800   |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava propustků v revíru Čížová

Objekt:

SO 02 - Propust DN 600 LC Nová Ves

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce Chelčice 126

IČ:

69111952

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 716,77

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 155 716,77  | 21,00%     | 32 700,52 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

188 417,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava propustků v revíru Čížová

Objekt:

SO 02 - Propust DN 600 LC Nová Ves

Místo:

Datum: 10.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce Chelčice 126

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

155 716,77

HSV - HSV

155 716,77

1 - Zemní práce

10 562,00

2 - Zakládání

11 400,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 862,18

4 - Vodorovné konstrukce

4 986,00

5 - Komunikace pozemní

997,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 348,80

997 - Přesun sutě

25 560,29



# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava propustků v revíru Čížová

Objekt:

SO 02 - Propust DN 600 LC Nová Ves

Místo:

Datum: 10.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce Chelčice 126

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                       |     |          |              | <b>155 716,77</b> |
| D                             |     | HSV       | HSV                                                                                                   |     |          |              | 155 716,77        |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                           |     |          |              | 10 562,00         |
| 24                            | K   | 113107042 | Odstranění podkladu živichých tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně                                | m2  | 3,500    | 380,00       | 1 330,00          |
| 1                             | K   | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3  | 3,400    | 1 680,00     | 5 712,00          |
|                               | vv  |           | 2*0,5*3*0,6 "základy pod čela"                                                                        |     | 1,800    |              |                   |
|                               | vv  |           | 5*0,8*0,4 "pod potrubím"                                                                              |     | 1,600    |              |                   |
|                               | vv  |           | Součet                                                                                                |     | 3,400    |              |                   |
| 2                             | K   | 166151101 | Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně                    | m3  | 3,400    | 160,00       | 544,00            |
| 3                             | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                     | m3  | 2,400    | 326,00       | 782,40            |
|                               | vv  |           | 5*0,8*0,6                                                                                             |     | 2,400    |              |                   |
| 4                             | M   | 58337302  | šterkopísek frakce 0/16                                                                               | t   | 4,800    | 457,00       | 2 193,60          |
|                               | vv  |           | 2,4*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                               |     | 4,800    |              |                   |
| D                             | 2   |           | Zakládání                                                                                             |     |          |              | 11 400,00         |
| 29                            | K   | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari                                                      | t   | 0,008    | 48 000,00    | 384,00            |
|                               | vv  |           | 0,5*2*2*0,004                                                                                         |     | 0,008    |              |                   |
| 6                             | K   | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20                                                                   | m3  | 2,160    | 5 100,00     | 11 016,00         |
|                               | vv  |           | 2*0,6*0,6*3                                                                                           |     | 2,160    |              |                   |
| D                             | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                         |     |          |              | 2 862,18          |
| 7                             | K   | 317321017 | Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30                                                           | m3  | 0,360    | 7 250,00     | 2 610,00          |
|                               | vv  |           | 2*0,6*0,1*3                                                                                           |     | 0,360    |              |                   |
| 8                             | K   | 317353111 | Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení                         | m2  | 0,300    | 741,00       | 222,30            |
|                               | vv  |           | 0,5*2*0,1*3                                                                                           |     | 0,300    |              |                   |
| 9                             | K   | 317353112 | Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění                      | m2  | 0,300    | 99,60        | 29,88             |
| D                             | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                  |     |          |              | 4 986,00          |
| 10                            | K   | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě                                                         | m3  | 0,800    | 1 020,00     | 816,00            |
|                               | vv  |           | 5*0,8*0,2                                                                                             |     | 0,800    |              |                   |
| 11                            | K   | 452312141 | Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop           | m3  | 0,600    | 6 950,00     | 4 170,00          |
|                               | vv  |           | 5*0,6*0,2                                                                                             |     | 0,600    |              |                   |
| D                             | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                    |     |          |              | 997,50            |
| 12                            | K   | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm                        | m2  | 3,500    | 178,00       | 623,00            |
|                               | vv  |           | 3,5*1                                                                                                 |     | 3,500    |              |                   |
| 13                            | K   | 564831111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm                                                 | m2  | 3,500    | 107,00       | 374,50            |
|                               | vv  |           | 3,5*1                                                                                                 |     | 3,500    |              |                   |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                   |     |          |              | 99 348,80         |
| 25                            | K   | 919441221 | Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800                                   | kus | 2,000    | 22 000,00    | 44 000,00         |
| 26                            | K   | 919521140 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600                                         | m   | 6,000    | 1 200,00     | 7 200,00          |
| 27                            | M   | 28614470  | trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN10                                 | m   | 6,060    | 5 480,00     | 33 208,80         |
|                               | vv  |           | 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                              |     | 6,060    |              |                   |
| 30                            | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živichného krytu hl do 100 mm                                                      | m   | 7,000    | 120,00       | 840,00            |
| 17                            | K   | 938902112 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m                     | m   | 20,000   | 150,00       | 3 000,00          |
| 18                            | K   | 966008112 | Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500                                                         | m   | 6,000    | 1 850,00     | 11 100,00         |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D  |     | 997       | Přesun sutě                                                                                  |    |          |              | 25 560,29         |
| 19 | K   | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                     | t  | 10,530   | 980,00       | 10 319,40         |
| 20 | K   | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t  | 5,880    | 700,00       | 4 116,00          |
| 28 | K   | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t  | 4,650    | 1 250,00     | 5 812,50          |
| 21 | K   | 997231111 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km                                            | t  | 10,530   | 260,00       | 2 737,80          |
| 22 | K   | 997231119 | Příplatek ZKD 1 km vodorovně dopravy suti a vybouraných hmot                                 | t  | 157,950  | 16,30        | 2 574,59          |
| VV |     |           | 15*10,53                                                                                     |    | 157,950  |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava propustků v revíru Čížová

Objekt:

SO 03 - Propust DN 400 Nová Ves II

KSO:

Místo: k.ú. Zlívce

CC-CZ:

Datum: 10.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce Chelčice 126

IČ:

69111952

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**101 397,64**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 101 397,64  | 21,00%     | 21 293,50 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**122 691,14**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava propustků v revíru Čížová

Objekt:

**SO 03 - Propust DN 400 Nová Ves II**

Místo:

k.ú. Zlivice

Datum:

10.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce Chelčice 126

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**101 397,64**

HSV - HSV

**101 397,64**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1 - Zemní práce                         | 8 636,80  |
| 2 - Zakládání                           | 5 508,00  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 5 983,20  |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 4 275,00  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 64 595,00 |
| 997 - Přesun sutě                       | 12 399,64 |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava propustků v revíru Čížová

Objekt:

SO 03 - Propust DN 400 Nová Ves II

Místo:

k.ú. Zlivice

Datum:

10.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce Chelčice 126

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód                                 | Popis                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                                     |                                                                                                       |     |          |              | <b>101 397,64</b> |
| D                             | HSV | HSV                                 |                                                                                                       |     |          |              | 101 397,64        |
| D                             | 1   | Zemní práce                         |                                                                                                       |     |          |              | 8 636,80          |
| 1                             | K   | 132251101                           | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3  | 3,400    | 1 680,00     | 5 712,00          |
|                               | W   |                                     | 2*0,5*3*0,6 "základy pod čela"                                                                        |     | 1,800    |              |                   |
|                               | W   |                                     | 5*0,8*0,4 "pod potrubím"                                                                              |     | 1,600    |              |                   |
|                               | W   |                                     | Součet                                                                                                |     | 3,400    |              |                   |
| 2                             | K   | 166151101                           | Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně                    | m3  | 3,400    | 160,00       | 544,00            |
| 3                             | K   | 175151101                           | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                     | m3  | 1,920    | 326,00       | 625,92            |
|                               | W   |                                     | 6*0,8*0,4                                                                                             |     | 1,920    |              |                   |
| 4                             | M   | 58337302                            | šterkopisek frakce 0/16                                                                               | t   | 3,840    | 457,00       | 1 754,88          |
|                               | W   |                                     | 1,92*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                              |     | 3,840    |              |                   |
| D                             | 2   | Zakládání                           |                                                                                                       |     |          |              | 5 508,00          |
| 6                             | K   | 274313611                           | Základové pásy z betonu tř. C 16/20                                                                   | m3  | 1,080    | 5 100,00     | 5 508,00          |
|                               | W   |                                     | 2*0,6*0,6*1,5                                                                                         |     | 1,080    |              |                   |
| D                             | 4   | Vodorovné konstrukce                |                                                                                                       |     |          |              | 5 983,20          |
| 10                            | K   | 451541111                           | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě                                                         | m3  | 0,960    | 1 020,00     | 979,20            |
|                               | W   |                                     | 6*0,8*0,2                                                                                             |     | 0,960    |              |                   |
| 11                            | K   | 452312141                           | Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop           | m3  | 0,720    | 6 950,00     | 5 004,00          |
|                               | W   |                                     | 6*0,6*0,2                                                                                             |     | 0,720    |              |                   |
| D                             | 5   | Komunikace pozemní                  |                                                                                                       |     |          |              | 4 275,00          |
| 12                            | K   | 564751111                           | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm                        | m2  | 15,000   | 178,00       | 2 670,00          |
|                               | W   |                                     | 5*3                                                                                                   |     | 15,000   |              |                   |
| 13                            | K   | 564831111                           | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm                                                 | m2  | 15,000   | 107,00       | 1 605,00          |
| D                             | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                                       |     |          |              | 64 595,00         |
| 14                            | K   | 919441211                           | Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500                                   | kus | 2,000    | 15 000,00    | 30 000,00         |
| 15                            | K   | 919521120                           | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400                                         | m   | 6,000    | 1 450,00     | 8 700,00          |
| 23                            | M   | 28617270                            | trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN12                                                   | m   | 6,000    | 2 370,00     | 14 220,00         |
| 17                            | K   | 938902112                           | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m                     | m   | 10,000   | 150,00       | 1 500,00          |
| 18                            | K   | 966008112                           | Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500                                                         | m   | 5,500    | 1 850,00     | 10 175,00         |
| D                             | 997 | Přesun sutě                         |                                                                                                       |     |          |              | 12 399,64         |
| 19                            | K   | 997221612                           | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                              | t   | 7,330    | 980,00       | 7 183,40          |
| 20                            | K   | 997221615                           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01          | t   | 3,920    | 600,00       | 2 352,00          |
| 21                            | K   | 997231111                           | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km                                                     | t   | 7,330    | 260,00       | 1 905,80          |
| 22                            | K   | 997231119                           | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot                                          | t   | 58,800   | 16,30        | 958,44            |
|                               | W   |                                     | 15*3,92                                                                                               |     | 58,800   |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava propustků v revíru Čížová

Objekt:

SO 04 - Oprava propustku na LC Za Pekárků pole

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce Chelčice 126

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Rytíř

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.03.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

69111952

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

72 550,24

DPH základní  
snížená

Základ daně

72 550,24

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 235,55

0,00

Cena s DPH

v CZK

87 785,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava propustků v revíru Čížová

Objekt:

SO 04 - Oprava propustku na LC Za Pekárků pole

Místo:

Datum:

10.03.2023

Zadavatel:


Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce Chelčice 126

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**72 550,24**

HSV - Práce a dodávky HSV

**72 550,24**

1 - Zemní práce

24 800,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 305,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 462,20

997 - Přesun sutě

12 982,44

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava propustků v revíru Čížová

Objekt:

SO 04 - Oprava propustku na LC Za Pekárků pole

Místo:

Datum: 10.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce Chelčice 126

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                              |    |          |              | <b>72 550,24</b>  |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                          |    |          |              | 72 550,24         |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                  |    |          |              | 24 800,00         |
| 1                             | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                            |    | 20,000   | 326,00       | 6 520,00          |
|                               | VV  |           | 10*2 "přesyp opraveného potrubí a 1x přesyp stávajícího potrubí"                             |    | 20,000   |              |                   |
| 2                             | M   | 58344197  | Štěrkodrt' frakce 0/63                                                                       | t  | 40,000   | 457,00       | 18 280,00         |
|                               | VV  |           | 20*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                       |    | 40,000   |              |                   |
| D                             | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                         |    |          |              | 1 305,60          |
| 3                             | K   | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě                                                | m3 | 1,280    | 1 020,00     | 1 305,60          |
|                               | VV  |           | 8*0,8*0,2                                                                                    |    | 1,280    |              |                   |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                          |    |          |              | 33 462,20         |
| 4                             | K   | 919521120 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400                                | m  | 6,000    | 1 450,00     | 8 700,00          |
| 5                             | M   | 28614141  | trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x6000mm                                                | m  | 6,060    | 2 370,00     | 14 362,20         |
|                               | VV  |           | 6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství                                                     |    | 6,060    |              |                   |
| 6                             | K   | 938902112 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m            | m  | 20,000   | 150,00       | 3 000,00          |
| 7                             | K   | 966008112 | Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500                                                | m  | 4,000    | 1 850,00     | 7 400,00          |
| D                             | 997 |           | Přesun sutě                                                                                  |    |          |              | 12 982,44         |
| 8                             | K   | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                     | t  | 7,800    | 980,00       | 7 644,00          |
| 9                             | K   | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t  | 3,920    | 600,00       | 2 352,00          |
| 10                            | K   | 997231111 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km                                            | t  | 7,800    | 260,00       | 2 028,00          |
| 11                            | K   | 997231119 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot                                 | t  | 58,800   | 16,30        | 958,44            |
|                               | VV  |           | 15*3,92                                                                                      |    | 58,800   |              |                   |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava propustků v revíru Čížová

Objekt:

SO 05 - Oprava propustku na LC Korytinky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce Chelčice 126

IČ:

69111952

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 16 150,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 16 150,00   | 21,00%     | 3 391,50  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 19 541,50 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava propustků v revíru Čížová

Objekt:

**SO 05 - Oprava propustku na LC Korytinky**

Místo:

Datum: 10.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce Chelčice 126

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**16 150,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

16 150,00

1 - Zemní práce

12 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 750,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava propustků v revíru Čížová

Objekt:

SO 05 - Oprava propustku na LC Korytinky

Místo:

Datum: 10.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce Chelčice 126

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                      |    |          |              | <b>16 150,00</b>  |
| D                             |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                  |    |          |              | 16 150,00         |
| D                             |     | 1         | Zemní práce                                                                          |    |          |              | 12 400,00         |
| 1                             | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                    |    | 10,000   | 326,00       | 3 260,00          |
|                               | VV  |           | 10 "1x přesyp opraveného potrubí"                                                    |    | 10,000   |              |                   |
| 2                             | M   | 58344197  | šterkodrt' frakce 0/63                                                               | t  | 20,000   | 457,00       | 9 140,00          |
|                               | VV  |           | 10*2 'Přepočtené koeficientem množství                                               |    | 20,000   |              |                   |
| D                             |     | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                  |    |          |              | 3 750,00          |
| 3                             | K   | 938902112 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem<br>objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m | m  | 25,000   | 150,00       | 3 750,00          |

