

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

zpř.porostů Jasení 416 D, revír a k.ú. Prostřední Bečva

Místo: LS Rožnov, revír P.Bečva, k.ú. a obec P.B.

Datum: 16.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							245 304,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				245 304,50
D	1		Zemní práce				245 304,50
1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	15,000	562,00	8 430,00
	WV		15		15,000		
2	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	55,000	900,00	49 500,00
	WV		55		55,000		
3	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 800 mm	kus	35,000	1 420,90	49 731,50
	WV		35		35,000		
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	624,750	100,00	62 475,00
	WV		850*3,5*0,3*0,7		624,750		
5	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	267,750	192,00	51 408,00
	WV		850*3,5*0,3*0,3		267,750		
6	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	33,600	450,00	15 120,00
	WV		12*5*0,8*0,7		33,600		
7	K	132351252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	14,400	600,00	8 640,00
	WV		12*5*0,8*0,3		14,400		



